

REKAPITULACE STAVBY MĚNĚPRÁCE

Kód: 14_366c

Stavba: Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

KSO: 822 29

Místo: Růžová

CC-CZ:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s.

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-34 826,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-34 826,72	-7 313,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-42 140,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14_366c

Stavba: Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

Místo: Růžová

Datum: 30.11.2017

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS,a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-34 826,72	-42 140,33	
01	Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová	-34 826,72	-42 140,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

Objekt:

01 - Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

KSO: 822 29

Místo: Růžová

CC-CZ:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 826,72

DPH základní
snížená

Základ daně

-34 826,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 313,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 140,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

Objekt:

01 - Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

Místo: Růžová

Datum: 30.11.2017

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-34 826,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-34 826,72

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

Objekt:

01 - Průleh 1 a příkop 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová

Místo: Růžová

Datum: 30.11.2017

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem **-34 826,72**

D HSV Práce a dodávky HSV -34 826,72

39	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2 668,790	10,40	-27 755,42	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodoteče a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	VV		skl*1,8			15 779,790		
	VV		1741,25+224+17,5+33"zpětný zásyp zeminou"			2 015,750		
63	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového	m3	-5,400	1 309,50	-7 071,30	CS ÚRS 2015 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.					
	VV		2*300*0,6 "příkop"			360,000		
	VV		18*0,6 "dlažba do koryta"			10,800		
	VV		Součet			370,800		