

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 09-2016

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

JKSO:

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

CC-CZ:

Datum: 7.11.2016

Objednatel:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 09-2016

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

Datum: 7.11.2016

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Příprava a realizace staveb C

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
09a-2016	101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH5 v k.ú.Sítiny	0,00	0,00
09b-2016	301-odvodnění - Hlavní polní cesta CH5 v k.ú. Sítiny	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Objekt: 09a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH5 v k.ú.Sítiny

JKSO:

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

CC-CZ:

Datum: 7.11.2016

Objednatel:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Objekt: 09a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH5 v k.ú.Sítiny

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

Datum: 7.11.2016

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Chel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Objekt: 09a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH5 v k.ú.Sítiny

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

Datum: 7.11.2016

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha

Zhotovitel: Vyplní údaj

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Che

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

60	K	IP 01	Ochrana stavající technické infrastruktury - vodovod	m	67,000	0,00	0,00
----	---	-------	--	---	--------	------	------

1 - Zemní práce

0,00

54	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu do 500 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	678,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	------	------

678

678,000

Součet

678,000

50	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

51	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	10,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	------

10 " silnice SUS

10,000

Součet

10,000

4	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	101,700	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	------

678*0,15 " odstranění ornice pole louka bude použita k zatravnění CH5 a CH1

101,700

Součet

101,700

5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	474,600	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	------	------

(678)*0,4 " odkopávky nová cesta

271,200

678*0,3 " sanace pláň

203,400

Součet

474,600

6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	474,600	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	------	------

(678)*0,4 " odkopávky nová cesta

271,200

678*0,3 " sanace pláň

203,400

Součet

474,600

56	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	18,900	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	------	------

21*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2

18,900

Součet

18,900

57	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	18,900	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	------	------

21*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2

18,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					18,900		
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	595,200	0,00	0,00
					474,6+101,7+18,9	595,200	
Součet					595,200		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	297,600	0,00	0,00
					(101,7+474,6+18,9)/2	297,600	
Součet					297,600		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	758,100	0,00	0,00
					474,6+18,9/2*30	758,100	
Součet					758,100		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	484,050	0,00	0,00
					474,6+18,9/2	484,050	
Součet					484,050		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	275,100	0,00	0,00
					237,3+18,9*2	275,100	
Součet					275,100		
12	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	326,000	0,00	0,00
					326	326,000	
Součet					326,000		
13	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	6,520	0,00	0,00
					326*0,02	6,520	
Součet					6,520		
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 007,000	0,00	0,00
					1007	1 007,000	
Součet					1 007,000		
15	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	326,000	0,00	0,00
					326	326,000	
Součet					326,000		
2 - Zakládání							0,00
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 007,000	0,00	0,00
					1007	1 007,000	
Součet					1 007,000		
5 - Komunikace pozemní							0,00
17	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	678,000	0,00	0,00
					678 " sanace pláně	678,000	
Součet					678,000		
55	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	1 006,000	0,00	0,00
					328 " stávající cesta	328,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			678 " nová cesta v poli		678,000		
			Součet		1 006,000		
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 006,000	0,00	0,00
			328 " stávající cesta		328,000		
			678 " nová cesta v poli		678,000		
			Součet		1 006,000		
53	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 017,000	0,00	0,00
			1007		1 007,000		
			10 " silnice SUS		10,000		
			Součet		1 017,000		
59	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	328,000	0,00	0,00
			328 " úprava stávajícího krytu		328,000		
			Součet		328,000		
20	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,000	0,00	0,00
			150*1*0,1		15,000		
			Součet		15,000		
21	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 007,000	0,00	0,00
			1007		1 007,000		
			Součet		1 007,000		
23	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 017,000	0,00	0,00
			1007		1 007,000		
			10 " silnice SUS		10,000		
			Součet		1 017,000		
52	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 017,000	0,00	0,00
			1007		1 007,000		
			10 " silnice SUS		10,000		
			Součet		1 017,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
26	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
27	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
58	K	916921114	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,25 m2 v průmce nebo oblouku r přes 20 m	m	21,000	0,00	0,00
			21 " mechanická ochrana O2		21,000		
			Součet		21,000		
28	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	12,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12 " silnice SUS		12,000		
			Součet		12,000		
29	K	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1200 g/m2	m2	678,000	0,00	0,00
			678 " sanace pláně nová cesta v poli		678,000		
			Součet		678,000		
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	0,00	0,00
			12 " silnice SUS		12,000		
			Součet		12,000		
31	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehého nánosů tl do 5 cm	m2	500,000	0,00	0,00
			100*5 " frekvence čištění silnice III		500,000		
			Součet		500,000		
997 - Přesun sutě							0,00
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,810	0,00	0,00
			1,81		1,810		
			Součet		1,810		
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	72,400	0,00	0,00
			1,81*40		72,400		
			Součet		72,400		
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,810	0,00	0,00
			1,81		1,810		
			Součet		1,810		
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,810	0,00	0,00
			1,81		1,810		
			Součet		1,810		
998 - Přesun hmot							0,00
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,866	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
37	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	0,00	0,00
38	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	0,00	0,00
39	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	0,00
40	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00	0,00
41	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
42	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
VRN2 - Příprava staveniště							0,00
44	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
46	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00
47	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

48	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
49	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	6,000	0,00	0,00

6" nád rámeček povinných 6,000

Součet 6,000

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Objekt: 09b-2016 - 301-odvodnění - Hlavní polní cesta CH5 v k.ú. Sítiny

JKSO:

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

CC-CZ:

Datum: 7.11.2016

Objednatel:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Objekt: 09b-2016 - 301-odvodnění - Hlavní polní cesta CH5 v k.ú. Sítiny

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny

Datum: 7.11.2016

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Projektant: Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Chel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt 2B-hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú.Sítiny

Objekt: 09b-2016 - 301-odvodnění - Hlavní polní cesta CH5 v k.ú. Sítiny

Místo: p.p.č. 1556, k.ú. Sítiny Datum: 7.11.2016

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Příprava a realizace staveb Che

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,000	0,00	0,00
			110*1*0,6 " rýha pro drenáž		66,000		
			Součet		66,000		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	66,000	0,00	0,00
			66		66,000		
			Součet		66,000		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,750	0,00	0,00
			(0,5*0,5*1,5)*2 " RŠ		0,750		
			10*1*2+4*2*1,5 " 2n vsakovací jáma		32,000		
			Součet		32,750		
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	32,750	0,00	0,00
			0,75+32		32,750		
			Součet		32,750		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	98,750	0,00	0,00
			66+0,75+32		98,750		
			Součet		98,750		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,375	0,00	0,00
			(66+0,75+32)/2		49,375		
			Součet		49,375		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 962,500	0,00	0,00
			98,75*30		2 962,500		
			Součet		2 962,500		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	98,750	0,00	0,00
			98,75		98,750		
			Součet		98,750		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	197,500	0,00	0,00
			98,75*2		197,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					197,500		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,250	0,00	0,00
(0,5*0,5*0,5)*2 " RŠ					0,250		
110*0,5*0,6 " rýha pro drenáž					33,000		
Součet					33,250		
2 - Zakládání							0,00
11	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	110,000	0,00	0,00
110					110,000		
Součet					110,000		
5 - Komunikace pozemní							0,00
13	M	583441990	štěrkodrt' frakce (Olbramovice) 0-63	t	79,200	0,00	0,00
110*0,6*0,6*2 " obsyb drenáže					79,200		
Součet					79,200		
8 - Trubní vedení							0,00
14	K	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	0,00	0,00
2 " 2x revizní šachta vč.litinového poklopu D400					2,000		
Součet					2,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
15	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,200	0,00	0,00
1,3*2*2 " 2x obložení RŠ					5,200		
Součet					5,200		
16	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,250	0,00	0,00
1t = cca 5 m2							
2,6*0,12*0,4*2					0,250		
Součet					0,250		
17	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	217,800	0,00	0,00
110 " Drenáž					110,000		
(2*10*1+2*1*2+2*10*2)*1,1 " Vsakovací jáma					70,400		
(2*4*2+2*2*1,5+2*4*1,5)*1,1 " Vsakovací jáma					37,400		
Součet					217,800		
18	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	20,000	0,00	0,00
20					20,000		
Součet					20,000		
19	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	20,000	0,00	0,00
20					20,000		
Součet					20,000		

998 - Přesun hmot

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 150 a vyšší	t	70,400	0,00	0,00
			10*1*2*2,2 " materiál na zásyp vsakovacích jámy		44,000		
			4*2*1,5*2,2 " materiál na zásyp vsakovací jámy		26,400		
			Součet		70,400		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00