

říloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace díla

1.1.1. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví Smlouva o dílo, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 2, projektová dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 10 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.

Podrobnou definici této části předmětu veřejné zakázky a technické podmínky (specifikace) stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., pod č. zakázky 106-1917-07 v červnu 2012, jejíž součástí jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky (specifikace).

Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení vydaném Městským úřadem Mikulov, odborem stavebním a životního prostředí pod čj. MUMI 15022807 dne 1. 7. 2015, v právní moci dne 6. 8. 2015.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 – Polní cesta C 79

SO 02 – Polní cesta C 78

SO 03 – Příkop P4

SO 01 - Polní cesta C 79

Polní cesta C 79 je jednopruhová v délce 639 m, v úseku 0,000-0,505 kategorie P 4,0/30, v úseku 0,505-0,6393 kategorie P5/30, v km 0,00-0,40 bude rozšířena na 6 m. Plán polní cesty bude odvodněna drenážním potrubím PE-HD DN 100. V km 0,00130 je uložen příčný žlab a v km 0,639 je umístěna zasakovací jímka o objemu 3m³. Polní cesta je navržena jako zpevněná s asfaltobetonovým povrchem. V km 0,532 - 0,639 bude provedena výsadba keřů a stromů.

SO 02 Polní cesta C 78

Polní cesta C 78 je rovněž jednopruhová v délce 480,6 m se stejným odvodněním pláň. Polní cesta je navržena jako zpevněná s asfaltobetonovým povrchem.

SO - 03 Příkop P4

Celková délka příkopu je 970,1 m. Příkop bude mít lichoběžníkový profil, šířka ve dne bude 0,6 m, hloubka min. 0,6 m a sklon svahů 1:1. V km 0,000-0,350 budou dno i svahy ohumusovány v tl. 10 cm a osety travní směsí, v km 0,350-9,607 bude dno opevněno vegetačními tvárnici, svahy do výšky 60 cm budou opevněny jutovými zatravnovacími rohožemi, ohumusovány a osety travní směsí. V km 0,607-0,682 zůstane stávající betonová kaskáda, dva propustky budou pročištěny a budou odstraněny dřeviny a nánosy. V km 0,682-0,970 budou dno i svahy opevněny lomovým kamenem tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm. Svahy nad opevněním budou ohumusovány v tl. 10 cm a osety travní směsí.

1.1.2 Součástí předmětu zakázky a realizace díla dále je:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Ve smyslu Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 a Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí výrobu a montáž dočasného informačního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm), který bude umístěn v prostoru stavby po dobu realizace a stálého pamětního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm po ukončení realizace stavby). Billboardy budou zhotoveny z voděodolného materiálu budou obsahovat popis projektu, symbol Společenství a logo Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. Jejich umístění a popis bude upřesněn při realizaci stavby. Informační billboardy budou připevněny na dvou kovových tyčích pevně zabudovaných do země. Připevnění informačních billboardů bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty.
- g. Zajistit předběžný záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě, že výsledek dohledu v I. etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- t. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve formě vyznačení, popisu a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)
- u. Zajištění a splnění **podmínek vyplývajících ze stavebního povolení** nebo jiných dokladů.
- v. vedení a předání **stavebního deníku**.