

Soupis prací včetně výkazu výměr

vícepráce

Akce: Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky

Objekt: SO 101 – Polní cesta HC2

Číslo:	Ozn.	Číslo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Díl 5:</i>	<i>Komunikace pozemní</i>			
50	K	564 86 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm, tl. 200 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 200 mm	5 466,35 m2	85,00	464 639,75
		Celkem	Komunikace pozemní			464 639,75

Soupis prací včetně výkazu výměr

vícepráce

Akce: Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky**Objekt: SO 102 – Polní cesta HC3**

Číslo:	Ozn.	Číslo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Díl 5:</i>	<i>Komunikace pozemní</i>			
38	K	564 86 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm, tl. 200 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 200 mm	2 623,15 m2	85,00	222 967,75
		Celkem	Komunikace pozemní			222 967,75

Soupis prací včetně výkazu výměr

vícepráce

Akce: Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky**Objekt: SO 103 - Polní cesta DC8**

Číslo:	Ozn.	Číslo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Díl 5:</i>	<i>Komunikace</i>			
23	K	564 85 - 1111	Podklad z štěrkodrti 0-125 mm, tl. 150 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 150 mm	915,96 m2	78,00	71 444,88
24	K	564 85 - 1111	Podklad z štěrkodrti 0-63 mm, tl. 150 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 150 mm	900,95 m2	74,00	66 670,30
		Celkem	Komunikace			138 115,18

Soupis prací včetně výkazu výměr

vícepráce

Akce: Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky**Objekt: SO 104 – Polní cesta VC7**

Číslo:	Ozn.	Číslo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Díl 5:</i>	<i>Komunikace pozemní</i>			
30	K	564 85 - 1111	Podklad z štěrkodrti 0-125 mm, tl. 150 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 150 mm <i>Celková plocha dle soupisu prací: Odpočet v km 0,000-0,032: 32,0x3,0 = Celkem:</i>	380,00 m2 476,00 m2 -96,00 m2 380,00 m2	78,00	29 640,00
31	K	564 85 - 1111	Podklad z štěrkodrti 0-63 mm, tl. 150 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 150 mm <i>Celková plocha dle soupisu prací: Odpočet v km 0,000-0,032: 32,0x3,0 = Celkem:</i>	380,00 m2 476,00 m2 -96,00 m2 380,00 m2	74,00	28 120,00
32	K	564 86 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm, tl. 200 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 200 mm <i>Celková plocha dle soupisu prací: Odpočet v km 0,000-0,032: 32,0x3,0 = Celkem:</i>	734,51 m2 830,51 m2 -96,00 m2 734,51 m2	85,00	62 433,35
35	K	564 87 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm po zhutnění tl. 250 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 250 mm <i>Celková plocha dle soupisu prací: Odpočet v km 0,000-0,032: 32,0x3,0 = Celkem:</i>	1 027,46 m2 1 123,46 m2 -96,00 m2 1 027,46 m2	95,00	97 608,70
		Celkem	Komunikace pozemní			217 802,05

Soupis prací včetně výkazu výměr

vícepráce

Akce: Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky**Objekt: SO 105 – Polní cesta DC1**

Číslo:	Ozn.	Číslo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Díl 5:</i>	<i>Komunikace pozemní</i>			
27	K	564 86 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm, tl. 200 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 200 mm	766,84 m2	85,00	65 181,40
30	K	564 87 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm po zhutnění tl. 250 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 250 mm	660,64 m2	95,00	62 760,80
		Celkem	Komunikace pozemní			127 942,20

Soupis prací včetně výkazu výměr

vícepráce

Akce: Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky**Objekt: SO 106 - Polní cesta DC9**

Číslo:	Ozn.	Číslo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>Díl 5:</i>	<i>Komunikace pozemní</i>			
31	K	564 86 - 1111	Podklad ze štěrkodrti 0-63 mm, tl. 200 mm (zemní pláň) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 200 mm	258,18 m2	85,00	21 945,30
		Celkem	Komunikace pozemní			21 945,30