

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Běsno – polní cesta HPC 2 – I. etapa

Předmětem zakázky je realizace I. etapy rekonstrukce hlavní polní cesty HPC 2 na pozemcích KN 1669, KN 1672, KN 1667, KN 1671 v k. ú. Běsno, která vede z komunikace III. třídy č. III/2214 v obci Běsno a slouží k obsluze okolních pozemků. Celková délka navržené cesty je 1,498 km, **I. etapa je do km 1,032**. Cesta je navržena jako jednopruhová P 5,0/30 a P 4,0/30 s asfaltovým povrchem.

Cesta je navržena v kategorii P 5,0/30 do km 0,975 a od tohoto km v kategorii P4,0/30 s asfaltovým povrchem, příčným sklonem 2,5 % a dvěma výhybnami. Krajnice jsou navrženy v šíři 0,5 m z drceného kameniva, alt. štěrkodrti. Na trase jsou navrženy sjezdy na okolní pozemky s minimální šíří 4,0 m s poloměrem napojení 4 m. Celkem se jedná o 10 sjezdů.

V trase jsou navrženy výhybny v šíři 1,5 m na celkovou šíři v místě výhybny 5,5 m. Délka výhybny je 20 m a vjezdový a výjezdový náběh činí min. 8 m.

Komunikace se skládá především z oblouků bez přechodnic o min. poloměru 40 m a mezipřímých úseků. Celkem je na trase 17 oblouků. Komunikace je napojena na silnici III. třídy č. 2214 oblouky o poloměru 9 m. Jedná se o stávající napojení.

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu a do stávajícího příkopu, který je zaústěn do přítoku okolní vodoteče – Očihovecký potok (POH). V úseku od km 0,611-1,025 je podél komunikace stávající příkop, do kterého bude svedena voda z komunikace v daném úseku. Na příkopu se nachází propustek v km 0,950, který bude kompletně zrekonstruován a nahrazen propustkem trubním o DN 600, jehož vtok bude tvořen železobetonovým čelem a výtoková strana bude obložena dlažbou do betonu. Na římse propustku se zřídí zábradlí do výšky 1,1 m nad okolním terénem. Koryto v délce 2 m bude opevněno kamennou dlažbou tl. 160 mm do betonu.

Realizační projektovou dokumentaci zpracovala firma AZ Konzult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- a) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- c) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správcí sítí.
- d) zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, tj. zajistí oznámení zahájení výkopových prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem a ke kolaudaci předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa. **Náklady spojené s předběžným průzkumem hradí zhotovitel a jsou započítány do celkové ceny díla** (*Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - pověřeno Ministerstvem kultury ČR výkonem archeologické památkové péče v regionu Žatecka, cca západní polovina bývalého okresu Louny, sleduje agendu stavebních a územních řízení z příslušných stavebních úřadů (Žatec a Podbořany).*