

## **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla a závazný týdenní harmonogram postupu prací**

### **1. Specifikace díla**

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Peterem Štefančíkem, IČ: 02846471 v listopadu 2016 dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

#### **Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:**

Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti.

##### **1.1.1. Součástí předmětu veřejné zakázky a realizace stavebních prací, mimo vlastní provedení stavebních prací, jsou dále zejména, nikoliv však výlučně i ostatní činnosti:**

a) V projektové dokumentaci (soupis prací – položka č. 36) je v případě nevyhovujících výsledků zatěžovacích zkoušek na neúnosné pláni navržen způsob sanace zemní pláně vápennou stabilizací v tl. 30 cm s dávkováním vápna 3%. Přesná receptura bude stanovena na základě **laboratorní zkoušky z odebraných vzorků zeminy zemní pláně.**

b) Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit **výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí** včetně ochranných a bezpečnostních pásem a případných aktualizací vyjádření jejich správců. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správcí jednotlivých sítí.

##### **c) geodetické vytyčení stavby a pozemků určených k výstavbě a zaměření stavby oprávněným geodetem**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je prokazatelné geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě a geodetické vytyčení vlastní stavby před zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaném pozemku (zejména osa komunikace a hlavní vytyčovací body dle projektové dokumentace).

Po realizaci stavby uchazeč zajistí geodetické zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených (zejména zaměření zpevněné části vozovky a čela propustků) - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních na CD ve formátech \*.pdf a \*.dwg. Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených.

d) **vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla** ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních na CD ve formátech \*.dgn a \*.pdf



e) **likvidace odpadů** vzniklých v rámci realizace stavby.

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za **uložení** veškerého odpadu (včetně přebytečné zeminy) včetně **nákladů na transport** (dle uchazečem zvoleného místa uložení) budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, **kdy komu, a v jakém množství** byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.

f) **výroba a montáž informační tabule**

Ve smyslu Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 a Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí výrobu a montáž dočasného informačního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm), který bude umístěn v prostoru stavby po dobu realizace a stálého pamětního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm po ukončení realizace stavby). Billboardy budou zhotoveny z voděodolného materiálu (plastová tabule, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích pevně zabudovaných do země. Připevnění bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty) a musí obsahovat popis projektu, symbol Společenství a logo Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. Obsah tabulí a jejich umístění bude upřesněno zadavatelem před podpisem Dohody o dotaci z PRV.

g) **záchranný archeologický výzkum** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.

h) **Náhrada škod** - Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, uchazeč uhradí veškeré náhrady.

i) Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných **průzkumů** nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce.

j) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

k) **Zřízení a odstranění staveniště** a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.

l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

m) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

- n) náklady na ztížené podmínky - Při realizaci předmětné stavby **se neuvažuje se zřízením manipulačního pruhu**. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, uchazeč uhradí veškeré náhrady. Vyčíslené náklady uveďte do položky (ostatní a vedlejší náklady - provozní vlivy).
- o) Zajištění **dopravního značení** k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
- p) Zajištění všech nezbytných **zkoušek, atestů a revizí podle ČSN** a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- q) **Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení** a stanovených ve vyjádřeních k projektové dokumentaci nebo jiných dokladů.
- r) Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- s) Zajištění ochrany a vytyčení **podzemních inženýrských sítí** uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.
- t) vedení a předání **stavebního deníku**.
- u) Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.
- v) Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů.
- w) Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů.
- x) Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou.
- y) Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.
- z) Geometrický plán k vyznačení věcného břemene v souladu se smlouvou s a.s. Povodí Moravy, v potřebném množství pro zápis do katastru nemovitostí.