

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka: **Stavba polní cesty HC4 v k.ú. Blatnička**

Objednatel: **ČR,SPÚ, KPÚ, pobočka Hodonín**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **bude vybrán**

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne _____

13.7.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
Cena celkem					0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

S:	Stavba polní cesty HC4 v k.ú. Blatnička
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				0,00		119,28
1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 levostranně 1,020-1,690 a 1,850-1,865: : 685*5 pravostranně 1,020-1,865: : 845*5	m2	7 650,00000 3 425,00000 4 225,00000		0,00	0,00	0,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 4780*0,2	m3	956,00000 956,00000		0,00	0,00	0,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 4780*0,2 zpětné rozprostření: : -(4265,81+104,91)*0,15	m3	300,39200 956,00000 -655,60800		0,00	0,00	0,00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	300,39200		0,00	0,00	0,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zpětné rozprostření ornice: : (4265,81+104,91)*0,15	m3	655,60800 655,60800		0,00	0,00	0,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, převoz ornice na stavbě z meziskládky	m3	665,60800		0,00	0,00	0,00
7	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 4265,81+104,91	m2	4 370,72000 4 370,72000		0,00	0,00	0,00
8	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 dle výpočtu z příč.řezů: : 3569,49-956*0,2	m3	3 378,29000 3 378,29000		0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávka-potřeb.výkopek: : 3378,29-1123,67	m3	2 254,62000 2 254,62000		0,00	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2 254,62000		0,00	0,00	0,00
11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS dle výpočtu z příč.řezů: : 1123,67	m3	1 123,67000 1 123,67000		0,00	0,00	0,00
12	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ podél.drenáž: : 146*0,4*0,6 podél.trativod: : 210*0,3*0,4	m3	60,24000 35,04000 25,20000		0,00	0,00	0,00
13	583415004R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj 60,24*1,65*1,2	t	119,27520 119,27520		0,00	1,00	119,28
14	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1,2*5*2,20*2 1,2*5*1,8*2 0,8*3*1,8*9*2 22,7*1,6*2 133*0,8*1,6	m3	368,64000 26,40000 21,60000 77,76000 72,64000 170,24000		0,00	0,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkopek z hloubení: : 368,64 oceť potrubí a čel propustku: : -0,8*0,6*4*4,5 -0,4*1,6*4*4,5 -0,4*1,0*18*3 -133*3,14*0,3*0,3 -22,7*3,14*1,0*1,0	m3	218,01620 368,64000 -8,64000 -11,52000 -21,60000 -37,58580 -71,27800		0,00	0,00	0,00
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, přemístění výkopku z hloubení 60,24+150,6238	m3	210,86380 210,86380		0,00	0,00	0,00
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	210,86380		0,00	0,00	0,00
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním zakl.šířka*délka: : 1864,46*5,2 plocha odbočky: : 23,5+18+19+19,9+19,9+14,8+30,5 plocha výhyben: : 52,1+52,9+52,1+52+52,1+52+62,6 plocha v rozšíření na ZÚ: : 3,80	m2	10 220,39200 9 695,19200 145,60000 375,80000 3,80000		0,00	0,00	0,00
19	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 dle výpočtu z příč.řezů: : 104,91	m2	104,91000 104,91000		0,00	0,00	0,00
20	182201101R00	Svahování násypů dle výpočtu z příčných řezů: : 4265,81	m2	4 265,81000 4 265,81000		0,00	0,00	0,00
21	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1, vč.dodávky trav.semene 3 kg/100m2 4265,81+104,91	m2	4 370,72000 4 370,72000		0,00	0,00	0,00
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (2254,62+210,8638)*1,8	t	4 437,87080 4 437,87080		0,00	0,00	0,00

Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00		2 254,28
23	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	356,00000		0,00	0,00	0,17
		210+146		356,00000				
24	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, vč.dodání separační geotextilie	m2	657,20000		0,00	0,00	0,12
		210*(0,4+0,3+0,4+0,5)		336,00000				
		146*(0,4+0,6+0,6+0,6)		321,20000				
25	212971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie,sklon do1:5 nad 2,5 m, vč.dodávky separační geotextilie-úsek geobuněk	m2	5 866,72500		0,00	0,00	1,88
		hlavní trasa : 664,5*5,2*1,15		3 973,71000				
		odbočky a výhybny: : (60+30,5+62,6)*1,15		176,06500				
		270,0*5,2*1,15		1 614,60000				
		odbočky a výhybny: : (52+18+19)*1,15		102,35000				
26	212971122R00	Zřízení vrstvy z geobuněk nad 2,5 m	m2	5 101,50000		0,00	0,00	1,63
		664,5*5,2		3 455,40000				
		60+30,5+62,6		153,10000				
		270*5,2		1 404,00000				
		52+18+19		89,00000				
27	67352030R00	Geobuňky silniční PK-výšky 0,2m, šířky 2,5m	m2	5 611,65000		0,00	0,00	1,74
		5101,5*1,1		5 611,65000				
28	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-32 mm, výplň geobuněk	m3	1 020,30000		0,00	2,20	2 248,74
		5101,5*0,2		1 020,30000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		7,57
29	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,41880		0,00	2,54	6,15
		4,3*0,25*0,45		0,48380				
		7,2*0,25*0,45		0,81000				
		2*5*0,25*0,45		1,12500				
30	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2	11,65000		0,00	0,02	0,18
		(4,3+4,3+0,9+7,2+7,2+0,9+10+10+1,8)*0,25		11,65000				
31	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	11,65000		0,00	0,00	0,00
32	317361214R00	Výztuž říms z železobetonu z oceli 10 505	t	0,18000		0,00	1,00	0,18
33	334361411R00	Výztuž mostních opěr ze svařovaných sítí, 2xKARI síť 150/150/6mm	t	0,94000		0,00	1,05	0,99
		0,94		0,94000				
34	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m, vč.dodávky trub.zábradlí s PKO	m	20,50000		0,00	0,00	0,07
		4+6,9+4,8+4,8		20,50000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		186,15
35	465513327R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm, vč.dodávky lomového kamene upra. tl.20cm	m2	198,75000		0,00	0,94	186,15
Díl:	5	Komunikace				0,00		12 515,24
36	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	5 118,89200		0,00	0,02	90,60
		10220,392-5101,5		5 118,89200				
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	10 220,39200		0,00	0,44	4 507,19
		hl.trasa : 1864,46*5,2		9 695,19200				
		výhybny: : 375,8		375,80000				
		odbočky: : 145,6		145,60000				
		rozšíření: : 3,8		3,80000				
38	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	9 847,50000		0,00	0,49	4 783,32
		1864,46*5		9 322,30000				
		375,8		375,80000				
		145,6		145,60000				
		3,8		3,80000				
39	573111113R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	9 847,50000		0,00	0,01	64,21
40	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	8 915,27000		0,00	0,00	5,44
		1864,46*4,5		8 390,07000				
		375,8		375,80000				
		145,6		145,60000				
		3,8		3,80000				
41	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	8 915,27000		0,00	0,18	1 646,03
42	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	8 915,27000		0,00	0,13	1 155,95
43	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	m2	932,25000		0,00	0,19	175,04
		1864,5*0,25*2		932,25000				
44	597961111R00	Rigol dlážděný do lože z C-7,5 tl.10cm prefabrik.	m	72,00000		0,00	0,44	31,76
		36*2		72,00000				
45	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	kus	72,72000		0,00	0,06	4,22

46	597761111R00	36/0,5*1,01 Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm bet.desky	m2	72,72000 36,00000		0,00	0,41	14,61
47	59227630R	36*0,5*2 Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	145,44000		0,00	0,06	8,44
48	597101113RT1	36/0,25*1,01 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	5,00000		0,00	0,25	1,26
49	592277001R	5 včetně napojení na kanalizační šachtui: : Žlab SV 1000.0/A, š=100 mm, l=1000 mm, h=150 mm, polymerbetonový, ochranná ocel. hrana 4 mm	kus	5,00000		0,00	0,01	0,07
50	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka 1,5 m napojení odvodň.žlabu na kanalizaci: : 30,6	m	30,60000 30,60000		0,00	0,89	27,10
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		539,70
51	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, vč.dodávky značky	kus	4,00000		0,00	0,11	0,45
52	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm 16,2+6,5	m	22,70000 22,70000		0,00	2,04	46,27
53	59222400R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT 22,7/2,5*1,1	kus	9,98800 9,98800		0,00	2,23	22,29
54	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm, čela u propustků	kus	4,00000		0,00	15,74	62,95
55	59222408.AR	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro 133/2,5*1,1	kus	58,52000 58,52000		0,00	0,75	43,83
56	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm 30+6+5,5+5,5+7,5+30+9,5+30+9	m	133,00000 133,00000		0,00	0,65	86,90
57	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm, čela u sjezdů a výhyben	kus	18,00000		0,00	6,43	115,82
58	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 16/20 22,7*0,75 133*0,35	m3	63,57500 17,02500 46,55000		0,00	2,54	161,19
59	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m, vč.odvozu a skládkovného vytěžené zeminy levostranně: : 1690-578 pravostranně: : 1865-520	m	2 457,00000 1 112,00000 1 345,00000		0,00	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		0,00
60	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	22,70000		0,00	0,00	0,00
61	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm 6+5,5+5,5+7,5+9,5+9	m	43,00000 43,00000		0,00	0,00	0,00
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	88,78850		0,00	0,00	0,00
63	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	88,78850		0,00	0,00	0,00
64	199000002R00	Poplatek za skládku vybour.hmot, skládka Veselí n.M	t	88,78850		0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00
65	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 119,2752+2254,2833+539,6998	t	2 913,25830 2 913,25830		0,00	0,00	0,00

0,00



VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Zakázka: **Stavba polní cesty HC4 v k.ú. Blatnička**

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývajících z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupis

Položka	Popis položky	MJ	množství	cena/MJ	Cena Kč celkem bez DPH
1	Zařízení staveniště - zřízení + provoz + odstranění (např. oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných a bezpečnostních pásem vč. Případné aktualizace vyjádření správců sítí - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
3	Dočasná dopravní opatření (náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, odstranění po ukončení - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
4	Užívání veřejných ploch a prostranství (Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu apod - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
5	Náklady na informační tabule PRV dle metodiky SZIF (dočasný a stálý billboard 2,1x2,2 m, plastová tabule, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích pevně zabudovaných do země)	kpl	1		0,00 Kč
6	Záchranný archeologický výzkum I. Etapa (zajištění dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy) - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
7	Vytýčení stavby oprávněným geodetem (zejména osa komunikace a hlavní vytyčovací body dle projektové dokumentace), včetně pozemků určených pro stavbu - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
8	Biologický dozor se záchrannými biologickými přenosy - průběžné monitorování obojživelníků a koordinace termínů zem.prací dle stanoviska AOPK ČR -doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
9	Kontrolní zkoušky (např. zkoušky betonových a asfaltových směsí, statická zatěžovací zkouška podloží - 2x, atd.) - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
10	Odebrání vzorků zemní pláně a laboratorní zkoušky pro stanovení způsobu sanace zemní pláně - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
11	Přejímací zkoušky (revize, atd.) - doložit písemně nebo zápisem do stavebního deníku	kpl	1		0,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení stavby - ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD ve formátech *.dgn a *.pdf	kpl	1		0,00 Kč
13	Geodetické zaměření dokončeného díla oprávněným geodetem - ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD ve formátech *.pdf a *.dwg, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených (zejména zaměření zpevněné části vozovky a čela propustků) .	kpl	1		0,00 Kč
14	Geometrický plán k vyznačení věcného břemene v souladu se smlouvou s a.s. Povodí Moravy	kpl	1		0,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH:					0,00 Kč

Výše uvedené vedlejší a ostatní náklady budou součástí souhrnného rozpočtu.