

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

Adresa:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ

Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

xxxxxxxxxx

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxx

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

stavbu provede:

zastoupený:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

xxxxxxxxxx

tel./fax:

e-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

e-mail:	xxxxxxxxxx
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **15.10.2018**

Zadávací dokumentace ze dne: **21.9.2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **12.11.2018**

Stavební povolení ze dne: **3.5.2017**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Mysliboř** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Polní cesty – V Pasekách, K Zoulince a Vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty – V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř**

Místo stavby: **k.ú. Mysliboř, Obec Mysliboř, Kraj Vysočina**
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností **AGROPROJEKT PSO s.r.o, Slavíčкова 840/1b, 638 00 Brno, IČO 41601483**, č. zakázky **101-2796-15** a **101-2746-15**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu

- a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným pro „Polní cestu Mysliboř - V Pasekách“ Městským úřadem Telč, odborem dopravy dne 3. 5. 2017, č.j. Telč 2549/2017 OD, pro „Polní cestu Mysliboř - K Zoulince“ vydané Městským úřadem Telč, odborem dopravy dne 3. 5. 2017, č.j. Telč 2547/2017 OD, pro „Vodní nádrž Zoulinku“ vydané Městským úřadem Telč, odborem životního prostředí – vodoprávní úřad dne 14. 3. 2018, č.j. Telč 2014/2018 OŽP, které nabylo právní moci dne 10. 4. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **15.10.2018**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	21 230 633,00 Kč.
DPH 21 % činí	4 458 433,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	25 689 066,00 Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zádržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 25. 10. 2019.
 2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
 4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
 5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
 6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	01. 03. 2019
b. Termín zahájení stavebních prací:	04. 03. 2019
c. Termín dokončení stavebních prací:	25. 10. 2019
d. Termín předání a převzetí díla:	25. 10. 2019
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Zemní práce- termín plnění do: **31.8.2019**

Vrstvy ze ŠD- termín plnění do: **30.9.2019**

Asfaltové vrstvy- termín plnění do: **18.10.2019**

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé.

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **32 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelům,

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. (Lesostavby Třeboň, a.s. Sondeo, s.r.o.)

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly

v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V Jihlavě dne 30. 11. 2018

V Brně dne 29. 11. 2018

Objednatel

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

zhotovitel

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.

Polní cesty - V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulínka v k.ú. Mysliboř

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	dokončení podtl. vrstev ze 50	dokončení asfaltových vrstev
PC Mysliboř K Zoulince									
1 - Zemní práce									
2 - Zakládání									
5 - Komunikace pozemní									
8 - Trubní vedení									
998 - Přesun hmot									
PC Mysliboř V Pasekách									
1 - Zemní práce									
2 - Zakládání									
3 - Svislé a kompletní konstrukce									
4 - Vodorovné konstrukce									
5 - Komunikace pozemní									
8 - Trubní vedení									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
998 - Přesun hmot									
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce									
VRN3 - Zařízení staveniště									
VRN9 - Ostatní náklady									
SO-01 Vodní nádrž									
Zemní práce									
Zakládání a zvláštní zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace									
Trubní vedení									
Dokončovací práce inženýrských staveb									
Přesun hmot									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Přesun sutě									
Ostatní náklady									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce zámečnické									
Montáže potrubí									
Vedlejší náklady									
SO-02 Přítkové koryto									
Zemní práce									
Vodorovné konstrukce									
Podkladní a vedlejší konstrukce									
Přesun hmot									
SO-03 Přijezd na staveniště									
Zemní práce									
Komunikace pozemní									
Přesun sutě									
Přesun hmot									

- a. Termin předání a převzetí staveniště:
b. Termin zahájení stavebních prací:
c. Termin dokončení stavebních prací:
d. Termin předání a převzetí díla:

1.3.2019
4.3.2019
25.10.2019
25.10.2019

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 101-2797-15
Stavba: Mysliboř - K Zoulinec

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.10.2018

Objednatel: IČ:
SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava DIČ:
Zhotovitel: IČ: 60838744
Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ:
Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ing. Divinová Hana DIČ:

Poznámka:
Zpracováno programem KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2016 01.
Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Balance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtů	664 958,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	664 958,67
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	664 958,67	139 641,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	804 599,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101-2797-15

Stavba: Mysliboř - K Zoulince

Místo:

Datum: ##

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		664 958,67	804 599,99
101- 2797-15	Mysliboř - K Zoulince	664 958,67	804 599,99
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		664 958,67	804 599,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mysliboř - K Zoulinec

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2018

Objednatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno programem KROSplus, cenová soustava URS Praha 2016 01.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD,

RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Balance zemních prací a

Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí

zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtu

664 958,67

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

664 958,67

DPH základní

21,00%

ze

664 958,67

139 641,32

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

804 599,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mysliboř - K Zoulince

Místo:

Datum:

12.10.2018

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	664 958,67
HSV - Práce a dodávky HSV	664 958,67
1 - Zemní práce	115 272,05
2 - Zakládání	16 637,26
5 - Komunikace pozemní	470 865,41
8 - Trubní vedení	60 223,51
998 - Přesun hmot	1 960,44
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	664 958,67

ROZPOČET

Stavba: Mysliboř - K Zoulince

Místo:

Datum:

12.10.2018

Objednatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

664 958,67

HSV - Práce a dodávky HSV

664 958,67

1 - Zemní práce

115 272,05

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	45,000	40,00	1 800,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	45,000	9,00	405,00
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	20,000	739,00	14 780,00
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	20,000	661,00	13 220,00
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	20,000	997,00	19 940,00
6	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	20,000	933,00	18 660,00
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	132,300	68,00	8 996,40
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	69,500	61,00	4 239,50
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	20,850	2,00	41,70
					69,5*0,3	20,850	
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	17,973	52,00	934,60
					"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*149,779	17,973	
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,000	52,00	624,00
					"výkop pro zasakovací jímky" 2*1*3*2	12,000	
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,600	2,00	7,20
					"30%" 12*0,3	3,600	
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,520	163,00	7 582,76
					"výkopy+jímky-násypy-humusování-zásypjímeček"		
					69,5+12-21,2-77,8*0,1-(2*1*3*1)	46,520	
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	325,640	2,00	651,28
					7*46,52	325,640	
15	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	21,200	84,00	1 780,80
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,520	9,00	418,68
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	83,736	26,00	2 177,14
					V položce je zahrnut i příp. požadovaný chem. rozbor ukládaného materiálu.		
					46,52*1,8	83,736	
18	K	174201203	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 700 mm	kus	20,000	422,00	8 440,00
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	77,800	14,00	1 089,20
					"ohumusování svahů vhodnou zeminou z výkopu"		
					77,8	77,800	
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	77,800	14,00	1 089,20
					"svahování násypu a výkopu"		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			77,1+0,7	77,800			
21	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,058	117,00	240,79
			travní směs dle požadavků správy CHKO				
			78,4/100*2,5*1,05	2,058			
22	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	608,000	9,00	5 472,00
23	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	0,700	26,00	18,20
24	K	182201101	Svahování násypů	m2	77,100	26,00	2 004,60
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	131,800	5,00	659,00

2 - Zakládání

16 637,26

26	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vodou štěrpkem tříděným	m3	23,973	694,00	16 637,26
			"drenáž" 149,779*0,3*0,4"	17,973			
			"zasakovací jímky" 2*1*3*1	6,000			
			Součet	23,973			

5 - Komunikace pozemní

470 865,41

27	M	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	21,168	3 822,00	80 904,10
			vápno, příp. jiné hydraulické pojivo pro stabilizaci pláňe				
			"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % obj."				
			756*0,4*1,75*0,04	21,168			
28	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	756,000	141,00	106 596,00
			"pláň" 608	608,000			
			HS "hospodářské sjezdy-HS" 3*8*2	48,000			
			S "sjezdy-S" 100	100,000			
			Součet	756,000			
29	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm	m2	687,240	128,00	87 966,72
			"cesta" 539,24	539,240			
			HS	48,000			
			S	100,000			
			Součet	687,240			
30	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	624,320	216,00	134 853,12
			"cesta" 476,32	476,320			
			HS	48,000			
			S	100,000			
			Součet	624,320			
31	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	149,779	165,00	24 713,54
			0,5*2*149,779	149,779			
32	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	67,101	534,00	35 831,93
			0,448*149,779	67,101			

8 - Trubní vedení

60 223,51

33	M	693112900	geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2	m2	281,029	180,00	50 585,22
			"drenáž" 4*0,4*149,779*1,05	251,629			
			"jímky" 2*14*1,05	29,400			
			Součet	281,029			
34	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	149,779	13,00	1 947,13
35	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	151,277	35,00	5 294,70
			149,779*1,01	151,277			
36	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	149,779	16,00	2 396,46

998 - Přesun hmot

1 960,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,348	30,00	1 960,44

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 101-2746-15

Stavba: Polní cesta Mysliboř - V Pasekách

JKSO:

Místo: k.ú. Mysliboř

CC-CZ:

Datum: 12.10.2018

Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Ing. Jiří Papoušek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno programem KROSplus, cenová soustava ÚRS Praha 2015 02.

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Balance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtů	12 185 230,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	12 185 230,03
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 185 230,03	2 558 898,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 744 128,34
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101-2746-15

Stavba: Polní cesta Mysliboř - V Pasekách

Místo: k.ú. Mysliboř

Datum: ##

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel: Bc. Ing. Jiří Papoušek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		12 185 230,03	14 744 128,34
101- 2746-15	Polní cesta Mysliboř - V Pasekách	12 185 230,03	14 744 128,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 185 230,03	14 744 128,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta Mysliboř - V Pasekách

JKSO:
Místo: k.ú. Mysliboř

CC-CZ:
Datum: 12.10.2018

Objednatel:
ČR - Státní pozemkový úřad

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
vítěz tendru

IČ:
DIČ:

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Ing. Jiří Papoušek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno programem KROSplus, cenová soustava URS Praha 2015 02.
Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD,
RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Balance zemních prací a
Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí
zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtu	12 185 230,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	12 185 230,03
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 185 230,03	2 558 898,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 744 128,34
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta Mysliboř - V Pasekách

Místo: k.ú. Mysliboř

Datum: 12.10.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: vítěz tendru

Zpracovatel: Bc. Ing. Jiří Papoušek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 12 185 230,03

HSV - Práce a dodávky HSV 12 185 230,03

1 - Zemní práce 2 779 388,34

2 - Zakládání 122 383,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce 189 136,00

4 - Vodorovné konstrukce 394 789,80

5 - Komunikace pozemní 7 829 818,39

8 - Trubní vedení 136 923,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 383 446,00

998 - Přesun hmot 28 744,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 320 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 264 231,00

VRN3 - Zařízení staveniště 29 946,00

VRN9 - Ostatní náklady 26 423,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 185 230,03

ROZPOČET

Stavba: Polní cesta Mysliboř - V Pasekách

Místo: k.ú. Mysliboř

Datum: 12.10.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: vítěz tendru

Zpracovatel: Bc. Ing. Jiří Papoušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 185 230,03

HSV - Práce a dodávky HSV

12 185 230,03

1 - Zemní práce

2 779 388,34

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	220,000	42,00	9 240,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	220,000	9,00	1 980,00
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	15,000	774,00	11 610,00
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	15,000	693,00	10 395,00
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	15,000	1 045,00	15 675,00
6	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	15,000	978,00	14 670,00
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	231,790	71,00	16 457,09
8	K	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	7 656,495	61,00	467 046,20
"výkopy" 2671,2+233,495+2278,9+9891,6*0,25					7 656,495		
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2 296,949	2,00	4 593,90
"lepivost 30 %" 7656,495*0,3					2 296,949		
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	140,102	54,00	7 565,51
"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*1167,515					140,102		
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	66,000	54,00	3 564,00
"výkopy pro zasak. jímky" 11*1*3*2					66,000		
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,800	2,00	39,60
"30 %" 66*0,3					19,800		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 965,510	163,00	1 135 378,13
"výkopy+ jímky-násypy-humusování-zásyp jímek:" 7656,5+66-387,7-3362,9*0,1-(11*1*3*1)					6 965,510		
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48 758,570	2,00	97 517,14
7*6965,51					48 758,570		
15	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	387,700	88,00	34 117,60
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 965,510	9,00	62 689,59
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12 537,918	26,00	325 985,87
V položce je zahrnut i příp. požadovaný chem. rozbor ukládaného materiálu.							
6965,51*1,8					12 537,918		
18	K	174201203	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 700 mm	kus	15,000	442,00	6 630,00
19	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 317,900	10,00	23 179,00
231,79/0,1					2 317,900		
20	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 220,000	14,00	31 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			740*3	2 220,000			
21	K	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 1880,5+1018,4+443,3	m2	3 342,200	14,00	46 790,80
				3 342,200			
22	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová travní směs dle požadavků správy CHKO (2220,0+3342,2)/100*2,5*1,05	kg	146,008	117,00	17 082,94
				146,008			
23	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 891,600	9,00	89 024,40
24	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 018,400	27,00	27 496,80
25	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 880,500	27,00	50 773,50
26	K	182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm "ohumusování svahů vhodnou zeminou z výkopů" 2899,3+443,3	m2	3 342,600	27,00	90 250,20
				3 342,600			
27	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	43,000	470,00	20 210,00
28	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	43,000	470,00	20 210,00
29	M	026504870	Jeřáb Moravský sladkoplodý (Sorbus aucuparia var. moravica) 200 - 250 cm, ZB	kus	43,000	2 114,00	90 902,00
30	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	43,000	141,00	6 063,00
31	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	43,000	117,00	5 031,00
32	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,430	1 174,00	504,82
			43/100	0,430			
33	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	43,000	47,00	2 021,00
			43*1	43,000			
34	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,150	822,00	1 767,30
			43*0,05	2,150			
35	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	129,000	141,00	18 189,00
			43*3	129,000			
36	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,150	470,00	1 010,50
			Zálivka 5x/rok vč. dodávky vody 0,01*5*43	2,150			
37	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 960,600	5,00	9 803,00
38	M	605913200	kulatina odkorněná průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m	m	40,635	70,00	2 844,45
			materiál pro příčky k uchycení stromů 43*3*0,3*1,05	40,635			
			2 - Zakládání	122 383,11			
39	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkokováním tříděným "drenáž" 1167,515*0,3*0,4 "zasak. jímky" 11*1*3*1 Součet	m3	173,102	707,00	122 383,11
				140,102			
				33,000			
				173,102			
			3 - Svislé a kompletní konstrukce	189 136,00			
40	K	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t	m	8,000	3 050,00	24 400,00
			Osazení prefabrikovaného odvodňovacího žlabu				
41	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	16,000	374,00	5 984,00
			Osazení mříží litinových n. plastových liniového odvod. žlabu				
42	M	5921	Žlab příkopový prefabrikovaný 400x700 mm	ks	3,200	29 660,00	94 912,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Příkopový dvodňovací žlab prefabrikovaný se zabudovanou litinovou hranou, pro osazení litinového roštu, pro zátěž tř. únosnosti D-F</i> 8/2,5							
					3,200		
43	M	2861	Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm	ks	16,000	3 990,00	63 840,00
Dodání přejezdných mříží (roštů) odvod žlabů litinových n. plastových, tř. únosnosti min. D 400 kN vč. zajišťovacího spojovacího materiálu 8*2							
					16,000		
4 - Vodorovné konstrukce							394 789,80
44	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm	m2	105,000	553,00	58 065,00
					"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku propustků a odvod. žlabů" 5*(1,5*3*2)	45,000	
					"brod" 10*6	60,000	
					Součet	105,000	
45	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	11,280	6 785,00	76 534,80
					"propustky, žlaby"5*(2*1,5*0,4*0,6)	3,600	
					"brod"(10*2+6*2)*0,4*0,6	7,680	
					Součet	11,280	
46	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	105,000	2 478,00	260 190,00
					"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku propustků a odvod. žlabů" 5*(1,5*3*2)	45,000	
					"brod" 10*6	60,000	
					Součet	105,000	
5 - Komunikace pozemní							7 829 818,39
47	K	564710111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 50 mm	m2	10 469,300	36,00	376 894,80
					"polní cesta"9611,3	9 611,300	
					"připojení PC" 554	554,000	
					"sjezdy" 19*8*2	304,000	
					Součet	10 469,300	
48	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	10 469,300	127,00	1 329 601,10
					"polní cesta"9611,3	9 611,300	
					"připojení PC" 554	554,000	
					"sjezdy" 19*8*2	304,000	
					Součet	10 469,300	
49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10 469,300	88,00	921 298,40
					"polní cesta"9611,3	9 611,300	
					"připojení PC" 554	554,000	
					"sjezdy" 19*8*2	304,000	
					Součet	10 469,300	
50	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8 805,130	89,00	783 656,57
					"polní cesta"8007,13-60	7 947,130	
					"připojení PC" 554	554,000	
					"sjezdy" 19*8*2	304,000	
					Součet	8 805,130	
51	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	8 805,130	33,00	290 569,29
					"polní cesta"8007,13-60	7 947,130	
					"připojení PC" 554	554,000	
					"sjezdy" 19*8*2	304,000	
					Součet	8 805,130	
52	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	8 297,580	223,00	1 850 360,34
					"polní cesta"7499,58-60	7 439,580	
					"připojení PC" 554	554,000	
					"sjezdy" 19*8*2	304,000	
					Součet	8 297,580	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	8 297,580	12,00	99 570,96
			"polní cesta"7499,58-60		7 439,580		
			"připojení PC" 554		554,000		
			"sjezdy" 19*8*2		304,000		
			Součet		8 297,580		
54	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8 133,470	150,00	1 220 020,50
			"polní cesta"7335,47-60		7 275,470		
			"připojení PC" 554		554,000		
			"sjezdy" 19*8*2		304,000		
			Součet		8 133,470		
55	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	1 802,515	173,00	311 835,10
			(0,5*2*1812,515)-(0,5*2*10)		1 802,515		
56	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	807,527	560,00	452 215,12
			0,448*1802,515		807,527		
57	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 300 m2	m2	214,250	305,00	65 346,25
			<i>Zpevnění dna a svahů plastovou zatravnovací dlažbou</i>				
			"příkop úsek km 0,000-0,055" 2,5*55		137,500		
			"příkop úsek km 0,055-0,100958" 1,67*45,958		76,750		
			Součet		214,250		
58	M	562451420	dlažba zatravnovací puruplast IG 40, 50 x 50 x 4 cm nosnost 300 t/m2	m2	138,875	561,00	77 908,88
			"příkop úsek km 0,000-0,055" 2,5*55*1,01		138,875		
			Součet		138,875		
59	M	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	77,517	652,00	50 541,08
			"příkop úsek km 0,055-0,100958"		77,517		
			1,67*45,958*1,01				
8 - Trubní vedení							136 923,86
60	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	1 167,520	13,00	15 177,76
61	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	1 179,190	36,00	42 450,84
			1167,515*1,01		1 179,190		
62	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	1 167,515	17,00	19 847,76
63	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 123,125	28,00	59 447,50
			"drenáž" 4*0,4*1167,515*1,05		1 961,425		
			"jímky" 11*((2*1*1)+(4*1*3))*1,05		161,700		
			Součet		2 123,125		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							383 446,00
64	K	919122121	Těsnění spár zátlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	16,000	159,00	2 544,00
			"žlaby" 8*2		16,000		
65	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	8,000	20 280,00	162 240,00
			"čela odvod. žlabů a propustků" 2+6		8,000		
66	K	919442312	Hospodářský přejezd délky 6 až 8 m ze železobetonových trub DN 400-DN600 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 600 do 700 mm	kus	1,000	71 825,00	71 825,00
67	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	31,000	2 030,00	62 930,00
			6+12+13		31,000		
68	M	592211420	trouba železobetonová úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	31,000	2 687,00	83 297,00
69	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	61,000	10,00	610,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

28 744,53

70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	927,243	31,00	28 744,53
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

320 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

264 231,00

71	K	011002000	Průzkumné práce	Soudr. pr.	1,000	35 231,00	35 231,00
----	---	-----------	-----------------	---------------	-------	-----------	-----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soudr. pr.	1,000	82 205,00	82 205,00
----	---	-----------	---------------------------------	---------------	-------	-----------	-----------

Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení pozemku

73	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soudr. pr.	1,000	105 693,00	105 693,00
----	---	-----------	------------------------------	---------------	-------	------------	------------

Zaměření skutečného provedení stavby, stabilizace lomových bodů parcel (dle požadavku stavebníka) vč. příp. geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení elektronicky na CD)

74	K	013194000	Ostatní záměry a studie - Havarijní plán	Soudr. pr.	1,000	23 487,00	23 487,00
----	---	-----------	--	---------------	-------	-----------	-----------

Vyhotovení havarijního plánu dle §39 zákona č 254/2001 Sb. - vodní zákon

75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soudr. pr.	1,000	17 615,00	17 615,00
----	---	-----------	---	---------------	-------	-----------	-----------

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 1 vyhotovení digitálním (na CD)

VRN3 - Zařízení staveniště

29 946,00

76	K	030001000	Zařízení staveniště	Soudr. pr.	1,000	12 331,00	12 331,00
----	---	-----------	---------------------	---------------	-------	-----------	-----------

Veškeré náklady související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

77	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Soudr. pr.	1,000	17 615,00	17 615,00
----	---	-----------	--------------------------------	---------------	-------	-----------	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

VRN9 - Ostatní náklady

26 423,00

78	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Soudr. pr.	1,000	26 423,00	26 423,00
----	---	-----------	---	---------------	-------	-----------	-----------

Zhotovení a instalace prezentační cedule dle požadavků stavebníka

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2746
Stavba: Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.10.2018

Zadavatel: IČ:
ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Ceníková databáze ÚRS 02/2015

Cena bez DPH				8 380 444,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	8 380 444,00	1 759 893,24
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				10 140 337,24
v				CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2746		
Stavba:	Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka		
Místo:		Datum:	12.10.2018
Zadavatel:	ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava	Projektant:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 380 444,00	10 140 337,24	
2746-1	SO-01 Vodní nádrž	6 831 966,00	8 266 678,86	STA
2746-2	SO-02 Přítokové koryto	986 833,00	1 194 067,93	STA
2746-3	SO-03 Příjezd na staveniště	561 645,00	679 590,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodní nádrž Mysliboř - Zoulínka

Objekt:
2746-1 - SO-01 Vodní nádrž

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 831 966,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH	základní	6 831 966,00	21,00%
	snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	8 266 678,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka

Objekt:

2746-1 - SO-01 Vodní nádrž

Místo:

Datum: 12.10.2018

Zadavatel:

ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 831 966,00

1 - Zemní práce	2 018 199,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	4 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 486 485,00
4 - Vodorovné konstrukce	765 962,00
5 - Komunikace	234 091,00
8 - Trubní vedení	50 634,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	45 414,00
998 - Přesun hmot	243 462,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 804,00
997 - Přesun sutě	9 786,00
ON - Ostatní náklady	129 179,00
762 - Konstrukce tesařské	7 704,00
767 - Konstrukce zámečnické	529 888,00
M23 - Montáže potrubí	7 215,00
VN - Vedlejší náklady	292 984,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka

Objekt: 2746-1 - SO-01 Vodní nádrž

Místo:

Datum: 12.10.2018

Zadavatel: ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 831 966,00

D		1	Zemní práce	2 018 199,00				
1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	600,000	9,00	5 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromádách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu						
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	46,00	2 760,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2 917,200	57,00	166 280,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m						
VV		9724*0,3			2 917,200			
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 328,300	61,00	81 026,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
VV		"odstranění stávající hráze" 1328,3			1 328,300			
106	K	129103101	čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	10,000	188,00	1 880,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2						
VV		"koryto pod nádrží" 10			10,000			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 554,500	37,00	168 517,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
VV		"ornice ma hráz" 515*0,1			51,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na hráz do 100 m" 3503		3 503,000			
	VV		"na deponii v blízkosti hráze do 500 m" 1000		1 000,000			
	VV		Součet		4 554,500			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	686,300	170,00	116 671,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"na skládku Dačice - 20km" 686,3		686,300			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 863,000	2,00	13 726,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz na skládku Dačice + 10 km" 686,3*10		6 863,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 686,300	9,00	15 177,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"přebytek zemin" 686,3 +1000		1 686,300			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 303,970	26,00	33 903,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"přebytek zemin" 686,3*1,9		1 303,970			
10	K	172103103	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy přes 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C š	m3	2 698,590	125,00	337 324,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m					
	VV		"jtěsnící jádro hráze - zeminy CS,CL" 2346,6*1,15		2 698,590			
11	K	173103102	Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š přes 2,5 m	m3	804,655	80,00	64 372,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky vrstvy přes 2,5 m					
	VV		"hráz - stabilizační část- zeminy SF, GF" 699,7*1,15		804,655			
12	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	2 700,000	10,00	27 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
	VV		"zátopa nádrže" 2700		2 700,000			
13	K	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	1 170,000	10,00	11 700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch bez zhutnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hráz" 1170		1 170,000			
14	K	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	436,500	29,00	12 659,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním					
	VV		"pláš koruny hráze" 4,5*97		436,500			
103	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14 328,500	11,00	157 614,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		"přebytek ornice na okolní pozemky" (2917,2-51,5)/0,2		14 328,500			
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 170,000	26,00	30 420,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		"hráz" 1170		1 170,000			
17	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	515,000	34,00	17 510,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"svah hráze" 515		515,000			
18	K	183105213	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	kus	200,000	23,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	VV		"keře" 200		200,000			
19	K	183105214	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1	kus	30,000	470,00	14 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
20	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	200,000	23,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
21	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	470,00	14 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	VV		"švestka domácí" 10		10,000			
	VV		"Olše lepkavá" 20		20,000			
	VV		Součet		30,000			
22	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,012	11 744,00	141,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		230*50/1000/1000		0,012			
23	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	12,000	23,00	276,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)					
24	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	600,000	40,00	24 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
25	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	85,00	13 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
26	K	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	3 861,000	61,00	235 521,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		"pro hráz : CS,CL" 2666		2 666,000			
	VV		"pro hráz : SF,GF" 1195		1 195,000			
	VV		Součet		3 861,000			
27	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8 106,500	28,00	226 982,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"zemina na hráz :" 3503		3 503,000			
	VV		"zemina k odvozu:" 1686,3		1 686,300			
	VV		"ornice :" 2917,2		2 917,200			
	VV		Součet		8 106,500			
28	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 287,000	14,00	60 018,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"okolí zátopy" 1790+2400		4 190,000			
	VV		"krajnice na hrázi :" 0,5*2*97		97,000			
	VV		Součet		4 287,000			
29	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	515,000	14,00	7 210,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hráz - vzdušný svah :"- 515		515,000			
	VV		Součet		515,000			
31	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	117,00	3 510,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířel mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	VV		30		30,000			
32	K	338950145	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m	kus	90,000	47,00	4 230,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 2,0 do 3,0 m					
	VV		30*3		90,000			
	VV		Součet		90,000			
33	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	230,000	41,00	9 430,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		1*1*230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
34	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,900	470,00	3 243,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		230*0,03		6,900			
	VV		Součet		6,900			
35	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,900	352,00	2 429,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		6,9		6,900			
36	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	168,070	117,00	19 664,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		(4287+515)*0,035		168,070			
	VV		Součet		168,070			
37	K	0260001	olše lepkavá - alnus glutinosa 100-150cm	ks	20,000	2 231,00	44 620,00	Vlastní
	PP		olše lepkavá - alnus glutinosa 100-150cm					
	VV		20		20,000			
38	M	02651096	švestka domácí (Prunus domestica)	kus	10,000	2 231,00	22 310,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; velikost 80 až 100 cm					
	VV		10		10,000			
39	M	02654126	Vrba Košíkářská	kus	20,000	35,00	700,00	
40	M	02654410	Vrba křehká	kus	20,000	35,00	700,00	
41	M	02654935	Ptačí zob	kus	80,000	35,00	2 800,00	
42	M	02660444	Růže šípková	kus	80,000	35,00	2 800,00	
43	K	05214420	Příčka s úvazem	ks	90,000	12,00	1 080,00	Vlastní
	PP		Příčka s úvazem					
	VV		90		90,000			
44	M	605912500	kůl vyvazovací dřevěný délka 150 cm průměr 8 cm	kus	90,000	141,00	12 690,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 150 cm průměr 8 cm					
	VV		30*3		90,000			
	VV		Součet		90,000			
45	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	23,000	822,00	18 906,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		230*0,1		23,000			
	VV		Součet		23,000			
D	2		Základy a zvláštní zakládání				4 159,00	
46	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopiskem netříděným	m3	4,096	757,00	3 101,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopiskem netříděným					
	VV		"drň objektu" 6,4*0,4*0,8*2		4,096			
47	K	235681111	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	0,320	3 305,00	1 058,00	
	PP		Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 486 485,00	
48	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	124,000	2 119,00	262 756,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obklad vnitřních stěn objektu" 2*62		124,000			
49	K	329321116	Kce ostatní ŽB C30/37 XF3	m3	186,688	6 860,00	1 280 680,00	
	PP		Kce ostatní ŽB C30/37 XF3					
	VV		"stěny" 54*2*0,85		91,800			
	VV		"žebro" 2,4*1,6		3,840			
	VV		"dno"2*0,55*18		19,800			
	VV		"přemostění"5,2*3,5*0,6		10,920			
	VV		"přeliv" 3,25*2*5,7		37,050			
	VV		"požerák" 1,85*4,6		8,510			
	VV		"práh" 6,8*1*0,5		3,400			
	VV		"zavazovací křídla" 2,9*0,7*2,8*2		11,368			
	VV		Součet		186,688			
50	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	153,000	597,00	91 341,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20					
	VV		"podkladní vrstva pod balvanitý skluz : " 48		48,000			
	VV		"objekt : " 105		105,000			
	VV		Součet		153,000			
51	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	376,000	1 178,00	442 928,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		"Objekt" 376		376,000			
	VV		"práh" 14,6		14,600			
52	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	13,200	2 313,00	30 532,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených					
	VV		"přeliv" 13,2		13,200			
53	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	376,000	220,00	82 720,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			376	376,000				
54	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	13,200	340,00	4 488,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených					
VV			13,2	13,200				
55	K	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm	t	0,250	41 632,00	10 408,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)					
VV			0,25	0,250				
56	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	4,000	46 258,00	185 032,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			4	4,000				
57	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	2,000	47 800,00	95 600,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
VV			2	2,000				
D	4	Vodorovné konstrukce					765 962,00	
58	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	5,000	141,00	705,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lože pod dlažby ze štěrkopísku, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			0,000					
VV			"vtok do zatrubnění" 5	5,000				
59	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	61,900	1 526,00	94 459,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
VV			"opevnění nátrží koryta pod nádrží" 10	10,000				
VV			"kamenná patka návodního opevnění" 61,9	61,900				
60	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	33,600	3 083,00	103 589,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg					
	VV		"balvanitý skluz" 10*5,6*0,6		33,600			
104	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	6,000	1 291,00	7 746,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného					
	VV		"opevnění za skluzem" 10*3*0,2		6,000			
61	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	7,000	4 972,00	34 804,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25					
	VV		"balvanitý skluz" 10*0,5*5,6*0,25		7,000			
105	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,000	164,00	4 920,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"opevnění za skluzem" 10*3		30,000			
63	K	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	5,000	1 476,00	7 380,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
	VV		"vtok do zatrubnění" 5		5,000			
64	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	39,000	1 963,00	76 557,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm					
	VV		"dno objektu a požeráku" 39		39,000			
65	K	457571211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm	m3	127,000	926,00	117 602,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těžného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm					
	VV		"filtrační vrstva pod pohoze" 127		127,000			
66	K	457572114	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm	m3	166,400	754,00	125 466,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm					
	VV		"patní dren + filtr" 166,4		166,400			
67	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	187,850	1 026,00	192 734,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					
	VV		"výústění hlavníku" 0,25		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"opevnění návodního líce" 187,6		187,600			
	W		Součet		187,850			
D 5			Komunikace				234 091,00	
68	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	97,000	166,00	16 102,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm					
	VV		97*0,5*2		97,000			
69	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	38,800	732,00	28 402,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		0,5*2*0,4*97		38,800			
70	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	300,700	216,00	64 951,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
	VV		3,1*97		300,700			
71	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	310,400	128,00	39 731,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		3,2*97		310,400			
72	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	407,400	12,00	4 889,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	VV		"separační geotextilie : " 4,2*97		407,400			
	VV		Součet		407,400			
73	M	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 300 cm	m	194,000	100,00	19 400,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		geotextilie geotextilie netkané geoNetex M (polyester) 500 g/m2, šíře 300 cm					
	VV		"pod konstrukci cesyt hráze" 2*97		194,000			
74	K	572902910	Vysprav komunikací kamen obal tl3cm	m2	200,000	215,00	43 000,00	
	PP		Vysprav komunikací kamen obal tl3cm					
75	M	749106501	závora otočná š. 4,0 m, včetně zámku a dodávky, osazení, bílo-červený nátěr	kus	2,000	8 808,00	17 616,00	
	PP		zařízení městského mobiliáře závory silniční délka ráhna 3 m NIGHT&DAY - 3 SPEED					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				50 634,00	
76	K	895170305	Drenážní šachta z PP DN 600 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	20 599,00	41 198,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 2000 mm					
77	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm	m	101,000	16,00	1 616,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm					
	VV		"objekt" 13			13,000		
	VV		"patní drén :" 88			88,000		
	VV		Součet			101,000		
78	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	9,000	521,00	4 689,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování					
79	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	101,000	31,00	3 131,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 100 mm					
	VV		"patní drén hráze :" 88			88,000		
	VV		"drén v patě objektu :" 13			13,000		
	VV		Součet			101,000		
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				45 414,00	
80	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně	m	3,000	2 130,00	6 390,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně					
	VV		3			3,000		
81	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	7,600	2 523,00	19 175,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně					
	VV		3,8*2			7,600		
82	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell"	m	20,200	577,00	11 655,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím „swell“					
83	M	272840550	pásy pryžové dilatační M 3744	m	10,600	773,00	8 194,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		pásy pryžové dilatační M 3744					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				243 462,00	
84	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2 028,853	120,00	243 462,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 804,00	
85	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	12,000	567,00	6 804,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
VV			"propustek ve stávající hrázi" 12		12,000			
D		997	Přesun sutě				9 786,00	
86	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,270	19,00	2 665,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			10,79*13		140,270			
87	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,790	308,00	3 323,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
88	K	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	10,790	251,00	2 708,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti, na vzdálenost do 7 km					
89	K	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	10,790	101,00	1 090,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí					
D		ON	Ostatní náklady				129 179,00	
90	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	41 103,00	41 103,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
91	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	3,000	17 615,00	52 845,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: včetně zaměření skutečného provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	10002	Geologické sledování stavby	soubor	1,000	35 231,00	35 231,00	Vlastní
PP			Geologické sledování stavby, zátěžové zkoušky					
D 762			Konstrukce tesařské				7 704,00	
93	K	7620001	Tesařské výrobky - výroba a montáž	m3	0,211	35 156,00	7 418,00	Vlastní
PP			Tesařské výrobky - výroba a montáž					
VV			"dubové dluže" 44*0,6*0,2*0,04				0,211	
94	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,211	1 357,00	286,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				529 888,00	
95	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	3 955,250	28,00	110 747,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
VV			"ostatní" 514,21				514,210	
VV			"lávka" 1940,92				1 940,920	
VV			"zábradlí" 1500,12				1 500,120	
VV			Součet				3 955,250	
96	M	767912563	Atypické zámečnické konstrukce (výroba, dodávka), žárově zinkováno	kg	3 955,250	105,00	415 301,00	
97	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,955	971,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D M23			Montáže potrubí				7 215,00	
98	K	230011101R00	Montáž trubky ocelové 110x 6,3	m	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž trubky ocelové 219 x 6,3					
99	M	14221291R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 110,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm	m	3,000	2 171,00	6 513,00	RTS
PP			trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm					
D VN			Vedlejší náklady				292 984,00	
100	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	9 395,00	9 395,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytyčení stavby - pozemků, stabilizace lomových bodů					
101	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	27 010,00	27 010,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
102	K	030001000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	256 579,00	256 579,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka

Objekt:

2746-2 - SO-02 Přítokové koryto

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		986 833,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH	základní	986 833,00	21,00%
	snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	1 194 067,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka	Datum:	12.10.2018
Objekt:	2746-2 - SO-02 Přítokové koryto	Projektant:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Místo:			
Zadavatel:	ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava		
Uchazeč:	STRABAG a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	986 833,00
1 - Zemní práce	290 585,00
4 - Vodorovné konstrukce	294 112,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	356 608,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 528,00
998 - Přesun hmot	45 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka

Objekt: 2746-2 - SO-02 Přítokové koryto

Místo:

Datum: 12.10.2018

Zadavatel: ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

986 833,00

D		1	Zemní práce	290 585,00				
1	K	115201471	Úprava zaústění drenážního potrubí do DN100 mm	kus	20,000	999,00	19 980,00	
PP			Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 100					
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	288,000	58,00	16 704,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
VV			320*3*0,3	288,000				
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	432,000	61,00	26 352,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			"přítokové koryto" 1,35*320	432,000				
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	432,000	170,00	73 440,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"na skládku Dačice - 20km" 432	432,000				
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 320,000	2,00	8 640,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			"odvoz na skládku Dačice + 10 km" 432*10	4 320,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	432,000	29,00	12 528,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		432		432,000			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	432,000	9,00	3 888,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"přebytek zemín" 432		432,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	820,800	26,00	21 341,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"přebytek zemín" 432*1,9		820,800			
9	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	1 056,000	11,00	11 616,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
	VV		3,3*320		1 056,000			
10	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	912,000	26,00	23 712,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		"přebytek ornice na okolní pozemky" 182,4/0,2		912,000			
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	960,000	14,00	13 440,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"terén podél koryta" 320*3		960,000			
12	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 056,000	14,00	14 784,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		3,3*320		1 056,000			
13	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 056,000	34,00	35 904,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		3,3*320		1 056,000			
14	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	70,560	117,00	8 256,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva picnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		(1056+960)*0,035		70,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				294 112,00	
15	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	3 770,667	78,00	294 112,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační 60/40 60 x 40 x 8					
VV			320/0,6*7*1,01		3 770,667			
VV			Součet		3 770,667			
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce				356 608,00	
16	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	896,000	144,00	129 024,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"pod vegetační tvárnice : " 2,8*320		896,000			
VV			Součet		896,000			
17	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m2	m2	896,000	254,00	227 584,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
VV			2,8*320		896,000			
VV			Součet		896,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 528,00	
D	998		Přesun hmot				45 528,00	
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	364,225	125,00	45 528,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodní nádrž Myslboř - Zoulinka

Objekt:

2746-3 - SO-03 Příjezd na staveniště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		561 645,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH	základní	561 645,00	21,00%
	snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	679 590,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka	
Objekt:		2746-3 - SO-03 Příjezd na staveniště	
Místo:		Datum:	12.10.2018
Zadavatel:	ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava	Projektant:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	561 645,00
HSV - Práce a dodávky HSV	561 645,00
1 - Zemní práce	258 395,00
5 - Komunikace pozemní	179 520,00
997 - Přesun sutě	88 703,00
998 - Přesun hmot	35 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž Mysliboř - Zoulinka

Objekt: 2746-3 - SO-03 Příjezd na staveniště

Místo:

Datum: 12.10.2018

Zadavatel: ČR, SPÚ - KPÚ pro kraj Vysočina, pobočka Jihlava

Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								561 645,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				561 645,00	
D		1	Zemní práce				258 395,00	
1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	1 320,000	82,00	108 240,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		4*330		1 320,000			
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	792,000	58,00	45 936,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		0,3*330*8		792,000			
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	792,000	16,00	12 672,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
	VV		0,3*330*8		792,000			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	792,000	29,00	22 968,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		0,3*330*8		792,000			
5	K	180451111	Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	0,264	5 508,00	1 454,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Setí zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu do 5 st.					
	VV		8*330/10000		0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	00572541	Hořčice bílá	kg	10,000	142,00	1 420,00	
7	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 640,000	23,00	60 720,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
VV			8*330		2 640,000			
8	K	183551111	Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,264	7 868,00	2 077,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.					
VV			8*330/10000		0,264			
9	K	183551411	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5	ha	0,264	4 721,00	1 246,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.					
VV			8*330/10000		0,264			
10	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,264	6 295,00	1 662,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.					
VV			8*330/10000		0,264			
D 5			Komunikace pozemní					179 520,00
11	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	1 320,000	136,00	179 520,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			4*330		1 320,000			
D 997			Přesun sutě					88 703,00
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	422,400	146,00	61 670,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
VV			4*330*0,2*1,6		422,400			
13	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	8 025,600	2,00	16 051,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			4*330*0,2*1,6*19		8 025,600			
14	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	422,400	26,00	10 982,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4*330*0,2*1,6		422,400			
	D	998	Přesun hmot				35 027,00	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	384,912	91,00	35 027,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					