


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POLNÍ CESTA P 5,0/30









DVOJVRSŤVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR	DV	(ČSN EN 12271)	10 mm
ASFALTOVÝ RECYKLÁT	R-MAT	(ČSN 73 6127-2)	100 mm
ŠTĚRKODRŤ 0 / 63	ŠD	(ČSN 736126-1)	300 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM			min. 410 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 30Mpa			

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	(ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)	40 mm
Spojovací postřik z modifikované	PS, EKM	(ČSN 73 6129)	
asfaltové emulze 0,18-0,20 kg/m ²			
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	(ČSN 736121, ČSN EN 13108-5)	70 mm
ŠTĚRKODŘÍ 32 / 63	ŠD _A	(ČSN 736126-1)	150 mm
s prolitím asf. 4kg/m ² a zadrčením 25kg/m ²			
ŠTĚRKODŘÍ 0 / 63	ŠD _A	(ČSN 736126-1)	150 mm
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM			min. 410 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 30Mpa			



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. LIBOR HABRNÁL				 JANÁČKOVA 1194/12 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA	
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. LIBOR HABRNÁL					
NAVRHL, VYPRACOVAL		ING. LIBOR HABRNÁL					
KRESLIL, PSAL		ING. LIBOR HABRNÁL					
KONTOLOVAL		ING. RADOVAN KOMÍNEK					
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	BOLATICE			STUPEŇ	DSP
INVESTOR	Obec Bolatice					DATUM	11/2016
AKCE Polní cesty HPC 1 na parc.č.3612 v k.ú. Bolatice						MĚŘÍTKO	1:50
						FORMÁT	2xA4
						ZAK.ČÍSLO	16064
						ČÁST DOKUMENTACE	
						C	
PŘÍLOHA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ						ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY
							C.4

ZMÉNA Č.1