VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
POLNÍ CESTA **HPC6**
M 1:50

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:	
KATEGORIE POZEMNÍ KOMUNIKACE:	**ÚČELOVÁ**
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ:	**D2**
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ:	**V**
KATEGORIE POLNÍ CESTY:	**P4,5/30**
NÁVRHOVÁ RYCHLOST:	**30km/h**
ŠÍŘKA KORUNY:	**4,5m**
ŠÍŘKA KRAJNICE	**2x0,5m**

KATALOGOVÝ LIST: PN-5-1-502 KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, ZMĚNA Č.2, BŘEZEN 2011



- ACO 11–40 mm – ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ (ČSN EN 13108–1)
- ACP16+ –70 mm – ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN EN 13108–1)
- ŠD(B)–150 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–32 (ČSN 736126–1)
- ŠD(B)–200 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–63 (ČSN 736126–1)
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
POLNÍ CESTA **VPC5.1**
M 1:50

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:	
KATEGORIE POZEMNÍ KOMUNIKACE:	**ÚČELOVÁ**
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ:	**D2**
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ:	**VI**
KATEGORIE POLNÍ CESTY:	**P4,0/30**
NÁVRHOVÁ RYCHLOST:	**30km/h**
ŠÍŘKA KORUNY:	**4,0m**
ŠÍŘKA KRAJNICE	**BEZ KRAJNIC**

KATALOGOVÝ LIST: PN-6-1-602 KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, ZMĚNA Č.2, BŘEZEN 2011



- ACO 16–60 mm – ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ (ČSN EN 13108–1))
- ŠD(B)–150 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–32 (ČSN 736126–1)
- ŠD(B)–200 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–63 (ČSN 736126–1)
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
POLNÍ CESTA **VPC10**
M 1:50

ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:	
KATEGORIE POZEMNÍ KOMUNIKACE:	**ÚČELOVÁ**
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ:	**D2**
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ:	**VI**
KATEGORIE POLNÍ CESTY:	**P4,0/30**
NÁVRHOVÁ RYCHLOST:	**30km/h**
ŠÍŘKA KORUNY:	**4,0m**
ŠÍŘKA KRAJNICE	**BEZ KRAJNIC**

KATALOGOVÝ LIST: PN-6-1-612 KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, ZMĚNA Č.2, BŘEZEN 2011



- R–MAT 100mm–ZHUTNĚNÁ REČYKLOVATELNÁ ASF.SMĚS BEZ POJIVA PODLE TP 111
- ŠD(B)–150 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–32 (ČSN 736126–1)
- ŠD(B)–150 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–63 (ČSN 736126–1)
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

DETAIL NAPOJENÍ NA SILNICI I/15 – V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZESÍLENO PODLOŽÍ – POLNÍ CESTA **VPC5.1 A VPC10**
M 1:50



- ACO 16–60 mm – ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ (ČSN EN 13108–1))
- ŠD(B)–150 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–32 (ČSN 736126–1)
- ŠD(B)–200 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–63 (ČSN 736126–1)
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

- SC C8/10 – 100 mm KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
- ŠD(B)–200 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–32 (ČSN 736126–1)
- ŠD(B)–250 mm – ŠTĚRKODRŤ 0–63 (ČSN 736126–1)
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

MESSOR a.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ
IČ:287 38 217,DIČ:CZ28738217
SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUD... V OSTR... MO LIBEN ODDÍL C, VLOŽKA 29648
tel.: [redacted] website:http://www.messor.cz
REALIZACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR, PŘÍPRAVA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ (PODLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH), INŽENÝRSKÁ ČINNOST

MESSOR MANAGER VAŠÍ STAVBY

Státní pozemkový úřad

RAZÍTKO: PARÉ:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)
01

NÁZEV STAVBY:

POLNÍ CESTY HPC6,VPC5.1,VPC10,
k.ú. NOVÉ KOPISTY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. KAREL TAX
PROJEKTANT: Ing. OTA VETTERMANN
AUTORIZACE: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNICKÝCH ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBOR: DOPRAVNÍ STAVBY, NÁZEMNÍ DOPRAVA–ČÍSLO AUTORIZACE: 03 01 307
PROFESE: DOPRAVNÍ STAVBA
ČÍSLO ZAKÁZKY: Č.ZH.:15072/Č.OBJ.:SPU 4290067/2015
DATUM: 09/ 2015
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DSP_DPS_DZS
INVESTOR: **STÁTNÍ POZEM. ÚŘAD,POBOČKA LITOMĚŘICE**
VELKÁ KRAJSKÁ 4/1, LITOMĚŘICE–MĚSTO
412 01 LITOMĚŘICE
IČ:01312774/DIČ:CZ01312774
OBJEKT: ---
KÓTOVÁNO V: m
MĚŘÍTKO: 1:50
FORMÁT: 3xA4

NÁZEV VÝKRESU: **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**
CESTY HPC6, VPC5.1, VPC10

ČÍSLO VÝKRESU: **C.1.2.3 01**