



# OCELOVÁ LÁVKA

## ŘEZ-MĚŘÍTKO 1:100



- (A) Nerezový poklop
- (B) Uzamykatelná ocelová branka
- (C) Vyztužení Kary síť
- (D) Nosná konstrukce lávky I profil č. 160
- (E) Pozinkované zábradlí - Jackl č.50
- (F) Pochůzná plocha - polorošt

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY  
A OPATŘENY DVOUVRSTVÍM EPOXIDOVÍM NÁTĚREM

## VÝKAZY MATERIÁLU - LÁVKA

Název prvku - ocel	Délka celkem	Hmotnost
" I" PROFIL č. 160, délky 5,35 m	10,7 m	191,53 kg
MADLO ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 5,35 m	10,7 m	40,77 kg
PŘÍČLE ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 1,73 m	20,76 m	79,10 kg
SLOUPEK ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 1,3 m	10,4 m	39,62 kg
Hmotnost celkem		351,1 kg

## VÝKAZY MATERIÁLU - BRÁNA

Název prvku - ocel	Délka celkem	Hmotnost
MADLO BRÁNY JACKL č.50, délky 0,95m	0,95m	6,62kg
PŘÍČLE BRÁNY JACKL č.50, délky 0,91m	3,64m	13,87kg
RAM BRÁNY JACKL č.50, délky 3,72m	3,72m	14,17kg
Hmotnost celkem		34,7kg

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Kraj : Liberecký kraj, PÚsRP : Frýdlant			
OÚ : Heřmanice u Frýdlantu			
Investor : ČR-SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, Liberec, 460 07			
Akce :		"2 vodní nádrže v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu"	
Stupeň :		DSP	
Datum :		03.2018	
Formát :		2 A4	
Zak.číslo :		036 30-17	
Měřítko :		1:100	
Obsah :		Lávka č.1	
Příloha :		D.2.10.	

groprojekce  
Litomyšl s.r.o.

ROKYCANOVA 114/IV  
VYSOKÉ MÝTO 566 01  
tel. 465 423 691 - 2  
E-mail: agprojekce@agprojekce.cz