


PODROBNÁ SITUACE STAVBY
MĚŘITKO 1:500



LEGENDA :

- SOUČASNÝ ZAMĚŘENÝ STAV
- NAVRŽENÝ NOVÝ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- PŘÍSTUPOVÁ CESTA
- ☼ KÁCENÍ ZELENĚ
- 344,20m n.m. Q_{norm}
- - - 344,70m n.m. Q_{max}


REKAPITULACE KÁCENÍ


KŘOVÍ	6200m2
STROMY Ø 10 AŽ 30cm	11ks+26ks pařezů
STROMY Ø 30 AŽ 50cm	2ks+19ks pařezů
PAŘEZY Ø 50 AŽ 70cm	11ks pařezů
PAŘEZY Ø 70 AŽ 90cm	6ks pařezů

STROMY BUDOU POKÁCENY V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU, DŘEVO BUDE VYKÁCENO STAVEBNÍKEM A ODVEZENO ZÁSTUPCIBOCE NA VLASTNÍ NÁKLADY, VĚTVY A KŘOVÍ BUDE SPÁLENO NA MÍSTĚ. PAŘEZY VYTRHÁNY A ODVEZENY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU DO VZDÁLENOSTI 20km

CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE

KÓTA NORMÁLNÍHO NADRŽENÍ	344,20 mn.m.
OBJEM PŘI NORMÁLNÍM NADRŽENÍ	4175,9m³
PLOCHA ZATOPENÍ PŘI NORM.HLADINĚ	2501,0m²
KÓTA MAXIMÁLNÍHO NADRŽENÍ	344,70 mn.m.
OBJEM PŘI MAXIMÁLNÍM NADRŽENÍ	5663,7m³
PLOCHA ZATOPENÍ PŘI MAX.HLADINĚ	3454,0 m²
KÓTA DNA VÝPUSTĚ	341,62 mn.m.
KÓTA KORUNY HRÁZE	345,10 mn.m.
DĚLKA KORUNY HRÁZE	126,0 m
KÓTA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU	344,30 mn.m.
DĚLKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU	15,0 m

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
			
Kraj : Liberecký		PŮsRP : Frýdlant	
OÚ : Heřmanice u Frýdlantu			
Investor : ČR-SPŮ, KPŮ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, Liberec, 460 07			
Akce : "2 vodní nádrže v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu"			
Obsah : Podrobná situace vodního díla SO - 01			

	
ROKYCANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 tel. 465 423 691 - 2	
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz	
Stupeň :	DSP
Datum :	03.2018
Formát :	4 A4
Zak.číslo :	036 30/17
Měřítko :	1:500
Příloha :	C.3.