



OCELOVÁ LÁVKA
ŘEZ-MĚŘÍTKO 1:100



- A Nerezový poklop
- B Uzamykatelná ocelová branka
- C Vyztužení Kary sítí
- D Nosná konstrukce lávky I profil č. 160
- E Pozinkované zábradlí - Jackl č.50
- F Pochůzná plocha - polorošt



VEŠKERÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY
A OPATŘENY DVOUVRSTVÍM EPOXIDOVÍM NATĚREM

VÝKAZY MATERIÁLU - LÁVKA

| Název prvku - ocel | Délka celkem | Hmotnost |
|--|--------------|-----------|
| " I " PROFIL č. 160, délky 5,35 m | 10,7 m | 191,53 kg |
| MADLO ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 5,35 m | 10,7 m | 40,77 kg |
| PŘÍČLE ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 1,73 m | 20,76 m | 79,10 kg |
| SLOUPEK ZÁBRADLÍ JACKL č.50, délky 1,3 m | 10,4 m | 39,62 kg |
| Hmotnost celkem | | 351,1 kg |

VÝKAZY MATERIÁLU - BRÁNA

| Název prvku - ocel | Délka celkem | Hmotnost |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| MADLO BRÁNY JACKL č.50, délky 0,95m | 0,95m | 6,62kg |
| PŘÍČLE BRÁNY JACKL č.50, délky 0,91m | 3,64m | 13,87kg |
| RÁM BRÁNY JACKL č.50, délky 3,72m | 3,72m | 14,17kg |
| Hmotnost celkem | | 34,7kg |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------|
|  | | <p>ROKYČANOVA 114/IV VYSOKÉ MÝTO 566 01 tel. 465 423 691 - 2</p> <p>E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz</p> | | |
| Vypracoval | | Zodpovědný Projektant | Zodpovědný Zástupce | Kontrola |
|  | | | | |
| Kraj : Liberecký | | PRÚSRP : Frýdlant | | |
| OÚ : Heřmanice u Frýdlantu | | | | |
| Investor : ČR-SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, Liberec, 460 07 | | | | |
| Akce : | | "2 vodní nádrže v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu" | | |
| Obsah : | | Lávka č.2 | | |
| | | D.2.21. | | |