



Vodohospodářská opatření III v k. ú. Bolešiny

*Název stavby:
Rekonstrukce vodní nádrže VN 1 a výstavba
přehrážek na toku*

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PROVEDENÍ
STAVBY

F.1 Bilance zemin – příloha výkazu výměr

PRAHA
ŘÍJEN 2018

Bilance zemin objektů SO 01 a SO 04 stavby VHO III v k. ú. Bolešiny

Zeminy					
Kód položky	SO 01	Zemina			
		výkop	násyp/zásyp/uložení	přesun na deponii	přesun (z deponie)
1	Odkopávka stávající hráze	893		893	
2	Zajištěná zemina z vhodného zemníku			794.2	
3	Výkop jam pro založení požeráku	5.265		5.625	
4	Výkop rýh pro čelo a práh odtoku z požeráku	6.45		6.45	
5	Zpětný zásyp kolem objektů		6.16		6.16
6	Násyp hráze včetně přesahu a tělesa pod cestou		1330		1330
7	Odkopávka přebytku na svazích	425		425	
8	Násyp hrázky skluzu od přelivu		47		47
9	Výkop koryta odtoku z požeráku	17		17	
10	Výkop koryta pod přelivem	75		75	
11	Výkop sedimentu v zátopě	100		100	100
12	Výkop v zátopě	1019		1019	
13	Přesun zeminy do objektu SO 04				140.874
14	Likvidace přebytečného výkopku				1711.241
	Celkem	2540.715	1383.16	3335.275	3335.275
A	Bilance			0	

Zeminy					
Kód položky	SO 04	Zemina			
		výkop	násyp/zásyp/uložení	přesun na deponii	přesun (z deponie)
1	Odkopávka rýhy pro založení gabionu	81.12		81.12	
2	Zpětný zásyp rýh kolem objektů		27.04		27.04
3	Přesun zeminy z objektu SO 04			240.874	
4	Násyp tělesa hrázek		294.954		294.954
	Celkem	81.12	321.994	321.994	321.994
A	Bilance			0	