


OBEC KONOJEDY


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY PC11



NÁVRH SKLADBY VOZOVKY

DLAŽEBNÍ DESKA BETONOVÁ	1000x300x120	120 mm	ČSN EN 13 108
PODKLADNÍ VRSTVA	HDK 4-8	40 mm	ČSN EN 13 108
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE	GTX	300 g/m2	
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN min. Edef 2	30 MPa		
CELKEM:		560 mm	

CHEMICKÁ STABILIZACE AKTIVNÍ ZÓNY POJIVEM 3%			
STÁVAJÍCÍ ZEMINA V PODLOŽÍ	F6/CL	400 mm	ČSN P 73 1005



NÁVRH SKLADBY VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13 108
ASFALTOVÝ BETON (OKH)	ACO 16	70 mm	ČSN EN 13 108
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE	GTX	300 g/m2	
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁN min. Edef 2	30 MPa		
CELKEM:		410 mm	

CHEMICKÁ STABILIZACE AKTIVNÍ ZÓNY POJIVEM 3%			
STÁVAJÍCÍ ZEMINA V PODLOŽÍ	F6/CL	400 mm	ČSN P 73 1005

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval <b>TOMEK Ivan</b>	Akce  <b>PROJEKTY NA REALIZACI PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V K.Ú. KONOJEDY PC 11</b>	Investor  <b>STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD POBOČKA NYMBURK SOUDNÍ 17/3, 288 02 NYMBURK 2</b>			
Přezkoumal <b>Ing. Arch. KOŠÍKOVÁ Martina</b>					
Schválil <b>TOMEK Ivan</b>					
<div><div>360</div><div>DEGREES CONSTRUCT</div><div>Palackého 266 757 01 Valašské Meziříčí IČO:64088545 projekce@360dc.cz, www.360dc.cz</div></div>	Druh dokumentace <b>C. STAVEBNÍ ČÁST</b>	Status dokumentace <b>DSP,DPS</b>			
	Název dokumentu  <b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>  Měřítko 1:50	Číslo zakázky <b>1117</b>	Číslo dokumentace		
		Kód dokumentace <b>2017-1117</b>			
	Index	Datum vydání <b>03/2018</b>	Jazyk <b>CS</b>	Č. výkresu <b>C.2.3.2</b>	