



B.4. Souhrnné řešení stavby – Bilance zemních prací

Bilance zemin v m³

<i>Položka</i>	<i>Množství</i>
Sejmutí/rozprostření ornice	0,00
Nevhodná zemina	0,00
Ohumusování svahů vhodnou zeminou z výkopů	-432,80
Provedení odkopávek a výkopů dle návrhu	5132,30
Použití vhodné zeminy z výkopů v násypech	-2,70
Výkopy pro zasakovací jímky	-72
Zásyp zasakovacích jímek	36
Výkop pro stabilizaci pláně	1080
Celkem	5740,80

Dle zápisu z jednání ze dne 15.5.2017 bude stávající konstrukce vozovky tvořená z ŽB panelů odstraněna. Město Verneřice odebere přibližně 70% ŽB panelů. Uvažuje se, že přibližně 30% panelů bude poškozených a budou odvezeny na skládku. Dle SPÚ budou poškozené panely odvezeny do Recyklačního střediska (Dobkovice 48, 407 03 Dobkovice). Nepoškozené panely, které odebere město Verneřice budou uloženy na pozemcích obce poblíž stavby.

Vytěžená přebytečná zemina bude uložena na pozemek investora nebo odvezena na skládku např. Malšovice.

Průměrná objemová hmotnost zeminy se uvažuje 1 700 kg.m⁻³.

Projektant nevylučuje uložení přebytečné zeminy na jinou deponii po doložení adekvátních dokumentů dodavatelem stavby.

Případná přebytečná ornice bude rozprostřena na sousedních pozemcích.

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, příp. požadavky odboru životního prostředí místně příslušného správního úřadu (viz dokladová část).

V Brně, srpen 2017

