

SMLOUVA NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký
kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo Ing.
Kateřina Skalská, odborný rada KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Tel.: +420 721 376 865, +420 727 957 237
E-mail: louny.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Radomil Filek

adresa: xxxxxxxxxxxx Žatec

zastoupený: Radomilem Filkem

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 12020133
DIČ: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **18.08.2019**
Zadávací dokumentace ze dne: **31.07.2019**
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **04.09.2019**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav **v katastrálním území Holedeč a v katastrálním území Stránky** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je **založení biokoridorů v lokalitě Na Pískách - LBK4 v katastrálním území Holedeč a LBK6 v katastrálním území Stránky, včetně následné péče výsadeb a zatravnění** (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Založení biokoridoru LBK4 v k. ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k. ú. Stránky**
Místo plnění: **Ústecký kraj, okres Louny, obec Holedeč, katastrální území Holedeč a Stránky**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracoval xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, č. zakázky 4VZ 7012/2017-505205. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací; např. nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zřízení místa plnění, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po ukončení tříleté péče o vysazený porost jeho odstranění.
- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

- l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - m. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům díla za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - o. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - p. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude následovat tříletá péče o vysazený porost.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 18.08.2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za dílo:

| | |
|---|-----------------|
| bez DPH činí | 2.351.981,11 Kč |
| DPH 21 % činí | 493.916,03 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 2.845.897,14 Kč |

Z toho činí:

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| cena za realizaci díla: | Cena bez DPH | 1.551.531,54 Kč |
| | DPH | 325.821,62 Kč |
| | Cena včetně DPH | 1.877.353,16 Kč |
| 1. rok péče o vysazený porost: | Cena bez DPH | 370.874,13 Kč |
| | DPH | 77.883,57 Kč |
| | Cena včetně DPH | 448.757,70 Kč |
| 2. rok péče o vysazený porost: | Cena bez DPH | 303.908,40 Kč |
| | DPH | 63.820,76 Kč |
| | Cena včetně DPH | 367.729,16 Kč |
| 3. rok péče o vysazený porost: | Cena bez DPH | 125.667,04 Kč |
| | DPH | 26.390,08 Kč |
| | Cena včetně DPH | 152.057,12 Kč |

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem (v případě druhé, třetí a čtvrté faktury na péči o porost zástupcem objednatele) odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem (v případě druhé, třetí a čtvrté faktury na péči o porost zástupcem objednatele) a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě. Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 11. 2022**.
2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na díle postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: 01.10.2019
 - b. Termín zahájení díla: 07.10.2019
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): do 15. 11. 2019
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče
o vysazený porost: 15. 11. 2022

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla.

Uzlové body – definované fáze díla:

Realizace výsadby - termín plnění do: 15. 11. 2019

Následná údržba, 1. rok - termín plnění do: 15. 11. 2020

Následná údržba, 2. rok - termín plnění do: 15. 11. 2021

Následná údržba, 3. rok - termín plnění do: 15. 11. 2022

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu provedení předmětu této smlouvy a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. rok: do 15. 11. 2020

2. rok: do 15. 11. 2021

3. rok: do 15. 11. 2022

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku autorským dozorem.
3. Objednatel zajistí autorský dozor, případně technický dozor stavebníka a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor nebo technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje na místě plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí,

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), autorského dozoru a koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven). Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven) a případně koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven).
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí autorský dozor (v případě druhé, třetí a čtvrté faktury na péči o porost zástupce objednatele) a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, **v min. výši celkové ceny za provedení díla vč. DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku, musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)
3. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo místo plnění bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu provádění díla.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený autorský dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený autorský dozor.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II a v termínu dle Čl. V této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 - 1. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 - 2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - 3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - 4. certifikáty použitých materiálů,
 - 5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 - 6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 - 7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
17. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
24. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
25. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
26. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

27. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu xls pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

V Teplicích dne 30.09.2019

V Žatci dne 26.09.2019

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

objednatel

Radomil Filek

zhotovitel

Příloha č. 1

Založení biokoridoru LBK4 v k. ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k. ú. Stránky

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem díla je realizace společných zařízení v k. ú. Holedeč a Stránky - založení biokoridorů v lokalitě Na Pískách - LBK4 v katastrálním území Holedeč a LBK6 v katastrálním území Stránky, včetně následné péče výsadeb a zatravnění.

Biokoridory LBK4 v k. ú. Holedeč a LBK 6 v k. ú. Stránky jsou umístěny v lokalitě Na Pískách a tvoří souvislý pás šířky 20 m podél nově zrekonstruovaných cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky. Biokoridory spojující lesní pozemky v k. ú. Holedeč a stávající remíz na hranici katastrů Stránky a Kluček. Realizační projektovou dokumentaci vypracoval xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Stavba je umístěna na těchto parcelách:

Biokoridor LBK4 v k. ú. Holedeč

| <u>Parcelní číslo</u> | <u>druh pozemku</u> | <u>šířka</u> | <u>délka</u> | <u>plocha</u> | <u>vlastník pozemku</u> |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 2332 | trvalý travní porost | 20 m | 430 m | 8543 m ² | Obec Holedeč |

Biokoridor LBK6 v k. ú. Stránky

| <u>Parcelní číslo</u> | <u>druh pozemku</u> | <u>šířka</u> | <u>délka</u> | <u>plocha</u> | <u>vlastník pozemku</u> |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 866 | trvalý travní porost | 20 m | 385 m | 7759 m ² | Obec Holedeč |
| 872 | trvalý travní porost | 20 m | 335 m | 6757 m ² | Obec Holedeč |

Umístěním biokoridorů LBK4 a LBK6 vznikne v krajině významný krajinný prvek, který rozčlení ploché území s hospodářsky využívanými zemědělskými pozemky a umožní přirozenou migraci zvěře v dané lokalitě. Biokoridory budou kromě funkce krajinné a ekologické plnit i funkci protierozní ochrany zemědělské půdy.

Přehled prací:

- výsadba v r. 2019
- 3 letá údržba výsadby a ozelenění v r. 2020 - 2022

Případní odumřelí jedinci vysazených stromů budou před předáním stavby nahrazeni tak, aby výsadby byly předány ve 100 % zdravotním stavu.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o původu stromů, a to v termínu před provedením výsadby stromů.
- Sazenice stromů musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyváženými výhony, prosty chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Maximální průměr nezakaluzovaných ran je 20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla (viz SPPK A02 002 – Řez stromů, AOPK ČR).
- Technologické postupy a zásady výsadby stromů a prací s tím spojených jsou stanoveny v příslušných normách a ve Standardech péče o přírodu a krajinu vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny. Výsadbové práce budou tyto standardy dodržovat.

Příloha návrhu Smlouvy na nákup a výsadbu porostu a péče o porost

HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB

pro plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Založení biokoridoru LBK4 v k.ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k.ú. Stránky“ je navržen tento harmonogram postupu realizace služeb:

| | |
|---|---------------|
| Termín zahájení realizace služeb: | 07.10.2019 |
| Termín předání a převzetí staveniště: | 01.10.2019 |
| Požadovaný termín dokončení výsadby zadavatelem: | do 15.11.2019 |
| Následná údržba, 1. rok: | do 15.11.2020 |
| Následná údržba, 2. rok: | do 15.11.2021 |
| Následná údržba, 3. rok: | do 15.11.2022 |
| Požadovaný termín dokončení realizace služeb zadavatelem (protokolární předání a převzetí): | 15.11.2022 |

1. Přípravné práce po zahájení prací na díle (10/2019)
Geodetické vytyčení parcelních hranic budoucích koridorů po celém jejich obvodu, příprava a zařízení staveniště

2. Zakládání biokoridoru po zahájení prací do 15.11.2019
Příprava území (10/2019)
– chemické odplevelení ploch pro založení kultur,
– obdělání půdy orbou, smykáním, vláčením,
Založení trávníku (10-11/2019)
– za použití travního semene a válcování ploch
Výsadba dřevin plošná (10-11/2019)
– vyhloubení jamek, výsadba stromů, odrostků, keřů na určených plochách, upevnění ke kůlům, instalace chrániček, zálivka,
Vybudování oplocenek (10-11/2019)

3. Následná údržba, 1. rok od 15.3.2020 do 15.11.2020
Dosev trávníků (3-4/2020)
Doplnění sazenic a kůry (3-4/2020) (9-11/2020) poškozených nebo uhynulých
Zálivka sazenic (3-4/2020) (4-5/2020) (5-9/2020 dle potřeby)
Pokosení trávníků (4-5/2020) (8-9/2020)
Ožin sazenic (4-5/2020) (8-9/2020)
Kontrola funkčnosti chrániček, tvarování korun (9-11/2020)
Kontrola oplocení, případné opravy – průběžně během období

4. Následná údržba, 2. rok od 15.3.2021 do 15.11.2021
Doplnění sazenic a kůry (3-4/2021) poškozených nebo uhynulých
Zálivka sazenic, obnova mís (4-5/2021) (7-9/2021 dle potřeby)
Pokosení trávníků (4-5/2021) (7-9/2021)

Ožin sazenic (4-5/2021) (7-9/2021)
Kontrola funkčnosti chrániček, tvarování korun (7-9/2021)
Kontrola oplocení, případné opravy – průběžně během období

5. Následná údržba, 3. rok od 15.3.2022 do 15.11.2022

Doplnění sazenic a kůry (3-4/2022) poškozených nebo uhynulých
Zálivka sazenic (4-9/2022) dle potřeby
Pokosení trávníků (5-6/2022) (7-9/2022)
Ožin sazenic (5-6/2022) (7-9/2022)
Kontrola funkčnosti chrániček, tvarování korun (9-11/2022)
Kontrola oplocení, případné opravy – průběžně během období

6. termín dokončení realizace služeb, protokolární předání a převzetí: do 15.11.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RSZ801
Stavba: SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

KSO:
Místo: Holedeč


CC-CZ:
Datum: 15.8.2019

Zadavatel:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Radomil Filek

IČ: 12020133
DIČ: 

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **709 409,02**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 709 409,02 | 148 975,89 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 858 384,91 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RSZ801

Stavba: SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 709 409,02 | 858 384,91 | |
| RSZ801P | SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky) | 223 835,60 | 270 841,08 | STA |
| RSZ801P1 | SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě | 93 638,60 | 113 302,71 | Soupis |
| RSZ801P2 | SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě | 84 364,50 | 102 081,05 | Soupis |
| RSZ801P3 | SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě | 45 832,50 | 55 457,33 | Soupis |
| RSZ8010 | SO 801 - Výsadba dřevin | 457 573,42 | 553 663,84 | STA |
| RSZ801V | VON - Vedlejší a ostatní náklady | 28 000,00 | 33 880,00 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P1 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě

KSO:

Místo: Holedeč

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 638,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 93 638,60 | 21,00% | 19 664,11 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

113 302,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P1 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

93 638,60

HSV - Práce a dodávky HSV

93 638,60

1 - Zemní práce

93 638,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P1 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant: 

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

93 638,60

D HSV Práce a dodávky HSV 93 638,60

D 1 Zemní práce 93 638,60

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0,478 | 9 000,00 | 4 302,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.

VV meziřadí v oplocence - 3x/rok

VV 1593*3/10000

0,478

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|------|--------|--|
| 2 | K | 111151132R | Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50cm (odrostky v řadách oploceného bloku bez mulče), nastýlání kolem rostlin | ks | 360,000 | 1,50 | 540,00 | |
|---|---|------------|---|----|---------|------|--------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|---|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | 3x za rok 120 ks (v době kosení) | | | | |
| | | | VV | 120*3 | | 360,000 | | |
| 3 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 20 460,000 | 0,85 | 17 391,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | louka - 3x za rok | | | | |
| | | | VV | 6820*3 | | 20 460,000 | | |
| 4 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 708,600 | 1,50 | 2 562,90 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1. -..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | plocha dle ACAD | | | | |
| | | | VV | dosev - předpoklad 20% plochy (oplocenka) | | | | |
| | | | VV | 2103*0,2 | | 420,600 | | |
| | | | VV | dosev - předpoklad 20% plochy (louka) | | | | |
| | | | VV | 6440*0,2 | | 1 288,000 | | |
| | | | VV | Součet | | 1 708,600 | | |
| 5 | M | 00572473R | osivo 5-8 g/m2 - univerzální travobylinná směs do krajiny ve složení trávy 90%, byliny 7,3% a jeteloviny 2,7% (např. Agrostis Trávníky - směs KLASIK) | kg | 3,155 | 280,00 | 883,40 | |
| | | | VV | dosev - předpoklad 20% plochy | | | | |
| | | | VV | 2103*0,2*0,0075 | | 3,155 | | |
| 6 | M | 00572474R | osivo 4-5 g/m2 - luční směs do krajiny ve složení trávy 85%, byliny 10% a jeteloviny 5% (např. Agrostis Trávníky - směs HORIZONT) | kg | 6,440 | 280,00 | 1 803,20 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | dosev - předpoklad 20% plochy | | | | | |
| | VV | | 6440*0,2*0,005 | | 6,440 | | | |
| 7 | K | 18491112R | Kontrola úvazků kotvení, doplnění úvazků 10% | kus | 205,000 | 2,00 | 410,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - jaro | | | | | |
| | VV | | 205 | | 205,000 | | | |
| 8 | K | 18491113R | Doplnění mulče pásu keřů a závlahových mís stromů vč. materiálu (20%) | m2 | 130,000 | 5,30 | 689,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 130 | | 130,000 | | | |
| 9 | K | 18491114R | Doplnění uhynulých rostlin vč.dodávky (10%) | ks | 41,000 | 150,00 | 6 150,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 41 | | 41,000 | | | |
| 10 | K | 18491115R | Kontrola a údržba kotvení, doplnění kůlů a úvazků vč. materiálu (10%) | ks | 205,000 | 5,00 | 1 025,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 205 | | 205,000 | | | |
| 11 | K | 18491116R | Kontrola funkčnosti plast.chráničky, příp.výměna poškozených (10%) | ks | 65,000 | 2,30 | 149,50 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 65 | | 65,000 | | | |
| 12 | K | 18491117R | Kontrola a údržba oplocení a berliček (5%) | m | 280,000 | 5,80 | 1 624,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 280 | | 280,000 | | | |
| 13 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 51,000 | 62,00 | 3 162,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. | | | | | |
| | VV | | Vypletí závlahových mís stromů pr.60cm vč. odvozu do 20km, rovina 0,3m2 - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*85*0,3 | | 51,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 14 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 210,000 | 43,00 | 9 030,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. | | | | | | |
| | VV | | Vypletí keřů ve skupinách vč. odvozu do 20km, rovina (mulčované řady) | | | | | | |
| | VV | | - 2x za rok (červen, září) | | | | | | |
| | VV | | 2*2*105*0,5 | | 210,000 | | | | |
| 15 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 49,400 | 169,00 | 8 348,60 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | VV | | zalítí stromů - 50l/strom - 4x za rok | | | | | | |
| | VV | | 205*0,05*4 | | 41,000 | | | | |
| | VV | | zalítí keřů - 10l/keř - 4x za rok | | | | | | |
| | VV | | 210*0,01*4 | | 8,400 | | | | |
| | VV | | Součet | | 49,400 | | | | |
| 16 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 49,400 | 210,00 | 10 374,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | | |
| 17 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 247,000 | 90,00 | 22 230,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | | |
| | VV | | 49,4*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 247,000 | | | | |
| 18 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 49,400 | 60,00 | 2 964,00 | CS ÚRS 2016 01 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P2 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě

KSO:

Místo: Holedeč

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 364,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 84 364,50 | 21,00% | 17 716,55 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

102 081,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P2 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě

Místo:

Holedeč

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

84 364,50

HSV - Práce a dodávky HSV

84 364,50

1 - Zemní práce

84 364,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P2 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant: 

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

84 364,50

D HSV Práce a dodávky HSV 84 364,50

D 1 Zemní práce 84 364,50

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0,478 | 9 000,00 | 4 302,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.

VV meziřadí v oplocence - 3x/rok

VV 1593*3/10000

0,478

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|------|--------|--|
| 2 | K | 111151132R | Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50cm (odrostky v řadách oploceného bloku bez mulče), nastýlání kolem rostlin | ks | 360,000 | 1,50 | 540,00 | |
|---|---|------------|---|----|---------|------|--------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | VV 3x za rok 120 ks (v době kosení) | | | | | |
| | | | VV 120*3 | | 360,000 | | | |
| 3 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 20 460,000 | 0,85 | 17 391,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | VV louka - 3x za rok | | | | | |
| | | | VV 6820*3 | | 20 460,000 | | | |
| 4 | K | 184852311 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m | kus | 65,000 | 125,00 | 8 125,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> | | | | | |
| | | | VV vk stromy, ovocné stromy - 1x za rok/jaro | | | | | |
| | | | VV 65 | | 65,000 | | | |
| 5 | K | 18491112R | Kontrola úvazků kotvení, doplnění úvazků 10% | kus | 205,000 | 2,00 | 410,00 | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</p> | | | | | |
| | | | VV 1x/rok - jaro | | | | | |
| | | | VV 205 | | 205,000 | | | |
| 6 | K | 18491113R | Doplnění mulče pásu keřů a závlahových mís stromů vč. materiálu (20%) | m2 | 130,000 | 5,30 | 689,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 130 | | 130,000 | | | |
| 7 | K | 18491115R | Kontrola a údržba kotvení, doplnění kůlů a úvazků vč. materiálu (10%) | ks | 205,000 | 2,00 | 410,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 205 | | 205,000 | | | |
| 8 | K | 18491116R | Kontrola funkčnosti plast.chráničky, příp.výměna poškozených (10%) | ks | 65,000 | 2,30 | 149,50 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 65 | | 65,000 | | | |
| 9 | K | 18491117R | Kontrola a údržba oplocení a berliček (5%) | m | 280,000 | 5,80 | 1 624,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 280 | | 280,000 | | | |
| 10 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 51,000 | 62,00 | 3 162,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí závlahových mís stromů pr.60cm vč. odvozu do 20km, rovina 0,3m2 - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*85*0,3 | | 51,000 | | | |
| 11 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 210,000 | 43,00 | 9 030,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí keřů ve skupinách vč. odvozu do 20km, rovina (mulčované řady) | | | | | |
| | VV | | - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*2*105*0,5 | | 210,000 | | | |
| 12 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 37,050 | 320,00 | 11 856,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | zalítí stromů - 50l/strom - 3x za rok | | | | | |
| | VV | | 205*0,05*3 | | 30,750 | | | |
| | VV | | zalítí keřů - 10l/keř - 3x za rok | | | | | |
| | VV | | 210*0,01*3 | | 6,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,050 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 13 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 37,050 | 210,00 | 7 780,50 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</i> | | | | | | |
| 14 | K | 185851129 | Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 185,250 | 90,00 | 16 672,50 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</i> | | | | | | |
| | VV | | 37,05*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 185,250 | | | | |
| 15 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 37,050 | 60,00 | 2 223,00 | CS ÚRS 2016 01 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P3 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě

KSO:

Místo: Holedeč

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 832,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 45 832,50 | 21,00% | 9 624,83 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

55 457,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P3 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 832,50

HSV - Práce a dodávky HSV

45 832,50

1 - Zemní práce

45 832,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801P - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ801P3 - SO 801 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant: 

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

45 832,50

D HSV Práce a dodávky HSV 45 832,50

D 1 Zemní práce 45 832,50

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0,478 | 9 000,00 | 4 302,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.

VV meziřadí v oplocence - 3x/rok

VV 1593*3/10000

0,478

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|------|--------|--|
| 2 | K | 111151132R | Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50cm (odrostky v řadách oploceného bloku bez mulče), nastýlání kolem rostlin | ks | 360,000 | 1,50 | 540,00 | |
|---|---|------------|---|----|---------|------|--------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|---|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | 3x za rok 120 ks (v době kosení) | | | | |
| | | | VV | 120*3 | 360,000 | | | |
| 3 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 20 460,000 | 0,85 | 17 391,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | louka - 3x za rok | | | | |
| | | | VV | 6820*3 | 20 460,000 | | | |
| 4 | K | 184852311 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m | kus | 65,000 | 125,00 | 8 125,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | vk stromy, ovocné stromy - 1x za rok/jaro | | | | |
| | | | VV | 65 | 65,000 | | | |
| 5 | K | 18491112R | Kontrola úvazků kotvení, doplnění úvazků 10% | kus | 205,000 | 2,00 | 410,00 | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | 1x/rok - jaro | | | | |
| | | | VV | 205 | 205,000 | | | |
| 6 | K | 18491113R | Doplnění mulče pásu keřů a závlahových mís stromů vč. materiálu (20%) | m2 | 130,000 | 5,30 | 689,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 130 | | 130,000 | | | |
| 7 | K | 18491115R | Kontrola a údržba kotvení, doplnění kůlů a úvazků vč. materiálu (10%) | ks | 205,000 | 2,00 | 410,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 205 | | 205,000 | | | |
| 8 | K | 18491116R | Kontrola funkčnosti plast.chráničky, příp.výměna poškozených (10%) | ks | 65,000 | 2,30 | 149,50 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 65 | | 65,000 | | | |
| 9 | K | 18491117R | Kontrola a údržba oplocení a berliček (5%) | m | 280,000 | 5,80 | 1 624,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 280 | | 280,000 | | | |
| 10 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 51,000 | 62,00 | 3 162,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí závlahových mís stromů pr.60cm vč. odvozu do 20km, rovina 0,3m2 - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*85*0,3 | | 51,000 | | | |
| 11 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 210,000 | 43,00 | 9 030,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí keřů ve skupinách vč. odvozu do 20km, rovina (mulčované řady) | | | | | |
| | VV | | - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*2*105*0,5 | | 210,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ8010 - SO 801 - Výsadba dřevin

KSO:

Místo: Holedeč

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

457 573,42

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 457 573,42 | 21,00% | 96 090,42 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

553 663,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ8010 - SO 801 - Výsadba dřevin

Místo:

Holedeč

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

457 573,42

HSV - Práce a dodávky HSV

457 573,42

1 - Zemní práce

377 867,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

73 700,00

998 - Přesun hmot

6 006,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ8010 - SO 801 - Výsadba dřevin

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant: 

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

457 573,42

D HSV Práce a dodávky HSV

457 573,42

D 1 Zemní práce

377 867,22

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 8 543,000 | 1,50 | 12 814,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|
| 2 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 8 543,000 | 1,50 | 12 814,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

plocha dle ACAD

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 2103+6440 | | 8 543,000 | | | |
| 3 | M | 00572473R | osivo 5-8 g/m ² - univerzální travobylinná směs do krajiny ve složení trávy 90%, byliny 7,3% a jeteloviny 2,7% (např. Agrostis Trávníky - směs KLASIK) | kg | 15,773 | 130,00 | 2 050,49 | |
| | VV | | plocha dle ACAD | | | | | |
| | VV | | 2103*0,0075 | | 15,773 | | | |
| 4 | M | 00572474R | osivo 4-5 g/m ² - luční směs do krajiny ve složení trávy 85%, byliny 10% a jeteloviny 5% (např. Agrostis Trávníky - směs HORIZONT) | kg | 32,200 | 130,00 | 4 186,00 | |
| | VV | | plocha dle ACAD | | | | | |
| | VV | | 6440*0,005 | | 32,200 | | | |
| 5 | K | 183403112 | Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 8 543,000 | 1,30 | 11 105,90 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.</i> | | | | | |
| 6 | K | 183403151 | Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 8 543,000 | 0,50 | 4 271,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.</i> | | | | | |
| 7 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 8 543,000 | 0,50 | 4 271,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.</i> | | | | | |
| 8 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 8 543,000 | 0,50 | 4 271,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.</i> | | | | | |
| 9 | K | 183101113 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m ³ | kus | 210,000 | 9,00 | 1 890,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i> | | | | | |
| | VV | | keře | | | | | |
| | VV | | 210 | | 210,000 | | | |
| 10 | K | 183101114 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³ | kus | 120,000 | 36,00 | 4 320,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | 120,000 | | | |
| 11 | K | 183101115 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 85,000 | 78,00 | 6 630,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | | 85,000 | | | |
| 12 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | kus | 57,000 | 154,00 | 8 778,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| 13 | M | 0265040R | AP - javor (<i>Acer platanoides</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, bal | kus | 8,000 | 2 100,00 | 16 800,00 | |
| | | | VV | | 8 | | 8,000 | |
| 14 | M | 0265041R | CB - habr (<i>Carpinus betulus</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, bal | kus | 8,000 | 2 300,00 | 18 400,00 | |
| | | | VV | | 8 | | 8,000 | |
| 15 | M | 0265042R | PS - borovice (<i>Pinus sylvestris</i>) - výška 100/125 cm, zemní bal | kus | 20,000 | 1 800,00 | 36 000,00 | |
| | | | VV | | 20 | | 20,000 | |
| 16 | M | 0265043R | Qpe - dub (<i>Quercus petraea</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, zemní bal | kus | 11,000 | 2 400,00 | 26 400,00 | |
| | | | VV | | 11 | | 11,000 | |
| 17 | M | 0265044R | TC - lípa (<i>Tilia cordata</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, zemní bal | kus | 10,000 | 2 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | VV | | 10 | | 10,000 | |
| 18 | K | 184102211 | Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu | kus | 210,000 | 14,00 | 2 940,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřizněním. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|-----|---------|-------|----------|----------------|
| 19 | M | 0265081R | Co - líska (<i>Corylus avellana</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 30,000 | 46,00 | 1 380,00 | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | | |
| 20 | M | 0265082R | Fr - krušina (<i>Frangula alnus</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 30,000 | 65,00 | 1 950,00 | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | | |
| 21 | M | 0265083R | Lg - ptačí zob (<i>Ligustrum vulgare</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 50,000 | 35,00 | 1 750,00 | |
| | VV | | 50 | | 50,000 | | | |
| 22 | M | 0265084R | Lx - zimolez (<i>Lonicera xylosteum</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 50,000 | 40,00 | 2 000,00 | |
| | VV | | 50 | | 50,000 | | | |
| 23 | M | 0265085R | Sw - svída (<i>Swida sanguinea</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 50,000 | 45,00 | 2 250,00 | |
| | VV | | 50 | | 50,000 | | | |
| 24 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm | kus | 120,000 | 26,00 | 3 120,00 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 25 | M | 0265060R | BP - břiza (<i>Betula pendula</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 20,000 | 95,00 | 1 900,00 | |
| | VV | | 20 | | 20,000 | | | |
| 26 | M | 0265061R | FS - buk (<i>Fagus sylvatica</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 25,000 | 145,00 | 3 625,00 | |
| | VV | | 25 | | 25,000 | | | |
| 27 | M | 0265062R | Qpe - dub (<i>Quercus petraea</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 25,000 | 176,00 | 4 400,00 | |
| | VV | | 25 | | 25,000 | | | |
| 28 | M | 0265063R | Qpu - dub (<i>Quercus pubescens</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 30,000 | 176,00 | 5 280,00 | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | | |
| 29 | M | 0265064R | SA - jeřáb (<i>Sorbus aucuparia</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 | |
| | VV | | 20 | | 20,000 | | | |
| 30 | K | 184201111 | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m | kus | 28,000 | 56,00 | 1 568,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m. 4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| 31 | M | 0265058R | JR - ořešák (<i>Juglans regia</i>) - VK 10-12 cm vysokomen, proskokořenný, směs ušlechtilých odrůd | kus | 10,000 | 1 500,00 | 15 000,00 | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | | |
| 32 | M | 0265059R | PA - třešeň (<i>Prunus avium</i>) - PK 10-12 cm polokmen, proskokořenná, směs ušlechtilých odrůd | kus | 18,000 | 1 500,00 | 27 000,00 | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| 33 | K | 184215112 | Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m | kus | 168,000 | 36,00 | 6 048,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.</p> | | | | | |
| | VV | | ovocné stromy, odrostky, borovice | | | | | |
| | VV | | 168 | | 168,000 | | | |
| 34 | K | 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | kus | 37,000 | 67,00 | 2 479,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.</p> | | | | | |
| | VV | | vk stromy | | | | | |
| | VV | | 37 | | 37,000 | | | |
| 35 | M | 0521301R | kůl ke stromu délka 2m frézovaný se špicí, průměr 8-10cm, vč.úvazku - 1ks/strom | kus | 279,000 | 98,00 | 27 342,00 | |
| | VV | | 168+37*3 | | 279,000 | | | |
| 36 | M | 0521302R | spojovací příčka ke kůlům délka 0,5m, průměr 6cm, vč.úvazku | ks | 111,000 | 18,00 | 1 998,00 | |
| | VV | | 37*3 | | 111,000 | | | |
| 37 | M | 6931132R | Úvazek jutový, vázací páska šíře 12mm | m | 153,750 | 18,00 | 2 767,50 | |
| | VV | | 0,75m/ strom | | | | | |
| | VV | | 205*0,75 | | 153,750 | | | |
| 38 | K | 184215411 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m | kus | 85,000 | 22,00 | 1 870,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | | | | | |
| | | | VV vk stromy, ovocné stromy, borovice | | | | | |
| | | | VV 85 | | 85,000 | | | |
| 39 | K | 184501141 | Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 19,500 | 21,00 | 409,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | | | | | |
| | | | VV vk stromy, ovocné stromy | | | | | |
| | | | VV 0,3m2/strom | | | | | |
| | | | VV 65*0,3 | | 19,500 | | | |
| 40 | M | 6189450R | rohož rákosová | m2 | 23,400 | 90,00 | 2 106,00 | |
| | | | VV 19,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 23,400 | | | |
| 41 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2 | 8 543,000 | 1,80 | 15 377,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závluku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | | | | | |
| 42 | M | 25234001 | herbicid totální systémový neselektivní | litr | 4,271 | 230,00 | 982,33 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | VV 8542,99771428633*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství | | 4,271 | | | |
| 43 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 65,000 | 12,00 | 780,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně -3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV vk stromy, ovocné stromy VV 65 65,000</p> | | | | | |
| 44 | M | 6932102R | chránička kmene výška 1,7m, průřez čtverec 10x10cm, plast odolný UV záření (Supertubus Rīdex) | kus | 65,000 | 86,00 | 5 590,00 | |
| 45 | K | 18485141R | Srovnávací (komparativní) řez keřů a odrostků | kus | 330,000 | 16,00 | 5 280,00 | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden keř.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV 330 330,000</p> | | | | | |
| 46 | K | 18485231R | Srovnávací (komparativní) řez stromů | kus | 65,000 | 125,00 | 8 125,00 | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV vk stromy, ovocné stromy VV 65 65,000</p> | | | | | |
| 47 | K | 184911423 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 130,500 | 26,00 | 3 393,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. | | | | | |
| | VV | | závlahové mísy stromů pr. 60cm | | | | | |
| | VV | | 85*0,3 | | 25,500 | | | |
| | VV | | 2 pásy keřů v oplocence - délka 105,0m, šířka 0,5m | | | | | |
| | VV | | 2*105*0,5 | | 105,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 130,500 | | | |
| 48 | M | 1039110R | štěpka mulčovací | m3 | 13,050 | 800,00 | 10 440,00 | |
| | VV | | 130,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,050 | | | |
| 49 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 12,350 | 116,00 | 1 432,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | zalítí stromů - 50l/strom | | | | | |
| | VV | | 205*0,05 | | 10,250 | | | |
| | VV | | zalítí keřů - 10l/keř | | | | | |
| | VV | | 210*0,01 | | 2,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,350 | | | |
| 50 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 12,350 | 460,00 | 5 681,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | |
| 51 | K | 185851129 | Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 61,750 | 56,00 | 3 458,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | |
| | VV | | 12,35*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 61,750 | | | |
| 52 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 12,350 | 60,00 | 741,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 73 700,00 | |
| 53 | K | 348951250 | Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm | m | 280,000 | 240,00 | 67 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena. | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| VV | | | 280 | 280,000 | | | | |
| 54 | K | 348952262 | Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m ² | m | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena. | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| VV | | | 3 | 3,000 | | | | |
| 55 | M | 0521303R | Berlička pro dravce výška 1,5m (smrková kulatina T) | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 | |
| VV | | | 2 | 2,000 | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | 6 006,20 | | | | |
| 56 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 29,590 | 180,00 | 5 326,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| 57 | K | 99823131R | Doprava rostlinného materiálu od pěstitele do 50km se složením | kpl | 1,000 | 680,00 | 680,00 | |
| VV | | | 1 | 1,000 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Holedeč

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 000,00 | 21,00% | 5 880,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Holedeč

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 801 Biokoridor LBK4 v k.ú. Holedeč

Objekt:

RSZ801V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Holedeč

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

28 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|


REKAPITULACE STAVBY

Kód: RSZ802
Stavba: SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

KSO:
Místo: Stránky

Zadavatel:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:
Radomil Filek

Projektant:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.8.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 12020133
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 642 572,09

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 1 642 572,09 | 344 940,14 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

1 987 512,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RSZ802

Stavba: SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Místo: Stránky

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 1 642 572,09 | 1 987 512,23 | |
| RSZ801P | SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky) | 576 613,97 | 697 702,90 | STA |
| RSZ802P1 | SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě | 277 235,53 | 335 454,99 | Soupis |
| RSZ802P2 | SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě | 219 543,90 | 265 648,12 | Soupis |
| RSZ802P3 | SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě | 79 834,54 | 96 599,79 | Soupis |
| RSZ8020 | SO 802 - Výsadba dřevin | 1 023 458,12 | 1 238 384,33 | STA |
| RSZ802V | VON - Vedlejší a ostatní náklady | 42 500,00 | 51 425,00 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P1 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě

KSO:

Místo: Stránky

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

277 235,53

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 277 235,53 | 21,00% | 58 219,46 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

335 454,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P1 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě

Místo:

Stránky

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

277 235,53

HSV - Práce a dodávky HSV

277 235,53

1 - Zemní práce

277 235,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P1 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 1. rok po výsadbě

Místo: Stránky

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

277 235,53

D HSV Práce a dodávky HSV

277 235,53

D 1 Zemní práce

277 235,53

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 2,591 | 9 000,00 | 23 319,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.

VV meziřadí v oplocence - 3x/rok

VV 8635*3/10000

2,591

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|-----------|------|----------|--|
| 2 | K | 111151132R | Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50cm (odrostky v řadách oploceného bloku bez mulče), nastýlání kolem rostlin | ks | 1 860,000 | 1,50 | 2 790,00 | |
|---|---|------------|---|----|-----------|------|----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | 3x za rok 120 ks (v době kosení) | | | | | |
| | VV | | 620*3 | | 1 860,000 | | | |
| 3 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 15 978,000 | 0,90 | 14 380,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | louka - 3x za rok | | | | | |
| | VV | | 5326*3 | | 15 978,000 | | | |
| 4 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2 903,200 | 1,50 | 4 354,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1. -..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | plocha dle ACAD | | | | | |
| | VV | | dosev - předpoklad 20% plochy (oplocenka) | | | | | |
| | VV | | 10490*0,2 | | 2 098,000 | | | |
| | VV | | dosev - předpoklad 20% plochy (louka) | | | | | |
| | VV | | 4026*0,2 | | 805,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 903,200 | | | |
| 5 | M | 00572473R | osivo 5-8 g/m2 - univerzální travobylinná směs do krajiny ve složení trávy 90%, byliny 7,3% a jeteloviny 2,7% (např. Agrostis Trávníky - směs KLASIK) | kg | 15,735 | 130,00 | 2 045,55 | |
| | VV | | dosev - předpoklad 20% plochy | | | | | |
| | VV | | 10490*0,2*0,0075 | | 15,735 | | | |
| 6 | M | 00572474R | osivo 4-5 g/m2 - luční směs do krajiny ve složení trávy 85%, byliny 10% a jeteloviny 5% (např. Agrostis Trávníky - směs HORIZONT) | kg | 4,026 | 130,00 | 523,38 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | dosev - předpoklad 20% plochy | | | | | |
| | VV | | 4026*0,2*0,005 | | 4,026 | | | |
| 7 | K | 18491112R | Kontrola úvazků kotvení, doplnění úvazků 10% | kus | 743,000 | 2,00 | 1 486,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - jaro | | | | | |
| | VV | | 743 | | 743,000 | | | |
| 8 | K | 18491113R | Doplnění mulče pásu keřů a závlahových mís stromů vč. materiálu (20%) | m2 | 557,000 | 5,30 | 2 952,10 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 557 | | 557,000 | | | |
| 9 | K | 18491114R | Doplnění uhynulých rostlin vč.dodávky (10%) | ks | 126,000 | 150,00 | 18 900,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 126 | | 126,000 | | | |
| 10 | K | 18491115R | Kontrola a údržba kotvení, doplnění kůlů a úvazků vč. materiálu (10%) | ks | 743,000 | 5,00 | 3 715,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 743 | | 743,000 | | | |
| 11 | K | 18491116R | Kontrola funkčnosti plast.chráničky, příp.výměna poškozených (10%) | ks | 43,000 | 2,30 | 98,90 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 43 | | 43,000 | | | |
| 12 | K | 18491117R | Kontrola a údržba oplocení a berliček (5%) | m | 1 180,000 | 5,80 | 6 844,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně. | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 1180 | | 1 180,000 | | | |
| 13 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 73,800 | 62,00 | 4 575,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. | | | | | |
| | VV | | Vypletí závlahových mís stromů pr.60cm vč. odvozu do 20km, rovina 0,3m2 - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*123*0,3 | | 73,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 14 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 1 040,000 | 43,00 | 44 720,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. | | | | | | |
| | VV | | Vypletí keřů ve skupinách vč. odvozu do 20km, rovina (mulčované řady) | | | | | | |
| | VV | | - 2x za rok (červen, září) | | | | | | |
| | VV | | 2*2*2*260*0,5 | | 1 040,000 | | | | |
| 15 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 169,400 | 120,00 | 20 328,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | VV | | zalítí stromů - 50l/strom - 4x za rok | | | | | | |
| | VV | | 743*0,05*4 | | 148,600 | | | | |
| | VV | | zalítí keřů - 10l/keř - 4x za rok | | | | | | |
| | VV | | 520*0,01*4 | | 20,800 | | | | |
| | VV | | Součet | | 169,400 | | | | |
| 16 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 169,400 | 210,00 | 35 574,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | | |
| 17 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 847,000 | 95,00 | 80 465,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | | |
| | VV | | 169,4*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 847,000 | | | | |
| 18 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 169,400 | 60,00 | 10 164,00 | CS ÚRS 2016 01 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P2 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě

KSO:

Místo: Stránky

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

219 543,90

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 219 543,90 | 21,00% | 46 104,22 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

265 648,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P2 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě

Místo:

Stránky

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

219 543,90

HSV - Práce a dodávky HSV

219 543,90

1 - Zemní práce

219 543,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P2 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 2. rok po výsadbě

Místo: Stránky

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant: 

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

219 543,90

D HSV Práce a dodávky HSV 219 543,90

D 1 Zemní práce 219 543,90

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 2,591 | 9 000,00 | 23 319,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.

VV meziřadí v oplocence - 3x/rok

VV 8635*3/10000

2,591

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|-----------|------|----------|--|
| 2 | K | 111151132R | Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50cm (odrostky v řadách oploceného bloku bez mulče), nastýlání kolem rostlin | ks | 1 860,000 | 1,50 | 2 790,00 | |
|---|---|------------|---|----|-----------|------|----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | <p>PSC</p> <p>3x za rok 120 ks (v době kosení)</p> <p>VV</p> <p>VV 620*3</p> | | 1 860,000 | | | |
| 3 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 15 978,000 | 0,90 | 14 380,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | <p>PSC</p> <p>louka - 3x za rok</p> <p>VV</p> <p>VV 5326*3</p> | | 15 978,000 | | | |
| 4 | K | 184852311 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m | kus | 43,000 | 125,00 | 5 375,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> | | | | | |
| | | | <p>PSC</p> <p>vk stromy, ovocné stromy - 1x za rok/jaro</p> <p>VV</p> <p>VV 43</p> | | 43,000 | | | |
| 5 | K | 18491112R | Kontrola úvazků kotvení, doplnění úvazků 10% | kus | 743,000 | 5,00 | 3 715,00 | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</p> <p>PSC</p> <p>1x/rok - jaro</p> <p>VV</p> <p>VV 743</p> | | 743,000 | | | |
| 6 | K | 18491113R | Doplnění mulče pásu keřů a závlahových mís stromů vč. materiálu (20%) | m2 | 557,000 | 5,20 | 2 896,40 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 557 | | 557,000 | | | |
| 7 | K | 18491115R | Kontrola a údržba kotvení, doplnění kůlů a úvazků vč. materiálu (10%) | ks | 743,000 | 2,00 | 1 486,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 743 | | 743,000 | | | |
| 8 | K | 18491116R | Kontrola funkčnosti plast.chráničky, příp.výměna poškozených (10%) | ks | 43,000 | 8,00 | 344,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 43 | | 43,000 | | | |
| 9 | K | 18491117R | Kontrola a údržba oplocení a berliček (5%) | m | 1 180,000 | 2,00 | 2 360,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x/rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 1180 | | 1 180,000 | | | |
| 10 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 73,800 | 62,00 | 4 575,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí závlahových mís stromů pr.60cm vč. odvozu do 20km, rovina 0,3m2 - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*123*0,3 | | 73,800 | | | |
| 11 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 1 040,000 | 43,00 | 44 720,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí keřů ve skupinách vč. odvozu do 20km, rovina (mulčované řady) | | | | | |
| | VV | | - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*2*2*260*0,5 | | 1 040,000 | | | |
| 12 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 127,050 | 169,00 | 21 471,45 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | zalítí stromů - 50l/strom - 3x za rok | | | | | |
| | VV | | 743*0,05*3 | | 111,450 | | | |
| | VV | | zalítí keřů - 10l/keř - 3x za rok | | | | | |
| | VV | | 520*0,01*3 | | 15,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 127,050 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|--|----|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 13 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 127,050 | 210,00 | 26 680,50 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | | |
| 14 | K | 185851129 | Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 635,250 | 90,00 | 57 172,50 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | | |
| | VV | | 127,05*5 | | Přepočtené koeficientem množství | 635,250 | | | |
| 15 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 127,050 | 65,00 | 8 258,25 | CS ÚRS 2016 01 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P3 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě

KSO:

Místo: Stránky

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 834,54

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 79 834,54 | 21,00% | 16 765,25 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

96 599,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P3 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě

Místo:

Stránky

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

79 834,54

HSV - Práce a dodávky HSV

79 834,54

1 - Zemní práce

79 834,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ801P - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče (3 roky)

Soupis:

RSZ802P3 - SO 802 - Výsadba dřevin - rozvojová péče - 3. rok po výsadbě

Místo: Stránky

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

79 834,54

D HSV Práce a dodávky HSV

79 834,54

D 1 Zemní práce

79 834,54

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 2,591 | 85,00 | 220,24 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.

VV meziřadí v oplocence - 3x/rok

VV 8635*3/10000

2,591

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|-----------|------|----------|--|
| 2 | K | 111151132R | Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50cm (odrostky v řadách oploceného bloku bez mulče), nastýlání kolem rostlin | ks | 1 860,000 | 1,50 | 2 790,00 | |
|---|---|------------|---|----|-----------|------|----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV 3x za rok 120 ks (v době kosení)</p> <p>VV 620*3</p> | | 1 860,000 | | | |
| 3 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 15 978,000 | 0,85 | 13 581,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV louka - 3x za rok</p> <p>VV 5326*3</p> | | 15 978,000 | | | |
| 4 | K | 184852311 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m | kus | 43,000 | 125,00 | 5 375,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV vk stromy, ovocné stromy - 1x za rok/jaro</p> <p>VV 43</p> | | 43,000 | | | |
| 5 | K | 18491112R | Kontrola úvazků kotvení, doplnění úvazků 10% | kus | 743,000 | 2,00 | 1 486,00 | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</p> | | | | | |
| | | | <p>VV 1x/rok - jaro</p> <p>VV 743</p> | | 743,000 | | | |
| 6 | K | 18491113R | Doplnění mulče pásu keřů a závlahových mís stromů vč. materiálu (20%) | m2 | 557,000 | 5,20 | 2 896,40 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x / rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 557 | | 557,000 | | | |
| 7 | K | 18491115R | Kontrola a údržba kotvení, doplnění kůlů a úvazků vč. materiálu (10%) | ks | 743,000 | 2,00 | 1 486,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x / rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 743 | | 743,000 | | | |
| 8 | K | 18491116R | Kontrola funkčnosti plast.chráničky, příp.výměna poškozených (10%) | ks | 43,000 | 8,00 | 344,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x / rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 43 | | 43,000 | | | |
| 9 | K | 18491117R | Kontrola a údržba oplocení a berliček (5%) | m | 1 180,000 | 2,00 | 2 360,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.</i> | | | | | |
| | VV | | 1x / rok - podzim | | | | | |
| | VV | | 1180 | | 1 180,000 | | | |
| 10 | K | 185804213 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 73,800 | 62,00 | 4 575,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí závlahových mís stromů pr.60cm vč. odvozu do 20km, rovina 0,3m2 - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*123*0,3 | | 73,800 | | | |
| 11 | K | 185804214 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách | m2 | 1 040,000 | 43,00 | 44 720,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.</i> | | | | | |
| | VV | | Vypletí keřů ve skupinách vč. odvozu do 20km, rovina (mulčované řady) | | | | | |
| | VV | | - 2x za rok (červen, září) | | | | | |
| | VV | | 2*2*2*260*0,5 | | 1 040,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ8020 - SO 802 - Výsadba dřevin

KSO:

Místo: Stránky

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 023 458,12

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 023 458,12 | 21,00% | 214 926,21 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 238 384,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ8020 - SO 802 - Výsadba dřevin

Místo:

Stránky

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 023 458,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 023 458,12

1 - Zemní práce

729 821,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

273 600,00

998 - Přesun hmot

20 036,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ8020 - SO 802 - Výsadba dřevin

Místo: Stránky

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: Radomil Filek



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 023 458,12

D HSV Práce a dodávky HSV

1 023 458,12

D 1 Zemní práce

729 821,32

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|------------|------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111151331 | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 14 516,000 | 0,90 | 13 064,40 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---|----|------------|------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|------------|------|-----------|----------------|
| 2 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 14 516,000 | 1,50 | 21 774,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|------------|------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

plocha dle ACAD

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|--|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| | VV | | 10490+4026 | | 14 516,000 | | | | |
| 3 | M | 00572473R | osivo 5-8 g/m ² - univerzální trávobylinná směs do krajiny ve složení trávy 90%, byliny 7,3% a jeteloviny 2,7% (např. Agrostis Trávníky - směs KLASIK) | kg | 78,675 | 130,00 | 10 227,75 | | |
| | VV | | plocha dle ACAD | | | | | | |
| | VV | | 10490*0,0075 | | 78,675 | | | | |
| 4 | M | 00572474R | osivo 4-5 g/m ² - luční směs do krajiny ve složení trávy 85%, byliny 10% a jeteloviny 5% (např. Agrostis Trávníky - směs HORIZONT) | kg | 20,130 | 130,00 | 2 616,90 | | |
| | VV | | plocha dle ACAD | | | | | | |
| | VV | | 4026*0,005 | | 20,130 | | | | |
| 5 | K | 183403112 | Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 14 516,000 | 0,40 | 5 806,40 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. | | | | | | |
| 6 | K | 183403151 | Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 14 516,000 | 0,60 | 8 709,60 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. | | | | | | |
| 7 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 14 516,000 | 0,30 | 4 354,80 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. | | | | | | |
| 8 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 14 516,000 | 0,40 | 5 806,40 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. | | | | | | |
| 9 | K | 183101113 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m ³ | kus | 520,000 | 13,00 | 6 760,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | | | | | | |
| | VV | | keře | | | | | | |
| | VV | | 520 | | 520,000 | | | | |
| 10 | K | 183101114 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m ³ | kus | 620,000 | 26,00 | 16 120,00 | CS ÚRS 2018 01 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | | | | | |
| | | | VV | odrostky | | | | |
| | | | VV | 620 | 620,000 | | | |
| 11 | K | 183101115 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | kus | 123,000 | 56,00 | 6 888,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |
| | | | VV | stromy | | | | |
| | | | VV | 123 | 123,000 | | | |
| 12 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | kus | 96,000 | 46,00 | 4 416,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| 13 | M | 0265040R | AP - javor (<i>Acer platanoides</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, bal | kus | 4,000 | 1 900,00 | 7 600,00 | |
| | | | VV | 4 | 4,000 | | | |
| 14 | M | 0265041R | CB - habr (<i>Carpinus betulus</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, bal | kus | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | VV | 4 | 4,000 | | | |
| 15 | M | 0265042R | PS - borovice (<i>Pinus sylvestris</i>) - výška 100/125 cm, zemní bal | kus | 80,000 | 1 600,00 | 128 000,00 | |
| | | | VV | 80 | 80,000 | | | |
| 16 | M | 0265044R | TC - lípa (<i>Tilia cordata</i>) - VK 10-12 cm obvod kmene, zemní bal | kus | 8,000 | 1 800,00 | 14 400,00 | |
| | | | VV | 8 | 8,000 | | | |
| 17 | K | 184102211 | Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu | kus | 520,000 | 11,00 | 5 720,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřížením. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| | | | PSC | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 18 | M | 0265081R | Co - líska (<i>Corylus avellana</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 80,000 | 60,00 | 4 800,00 | | |
| | VV | | 80 | | 80,000 | | | | |
| 19 | M | 0265082R | Fr - krušina (<i>Frangula alnus</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 80,000 | 80,00 | 6 400,00 | | |
| | VV | | 80 | | 80,000 | | | | |
| 20 | M | 0265083R | Lg - ptačí zob (<i>Ligustrum vulgare</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 150,000 | 32,00 | 4 800,00 | | |
| | VV | | 150 | | 150,000 | | | | |
| 21 | M | 0265084R | Lx - zimolez (<i>Lonicera xylosteum</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 100,000 | 34,00 | 3 400,00 | | |
| | VV | | 100 | | 100,000 | | | | |
| 22 | M | 0265085R | Sw - svída (<i>Swida sanguinea</i>) - výška 60/80 cm, proskokořenné | kus | 110,000 | 35,00 | 3 850,00 | | |
| | VV | | 110 | | 110,000 | | | | |
| 23 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm | kus | 620,000 | 43,00 | 26 660,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | | |
| 24 | M | 0265060R | BP - bříza (<i>Betula pendula</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 110,000 | 142,00 | 15 620,00 | | |
| | VV | | 110 | | 110,000 | | | | |
| 25 | M | 0265061R | FS - buk (<i>Fagus sylvatica</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 120,000 | 96,00 | 11 520,00 | | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | | | |
| 26 | M | 0265062R | Qpe - dub (<i>Quercus petraea</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 120,000 | 180,00 | 21 600,00 | | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | | | |
| 27 | M | 0265063R | Qpu - dub (<i>Quercus pubescens</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 150,000 | 185,00 | 27 750,00 | | |
| | VV | | 150 | | 150,000 | | | | |
| 28 | M | 0265064R | SA - jeřáb (<i>Sorbus aucuparia</i>) - odrostek 121+, ko 3l | kus | 120,000 | 130,00 | 15 600,00 | | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | | | |
| 29 | K | 184201111 | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m | kus | 27,000 | 195,00 | 5 265,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m. 4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | | |
| 30 | M | 0265059R | PA - třešeň (<i>Prunus avium</i>) - PK 10-12 cm polokmen, proskokořenná, směs ušlechtilých odrůd | kus | 27,000 | 196,00 | 5 292,00 | | |
| | VV | | 27 | | 27,000 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 31 | K | 184215112 | Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m | kus | 727,000 | 36,00 | 26 172,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. | | | | | | |
| | VV | | ovocné stromy, odrostky, borovice | | | | | | |
| | VV | | 727 | | 727,000 | | | | |
| 32 | K | 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | kus | 16,000 | 36,00 | 576,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. | | | | | | |
| | VV | | vk stromy | | | | | | |
| | VV | | 16 | | 16,000 | | | | |
| 33 | M | 0521301R | kůl ke stromu délka 2m frézovaný se špicí, průměr 8-10cm, vč.úvazku - 1ks/strom | kus | 775,000 | 96,00 | 74 400,00 | | |
| | VV | | 727+16*3 | | 775,000 | | | | |
| 34 | M | 0521302R | spojovací příčka ke kůlům délka 0,5m, průměr 6cm, vč.úvazku | ks | 48,000 | 18,00 | 864,00 | | |
| | VV | | 16*3 | | 48,000 | | | | |
| 35 | M | 6931132R | Úvazek jutový, vázací páska šíře 12mm | m | 557,250 | 18,00 | 10 030,50 | | |
| | VV | | 0,75m/ strom | | | | | | |
| | VV | | 743*0,75 | | 557,250 | | | | |
| 36 | K | 184215411 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m | kus | 123,000 | 19,00 | 2 337,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | | | | | | |
| | VV | | vk stromy, ovocné stromy, borovice | | | | | | |
| | VV | | 123 | | 123,000 | | | | |
| 37 | K | 184501141 | Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 12,900 | 600,00 | 7 740,00 | CS ÚRS 2018 01 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | | | | | | |
| | VV | | vk stromy, ovocné stromy | | | | | | |
| | VV | | 0,3m2/strom | | | | | | |
| | VV | | 43*0,3 | | 12,900 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | M | 6189450R | rohož rákosová | m2 | 15,480 | 450,00 | 6 966,00 | |
| | VV | | 12,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,480 | | | |
| 39 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2 | 14 516,000 | 2,50 | 36 290,00 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závluku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|------|--------|--------|----------|----------------|
| 40 | M | 25234001 | herbicid totální systémový neselektivní | litr | 7,258 | 290,00 | 2 104,82 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 14515,9961161864*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství | | 7,258 | | | |
| 41 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 43,000 | 3,00 | 129,00 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postranými větvemi horního přeslenu. 3. V ceně -3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

vk stromy, ovocné stromy

VV

43

43,000

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-----------|--------|-----------|--|
| 42 | M | 6932102R | chránička kmene výška 1,7m, průřez čtverec 10x10cm, plast odolný UV záření (Supertubus Ridex) | kus | 43,000 | 160,00 | 6 880,00 | |
| 43 | K | 18485141R | Srovnávací (komparativní) řez keřů a odrostků | kus | 1 140,000 | 16,00 | 18 240,00 | |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden keř.

PSC

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1140 | | 1 140,000 | | | |
| 44 | K | 18485231R | Srovnávací (komparativní) řez stromů | kus | 43,000 | 23,00 | 989,00 | |

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

VV

vk stromy, ovocné stromy

VV

43

43,000

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 45 | K | 184911423 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 556,900 | 26,00 | 14 479,40 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

PSC

VV

závlahové mísy stromů pr. 60cm

VV

123*0,3

36,900

VV

2bloky - 2 pásy keřů v oplocence - délka 105,0m, šířka 0,5m

VV

2*2*260*0,5

520,000

VV

Součet

556,900

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 46 | M | 1039110R | štěpka mulčovací | m3 | 55,690 | 800,00 | 44 552,00 | |
|----|---|----------|------------------|----|--------|--------|-----------|--|

VV

556,9*0,1 'Přepočtené koeficientem množství

55,690

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 47 | K | 185804311 | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 42,350 | 116,00 | 4 912,60 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

VV

zalítí stromů - 50l/strom

VV

743*0,05

37,150

VV

zalítí keřů - 10l/keř

VV

520*0,01

5,200

VV

Součet

42,350

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 48 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 42,350 | 350,00 | 14 822,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

PSC

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 211,750 | 150,00 | 31 762,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. | | | | | |
| VV | | | 42,35*5 'Přepočtené koeficientem množství | | 211,750 | | | |
| 50 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 42,350 | 65,00 | 2 752,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 273 600,00 | |
| 51 | K | 348951250 | Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm | m | 1 180,000 | 220,00 | 259 600,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena. | | | | | |
| VV | | | 1180 | | 1 180,000 | | | |
| 52 | K | 348952262 | Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2 | m | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena. | | | | | |
| VV | | | 6 | | 6,000 | | | |
| 53 | M | 0521303R | Berlička pro dravce výška 1,5m (smrková kulatina T) | ks | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 | |
| VV | | | 8 | | 8,000 | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 20 036,80 | |
| 54 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 103,760 | 180,00 | 18 676,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| 55 | K | 99823131R | Doprava rostlinného materiálu od pěstitele do 50km se složením | kpl | 2,000 | 680,00 | 1 360,00 | |
| VV | | | 2 | | 2,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ802V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Stránky

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Uchazeč:

Radomil Filek

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

12020133

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 500,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 42 500,00 | 21,00% | 8 925,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

51 425,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ802V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Stránky

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant:



Uchazeč:

Radomil Filek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 802 Biokoridor LBK6 v k.ú.Stránky

Objekt:

RSZ802V - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Stránky

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Projektant: 

Uchazeč: Radomil Filek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

42 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

D VRN2 Příprava staveniště 1 500,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|