

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 648-2019-504201 ze dne 22. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) na provedení díla s názvem **Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice**.

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,**

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
tel: 606 646 926

e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Ing. Zuzana Čenková, rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

tel: 727 956 487

e-mail: z.cenkova@spucr.cz

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

+420 727 956 822

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zastoupený:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

376 311 209/376 313 897

klatovy@silnice-klatovy.cz

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

tqasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby

tel./fax:

777 705 477/376 524 431

e-mail:

zakazkado@silnice-klatovy.cz

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

3738692/0800 / 1063004492/5500

IČO:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 5 smlouvy o dílo č. 648-2019-504201 dohodly na uzavření dodatku, kterým se upravuje níže uvedené ustanovení smlouvy.

II. Předmět dodatku

V Čl. III. – Cena díla se mění celková cena za předmět plnění:

Původní cena za provedení díla bez DPH:	3 562 737,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 356 680,92 Kč

Znění Čl. III odst. 4 smlouvy o dílo se tedy mění následovně:

4. Celková cena za provedení díla bez DPH činí	3 206 056,-Kč
DPH 21% činí	673 272,-Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 879 328,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých)

Ke změně ceny díla dochází v důsledku méněprací v hodnotě - 356 680,92 Kč bez DPH (změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku).

Vzhledem k výše uvedenému se tak celková cena díla snižuje o částku - **356 680,92 Kč bez DPH**. Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace výše uvedené stavby bude na základě vyhovujících statických zatěžovacích zkoušek upuštěno od provádění sanačních prací na části pláně.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Plzni dne

V Klatovech dne

.....


objednatel

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.

Změnový list										
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr										
Název projektu: Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 - Stavba polní cesty										
6	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 554,100	1232,650	-321,450	55,00	85 475,500	67 795,75	-17 679,75
7	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	752,300	591,575	-160,725	14,00	10 532,200	8 282,05	-2 250,15
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 643,317	1321,867	-321,450	230,00	377 962,910	304 029,41	-73 933,50
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	27 936,389	22471,739	-5 464,650	11,00	307 300,279	247 189,13	-60 111,15
18	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	800,900	479,450	-321,450	55,00	44 049,500	26 369,75	-17 679,75
19	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	1 568,200	925,300	-642,900	205,00	321 481,000	189 686,50	-131 794,50
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 725,237	1403,787	-321,450	12,00	20 702,844	16 845,44	-3 857,40
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 803,239	2282,490	-520,749	80,00	224 259,120	182 599,20	-41 659,92
27	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	3 138,100	2495,200	-642,900	12,00	37 657,200	29 942,40	-7 714,80
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-356 680,92	
Zhotovitel			podpis				datum:			
Silnice Klatovy a.s., Jiří Bureš							26.9.2019			
Objednatel										
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Ing. Petr Velkoborský										
Projektant										
Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň, Ing. Václav Honzík							27.9.2019			
TDS										
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Ing. Karel Nedvěd										

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice

Číslo a název objektu: SO 101 - Stavba polní cesty

poř. č. položky	kód položky	popis položky	zdůvodnění změny *
-----------------	-------------	---------------	--------------------

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Stavba polní cesty

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	
6	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	viz položky č. 18 a č. 19
7	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	viz položky č. 18 a č. 19
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	viz položky č. 18 a č. 19
14	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	viz položky č. 18 a č. 19
18	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	na základě prováděných statických zatěžovacích zkoušek nebude provedena sanace celoplošně, ale pouze ve staničení Z.Ú. 0,000 - 0,040 KM a 0,159 - 0,2716 KM
19	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	na základě prováděných statických zatěžovacích zkoušek nebude provedena sanace celoplošně, ale pouze ve staničení Z.Ú. 0,000 - 0,040 KM a 0,159 - 0,2716 KM
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	viz položky č. 18 a č. 19
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	viz položky č. 18 a č. 19
27	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	viz položky č. 18 a č. 19

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

KSO:
Místo: Resanice

CC-CZ:
Datum: 26.9.2019

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

IC: 01312774
DIČ:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

IC: 45357307
DIČ:

Projektant: Pontex, spol. s r.o.

IC: 40763439
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-356 680,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-356 680,92	-74 902,99
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-431 583,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

Místo: Resanice

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-356 680,92	-431 583,91	
101 - Stavba polní c	101 - Stavba polní cesty ...	-356 680,92	-431 583,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

Objekt:

101 - Stavba polní c - 101 - Stavba polní cesty ...

KSO:

Místo: Řesanice

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Projektant: Pontex, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2019

IC: 01312774

DIČ:

IC: 45357307 0

DIČ:

IC: 40763439

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-356 680,92

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

-356 680,92

21,00%

-74 902,99

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-431 583,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

Objekt:

101 - Stavba polní c - 101 - Stavba polní cesty ...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

26.09.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-356 680,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-356 680,92

1 - Zemní práce

-356 680,92

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Resanice							
Objekt:		101 - Stavba polní c - 101 - Stavba polní cesty ...							
Místo:								Datum: 26.09.2019	
Zadavatel:								Projektant:	
Zhotovitel:								Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								-356 680,92000	
o		HSV	Práce a dodávky HSV					-356 680,92000	
o		1	Zemní práce					-356 680,92000	
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-321,45000	55,00000	-17 679,75000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Odkopávky a prokopávky v rubežných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.									
"dle TPK výkon +sanace " 732,5+772,1									
" pro rekultivaci v ploše m2 " 198*0,25									
Součet									
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepisťov horniny tř. 3	m3	-160,72500	14,00000	-2 250,15000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Odkopávky a prokopávky v rubežných prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemí. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.									
"50%" 1504,600*0,5									
Součet									
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-321,45000	230,00000	-73 933,50000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násyp; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístěje-li se výkopek z dotčených skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dotazu. 6. V cenách vodorovného přemístění vyznačené hodnoty zahrnují náklady na dotokové masivizaci; tím se oceňuje ve speciálních případech.									
"odkopávky" 1554,100									
"ryhy " 93,410+73,727									
"odpočet potřeba stavby ZK" -77,92									
Součet									
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dalších i	m3	-5 464,65000	11,00000	-60 111,15000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násyp; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístěje-li se výkopek z dotčených skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dotazu. 6. V cenách vodorovného přemístění vyznačené hodnoty zahrnují náklady na dotokové masivizaci; tím se oceňuje ve speciálních případech.									
" celkem 27km " 1643,317 *17									
Součet									
18	K	171101131	Uložení sypání do násypu s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídivě ukládaných	m3	-321,45000	55,00000	-17 679,75000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Ceny lze použít i pro sypání odebírané z hald, pro hlínu apod. 2. Ceny 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbytků výkopu na místě po zásypu jam a ryh pro podzemní vedení a záležu pro podzemní vedení; toto množství se účtí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu. b) uložení výkopku do násypu pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuťněním na trvalé skládce, do kory vodoteče a do prohlubni terénu. 4. Ceny 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez rozdílu jejich rozdílení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypu, oceňovaných těmto cenami měřený podle ustanovení čl. 2571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž počet objemu přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnění určenou projektem; a) pro ceny -1101 až -1105 v výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti ljd, c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypání do hrází, uložení neřiděné sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení nesoudržných sypání do hrází částí A 03, případně cenami normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Ochranné objekty. 8. Ceny 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu ještě dále přemísťuje na hromady. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekularní a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny přetrvávat dlouhodobě. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyslu je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypnými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1000 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestlačené úlokovité horniny skální a sytké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neukládání materiálu. Jde-li o vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, oceňují se uložení sypání individuálně. 14. Zásyp je se předepsané zhuťnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 72 3050, oceňují se odstranění přesypané části "sanční vrstva dle přehledu" 772,1									
"šlátkové péro" 30*0,6*1,6									
Součet									
19	M	5838052	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	-642,90000	205,00000	-131 794,50000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
"sanace" 772,12									
"vsakovací jímka" 12*2									
Součet									
21	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-321,45000	12,00000	-3 857,40000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Ceny -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se účtí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní kory vodoteče a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuťnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Ceny -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmoutí ornice nebo lesní pudy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuťněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách a hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se účtí v m3 zhuťněného výkopku (sypání) v rostlém stavu vypočteno na základě "veliký výkop - dle přemístění " 2*2+1554,100+93,410+73,727									
Součet									
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	-520,74900	80,00000	-41 659,92000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Ceny uvedené v souboru cen lze do shodě upravit podle místních podmínek.									
27	K	181951102	Uprava pláň vyznačením výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-642,90000	12,00000	-7 714,80000	CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen:									
Poznáme k souboru cen:									
1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v záletech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování (ne však pro plochy zasypané ryh pro podzemní vedení), dromování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (beran) blíž do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištní příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištní příkop komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty obor 821 až 828. 5. Míru zhuťnění určuje projekt. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro takzvanou míru zhuťnění "dle TPK pláň + parapet" 1594,1+1544									
Součet									