



Společná zařízení v k. ú. Křenovy

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

DODATEK SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

PRAHA
červen 2019

Popis změn

Z důvodu odložení realizace polní cesty HPC6 a přílehlého cestního příkopu není možné zajištění bezpečného odvodu vody z protierozní meze IP7 (SO04) do řeky Radbuzy. Následkem toho je realizace IP7 je odložena až do doby realizace polní cesty HPC6 a přílehlého příkopu.

Z důvodu, že SO01, SO02, SO03 a SO05 jsou samostatné stavební objekty, je možná jejich realizace nezávisle na SO04. Touto změnou dojde ke změně bilance materiálu a přebytku výkopku zeminy a ornice.

Změna bilance**Původní bilance zemin**

Předpokládá se vyrovnaná bilance výkopu a násypu zemin.

	<u>výkop</u>	<u>násyp</u>
SO01	1577,5 m3	297,4 m3
SO04	3008,3 m3	4760,7 m3
<u>SO05</u>	<u>812,7 m3</u>	<u>340,4 m3</u>
suma	5398,5 m3	5398,5 m3

Nová bilance zemin

Předpokládá se **nevyrovaná** bilance výkopu a násypu zemin.

	<u>výkop</u>	<u>násyp</u>
SO01	1577,5 m3	297,4 m3
<u>SO05</u>	<u>812,7 m3</u>	<u>340,4 m3</u>
suma	2390,2 m3	637,8 m3

Přebytečný výkopek 1752,4 m3.

Přebytečný výkopek zeminy a ornice ze SO01 a SO05 bude zlikvidován dle možností zhotovitele stavby a v souladu s platnou legislativou.

V červnu 2019 v Praze