

Naše značka: SPU 206741/2020
Spisová značka: SP3793/2020-537203

Vyřizuje.: Andrea Čápková
Tel.: 702167725
ID DS: z49per3
E-mail: a.capova@spucr.cz

Datum: 14. 6. 2020

Uveřejněno v aplikaci e-zak

SPU 206741/2020



000565607505

Dodatečné informace č. 3 - vysvětlení zadávací dokumentace

Státnímu pozemkovému úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočce Beroun byla zaslána žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den, chtěli bychom požádat o upřesnění položek odvodňovacího žlabu, který je v místě napojení na silnici III/11530. V soupisu prací je uveden žlab příkopový betonový tvaru U s poklopem, ten se však nevyrábí s roštem. Ve vzorovém příčném řezu a v technické zprávě je uveden odvodňovací žlab s roštem (typu ACO DRAIN). Navíc je soupisu prací položka na vpust'ový komplet, který je specifikován jako šterbinový odvodňovací žlab. Z toho vyplývá, že se zde vyskytují 3 různé druhy odvodňovacích žlabů. Specifikuje zadavatel jednoznačně typ žlabu, který má být použit?“

Na základě této žádosti zadavatel podává následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve vzorovém řezu žlabu, výkres C.4.1, je rozměrová specifikace průtočného profilu. Jedná se o odvodňovací žlab třídy únosnosti D400 (40 t) vyrobený z betonu třídy C35/45, šířky 500 mm, výšky 500mm s LT mříží s co největší roztečí průlin (dle výrobce žlabu, mříže) pro zatížení D400 dle ČSN EN 124 v místě napojení na silnici III/11530 o délce 6m. Žlab bude instalován betonový s uložením do betonu C20/25 nXF3, specifikace výrobce nebo typového označení není možná z důvodů pravidel VŘ. Zaústění žlabu pomocí vpust'ového kompletu do potrubí stávající vpusti. V rozpočtu je toto specifikováno upravenými pol. 67, 68, 69, 72 a novými pol. 101 a 102.

V km cca 0.147 jsou uloženy kabely protikorozi ochrany PKO, ochrana VTL plynovodu, správce GridServices. Požadavkem správce je v místě křížení

komunikace s anodovým uzemněním AU položit nad AU silniční panely. Toto ve vjezdu není možné, kabel veden cca po parcelní hranici. Proto budou kabely uloženy do betonového žlabu šířky 230 mm uzavřeným zákrytovou deskou pro zatížení D400 dle ČSN EN 124 a vodotěsně uzavřenými čely s průchodkami pro kabely v dl.8,0m. Žlab dále přisypán konstrukcí vjezdů a bude mít funkci chráničky, nikoli odvodňovací. V rozpočtu je toto specifikováno pol. 103 a 104. Položky 82, 83, 84, a 85 jsou zrušeny. Dále došlo ke změně pol. 34, 59, 62, 66, 74, 90 a nová 105.

Na základě výše uvedeného zadavatel uveřejňuje [nový aktualizovaný položkový výkaz výměr a činností](#), který žádá od uchazečů vyplnit dle pokynů v zadávací dokumentaci /výzvě k podání nabídky na VZMR.

Andrea Čápková
vedoucí Pobočky Beroun
Státní pozemkový úřad