

Bilance zemních prací**Akce: Polní cesta HC1 Blansko u Hrochova Týnce**

září 2019

Vypracovala: Ing. Lucie Pánová

č. příčného řezu	staničení	př.řezů	bilance ostatních zemin SO 101 komunikace				
			výkop	násyp	výkop	násyp	nedostatek -
	km	m	m2	m2	m3	m3	m3
0	0,00000		0,00	0,00			0,00
1	0,02500	25,00	0,33	0,00	4,10	0,00	4,10
2	0,05000	25,00	0,50	0,00	10,33	0,00	10,33
3	0,07500	25,00	0,68	0,00	14,67	0,00	14,67
4	0,10000	25,00	1,01	0,00	21,07	0,00	21,07
5	0,12500	25,00	1,18	0,00	27,41	0,00	27,41
6	0,15000	25,00	0,26	0,00	17,99	0,00	17,99
7	0,17500	25,00	0,35	0,00	7,63	0,00	7,63
8	0,20000	25,00	1,24	0,00	19,89	0,00	19,89
9	0,22500	25,00	2,08	0,00	41,48	0,00	41,48
10	0,25000	25,00	0,24	0,00	29,03	0,00	29,03
11	0,27500	25,00	1,05	0,05	16,08	0,69	15,40
12	0,30000	25,00	1,16	2,13	27,55	27,27	0,28
13	0,32500	25,00	0,53	0,07	21,04	27,43	-6,39
14	0,35000	25,00	0,76	0,00	16,13	0,85	15,29
15	0,37500	25,00	0,76	0,00	19,04	0,00	19,04
16	0,40000	25,00	0,87	0,00	20,38	0,00	20,38
17	0,42500	25,00	0,93	0,00	22,53	0,00	22,53
18	0,45000	25,00	0,65	0,00	19,78	0,00	19,78
19	0,47500	25,00	0,51	0,00	14,58	0,00	14,58
20	0,50000	25,00	0,53	0,00	13,01	0,00	13,01
21	0,52500	25,00	0,71	0,00	15,48	0,00	15,48
22	0,55000	25,00	1,62	0,00	29,14	0,00	29,14
23	0,57500	25,00	1,10	0,00	33,97	0,00	33,97
24	0,60000	25,00	0,61	0,00	21,30	0,00	21,30
25	0,62500	25,00	0,36	0,03	12,10	0,37	11,73
26	0,65000	25,00	0,24	0,21	7,58	3,01	4,57
27	0,67500	25,00	0,18	0,29	5,30	6,30	-1,00
28	0,70000	25,00	0,39	0,12	7,09	5,16	1,93
29	0,72500	25,00	0,35	0,01	9,24	1,62	7,62
30	0,75000	25,00	0,53	0,00	11,04	0,12	10,93
31	0,77500	25,00	0,56	0,05	13,62	0,62	13,00
32	0,80000	25,00	0,52	0,12	13,44	2,07	11,37
33	0,82500	25,00	0,78	0,09	16,21	2,58	13,63
34	0,85000	25,00	0,60	0,09	17,25	2,19	15,06
35	0,87500	25,00	0,85	0,09	18,08	2,17	15,91
bilance zemin					615	82	532

SO 101**bilance ornice** 30% plochy komunikace**sejmutí** 4589 207 m³**dovoz** 0 m³**Demolice** plocha kom 2968 m²asfaltové vrstvy 19 m³kamenivo 871 m³