

## BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

| <b><i>Ornice:</i></b>  | <b><i>S01</i></b>    | <b><i>S02</i></b>    | <b><i>S03</i></b>   | <b><i>S04</i></b>                  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Sejmutí ornice :   | - m <sup>3</sup>     | 224 m <sup>3</sup>   | 1,7 m <sup>3</sup>  | 7,2 m <sup>3</sup>                 |
| <b>Celkem:</b>   |                      |                      |                     | <b><u>232,9 m<sup>3</sup></u></b>  |
| <b><i>Využití:</i></b>                                       |                      |                      |                     |                                    |
| Ohumusování násypů a příkopu podél těles cest, rozprostření: | 2 m <sup>3</sup>     | 52,0 m <sup>3</sup>  | 1,0 m <sup>3</sup>  | 13,0 m <sup>3</sup>                |
| Rozhrnutí:   | -                    | 168,2m <sup>3</sup>  | 0,7 m <sup>3</sup>  | -                                  |
| <b>Celkem:</b>   |                      |                      |                     | <b><u>232,9m<sup>3</sup></u></b>   |
| <b><i>Ostatní výkopy:</i></b>                                |                      |                      |                     |                                    |
| Odkopávky pro silnice:                                       | 61,25 m <sup>3</sup> | 901 m <sup>3</sup>   | 3,38 m <sup>3</sup> | -                                  |
| Hloubení jam :   | -                    | -                    | -                   | 15,56m <sup>3</sup>                |
| Hloubení rýh:  | 1,05 m <sup>3</sup>  | 102,6 m <sup>3</sup> | -                   | -                                  |
| <b>Výkopy celkem :</b>                                       |                      |                      |                     | <b><u>1084,8 m<sup>3</sup></u></b> |
| <b><i>Využití:</i></b>                                       |                      |                      |                     |                                    |
| Zásyp jam a rýh:   | -                    | -                    | -                   | -                                  |
| Násyp  | -                    | -                    | -                   | -                                  |
| <b>Celkem:</b>   |                      |                      |                     | <b>0 m<sup>3</sup></b>             |
| <b>Odvoz nadbytečné zeminy na skládku:</b>                   |                      |                      |                     | <b><u>1084,8 m<sup>3</sup></u></b> |