


SO 01 - Polnícesta C1
PC typu 4,0/30




Katalog vozovek polních cest PN 5-2

asfaltový beton	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1)
postřik spoj. emulzí	PS-E	0,3kg/m ²	(ČSN 73 6129)
asfaltový beton	ACP 16	50 mm	(ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1)
infiltrační postřik	PI	2,5kg/m ²	(ČSN 73 6129)
šterkodrt	ŠD _A	150 mm	(ČSN 73 6126-2)
šterkodrt	ŠD _B	200 mm	(ČSN 73 6126-1)

celková tl. konstrukce min 440 mm

Zemní plán musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa
POZNAMKA:

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika		
Fraitová	Ing. Feltl	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.			
Místo stavby	k.ú. Dolní Lipka		Kraj	Pardubický	Počet formátů	2 A4
Investor	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí				Datum	07.2017
Akce - objekt Společná zařízení Dolní Lipka SO 01 - Polní cesta C1					Stupeň	DSP a R
					Zakázkové číslo	2778 / 060
					Archivní číslo	2778
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CESTY C1				Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu D.1.b.3