

VÝKAZ KUBATUR

Stavba : Společná zařízení Dolní Lipka
Rybník Štefkův les

č.prof hráze	staničení hráze	vzdál. řezu	výkop		násyp		svahování výkopu		svahování násypu		úprava pláně násypu		úprava pláně výkopu		ohumusování a osetí	
			v profilu	v úseku	v profilu	v úseku	v profilu	v úseku	v profilu	v úseku	v profilu	v úseku	v profilu	v úseku	v profilu	v úseku
jednotka			m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²
1		25,0	27,00	675,00			17,8	222,50							7,70	192,5
		0,00			0,00		11,00		0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,0000	0,00	27,00	0,00	9,00		12,30		3,50		2,00	0,00	1,50	0,00	7,60	
2	0,0065	6,50	27,00	175,50	9,00	58,50	12,30	79,95	3,50	22,75	2,00	13,00	1,50	9,75	7,60	49,40
požerák	0,0090	2,50	13,00	50,00	5,00	17,50	12,30	30,75	3,70	9,00	2,00	5,00	1,50	3,75	9,20	21,00
požerák	0,0150	6,00	13,00	78,00	5,00	30,00	11,50	71,40	3,70	22,20	2,00	12,00	1,50	9,00	9,20	55,20
	0,0160	1,00	9,00	11,00	10,70	7,85	10,50	11,00	4,90	4,30	2,00	2,00	1,50	1,50	5,60	7,40
3	0,0190	3,00	9,00	27,00	10,70	32,10	10,50	31,50	5,00	14,85	2,00	6,00	1,50	4,50	5,60	16,80
	0,0200	1,00	9,00	9,00	10,70	10,70	10,50	10,50	5,00	5,00	2,00	2,00	1,50	1,50	5,60	5,60
přepad	0,0260	6,00	18,00	81,00	5,80	49,50	14,90	76,20	5,00	30,00	2,00	12,00	1,50	9,00	0,00	16,80
4	0,0310	5,00	18,00	90,00	5,80	29,00	14,90	74,50	5,00	25,00	2,00	10,00	1,50	7,50	0,00	0,00
přepad	0,0380	7,00	18,00	126,00	5,80	40,60	14,90	104,30	5,00	35,00	2,00	14,00	1,50	10,50	0,00	0,00
	0,0390	1,00	12,40	15,20	10,30	8,05	12,30	13,60	3,80	4,40	2,00	2,00	1,50	1,50	5,70	2,85
	0,0450	6,00	6,00	55,20	5,50	47,40	12,30	73,80	3,80	22,80	2,00	12,00		4,50	3,00	26,10
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
celkem				1392,90		331,20		800,00		172,55		90,00		63,00		393,65