

Váš dopis Č.j.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Datum:

OuDD-0927/2018/HP/

O18010058807

Šárka Šmardová

+420 725 860 811

+420 387 761 225

sarka.smardova@cevak.cz

10. říjen 2018

Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62, 38272 Dolní
Dvořiště, CZ

Dolní Dvořiště - hlavní a vedlejší polní cesta - 1. etapa, parc.č. 1406/29, 1347/14, 2086/1, 1806/44, 1695/6, 749/69 (územní, stavební řízení)

Investor: Obec Dolní Dvořiště

Projektová dokumentace řeší vytvoření sítě polních cest v okolí obce. Jedná se o cesty HCP7, HCP 8 a HCP 10. Navrhovaná polní cesta HCP 8 bude zasahovat nad vodovodní řad Li 80 (r. 1971). Povrch cest bude proveden z asfaltového betonu.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - p. Kodada, tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
2. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
3. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
4. V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.
5. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
6. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Kaplice, p. Kolář, tel. 606 913 104. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
7. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
8. V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

Doporučení:

- Doporučujeme v rámci stavby při spolupráci a spoluúčasti vlastníků objektů popřípadě pozemků provést výměnu vodovodních přípojek až po vodoměr a u kanalizačních přípojek za první obvodovou zeď (příp. za hranici pozemku) tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.

Upozornění:

- Stávající vodovod Li 80 (r. 1971) se nacházejí na konci své technické životnosti s rizikem výskytu poruch a havárií. Nelze proto zcela vyloučit, že nedojde k výskytu poruch či havárií. S ohledem na rozsah nového povrchu komunikací a chodníků, doporučujeme provést výměnu vodohospodářských sítí, včetně vodovodních přípojek pro nemovitosti a ochránit tak nové povrchy před jejich poškozením při výskytu havárií vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (204)