




PŘÍČNÝ ŘEZ



DETAIL ZAKONČENÍ M 1:25



PODÉLNÝ ŘEZ



— ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11;	40 mm;	ČSN EN 13108-1
— POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASF. PS.A;	0,25 kg/m ² ;		ČSN 73 6129
— ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+;	70 mm;	ČSN EN 13108-1
— POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASF. PI.A;	0,35 kg/m ² ;		ČSN 73 6129
— ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32;		150 mm;	ČSN 73 6126-1
— ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63;		150 mm;	ČSN 73 6126-1
— celkem		410 mm	

ENDCon NDCon s. r.o. Zlatnická 10/1582. 110 00 Praha 1. Česká republika			
Vypracoval :	Vedoucí projektu :	Autorizace :	Paré :
Kreslil :			
Investor :	ČR – Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín Ulice 28. října 979/19, 405 02 Děčín I		
Stavba :	Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová		
Část :	C. Stavební část SO 101	Formát : 2A4	Datum : 6/2016
Obsah :	Liniový žlab ZÚ	Stupeň: DSP/DPS	Číslo zakázky : 478/16
		Měřítko : 1:50, 1:25	Číslo přílohy : C.10.