

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom
Č. j. / Sp. značka:	SPU 423128/2020 // SP9919/2020-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

V příloze „P4 - 2917-17 - Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom zadání“ jsou uvedeny položky, jejichž údaje jsou v rozporu s texty uvedenými v poznámkách příslušných položek, nebo jejichž množství v kombinaci s uvedenou měrnou jednotkou vyvolává otazníky nad skutečným množstvím, nebo jejichž specifikace není dostatečně přesná pro jejich ocenění – (parametry materiálů)

2917-17-1-1 - SO-01 Polní cesta CH2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
		HSV	Práce a dodávky HSV		
		1	Zemní práce		
32	M	R260001	Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB	ks	70,000
		Poznámka	Slivoň švestka /Prunus domestica/, OK 10-12 cm, ZB		
33	M	02650452R	Habr obecný/Carpinus betulus/ 150-200cm ZB	kus	110,000
		Poznámka	Buk lesní (Fagus sylvatica) 150-200cm ZB		
34	M	R2650515	Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB	kus	90,000

V poznámce je uvedený jiný druh rostlinného materiálu (vyskytuje se i v CH3,CV11)

V poznámce je uvedený jiný druh rostlinného materiálu (vyskytuje se i v CH3,CV11)

		Poznámka	Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK			V poznámce je uvedený jiný druh rostlinného materiálu (vyskytuje se i v CH3,CV11)
37	M	R50402	Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK	kus	100,000	
		Poznámka	Javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm PK			V poznámce je uvedený jiný druh rostlinného materiálu (vyskytuje se i v CH3,CV11)
38	M	R260003	Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK	kus	80,000	
		Poznámka	Javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm PK			V poznámce je uvedený jiný druh rostlinného materiálu (vyskytuje se i v CH3,CV11)
39	M	R260004	Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm PK	kus	90,000	
		Poznámka	Javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm PK			V poznámce je uvedený jiný druh rostlinného materiálu (vyskytuje se i v CH3,CV11)
42	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	487,000	pokud se tyče vztahují na oplocení (při délce 1546 m vychází přes 3 m3 tyče na 1m oplocení
		Poznámka	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m			

Chybí položka mulčovací kůra + mulčování kůrou oproti TZ

45	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100kus	730,000	Je jednotka 100 kusů a počet jednotek 730 000 ks to znamená, že chcete nacenit 730 000 ks natřených dřevin? (stejný problém se vyskytl i v CH3)
----	---	-----------	--	--------	---------	---

		Poznámka	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm, včetně přípravku		
--	--	----------	---	--	--

2917-17-2-4 - SO-04 Poldr Třebom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
1			Zemní práce		
16	M	R54410	Vrba bílá	kus	7,000
		Poznámka	Vrba bílá		
		Poznámka	7		
17	M	R54411	Jasan ztepilý	kus	9,000
		Poznámka	Jasan ztepilý		
		Poznámka	9		

Nevíme o jakou velikost se jedná

Nevíme o jakou velikost se jedná

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Položka 42 Tyče dřevěné v kůře D 80 mm dl 6 m jsou nahrazeny položkou Kůl dřevěný vyvazovací dl. 3,0 průměru 8 cm. Položky k mulčovací kůře jsou doplněny. Veškeré specifikace stromů byly taktéž opraveny a doplněny. Zadavatel uveřejňuje opravený položkový výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

V příloze "P4 - 2917-17 - Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom zadání" nejsou uvedeny položky, které jsou uvedeny v ostatních částech zadávací dokumentace - "P6 – PD_Část Polní cesty" např. "C_1_1_SO_01_CH2_Technická zpráva, TREBOM_C14_SO01_VZPRI_CH2, C_2_1_SO_02_CH3_Technická zpráva, TREBOM_C24_SO02_VZPRI_CH3, C_3_1_SO_03_CV11_Technická zpráva, TREBOM_C34_SO03_VZPRI_CV11.

Jedná se o finální povrchovou úpravu obrusné Asfaltobetonové vrstvy - "nátěr dvouvrstvý"

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

V PD chybně uveden nátěr dvouvrstvý. Jedná se o postřík infiltrační 2,5 kg/m² a spojovací 0,7 kg/m² – je opraveno v rozpočtu, včetně výměr. Zadavatel uveřejňuje opravený položkový výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

V příloze "P4 - 2917-17 - Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom zadání", a ani v ostatních částech Zadávací dokumentace "P6 - PD_Část Polní cesty", nejsou uvedeny položky, které pro více vrstvou pokládku Asfaltobetonových vrstev jsou nezbytné - spojovací postřiky mezi jednotlivé vrstvy.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

V PD chybně uveden nátěr dvouvrstvý. Jedná se o postřik infiltrační 2,5 kg/m² a spojovací 0,7 kg/m² – je opraveno v rozpočtu, včetně výměr. Zadavatel uveřejňuje opravený položkový výkaz výměr.

Dotaz č. 4:

V příloze „P4 - 2917-17 - Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom zadání“ jsou uvedeny položky týkající se nově zřizovaných propustků, které jsou v rozporu s ostatními částmi zadávací dokumentace „P6 - PD_Část Polní cesty“. Zatím co v první části jsou uváděny položky

K	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m
---	-----------	--	---

PP

Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 500

a

M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m
---	----------	--------------------------------	---

PP

trouba betonová hrdlová DN 500

V ostatních částech je zakreslen a popisován odvodňovací prvek jako „**ACO Drain Liniový odvodňovací systém S 500**“ s popisem „žlab rozměrů 0,5 x 0,5 M přejezdná mříž únosnosti D400“

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí následující:

Jedná se o sjezdy se žlaby S300k a přejezdnou mříží D400. Ve výkazu je opraveno.

Cesta CH2: 2x mřížový žlab – 10 m

Cesta CH3: 4x mřížový žlab – 19 m

Cesta CV11: 1x mřížový žlab – 5 m

Zadavatel uveřejňuje opravený položkový výkaz výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem

V Ostravě dne 20.11.2020

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj