

Plocha výkopu 0.6 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.125 00

Objem výkopu 20.5 m3
Objem násypu 0.6 m3
Hmotnice 173.5 m3



Plocha výkopu 1.0 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.100 00

Objem výkopu 41.2 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 153.7 m3



Plocha výkopu 2.3 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.075 00

Objem výkopu 49.4 m3
Objem násypu 0.1 m3
Hmotnice 112.4 m3



Plocha výkopu 1.7 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.050 00

Objem výkopu 31.6 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 63.1 m3



Plocha výkopu 0.9 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.025 00

Objem výkopu 32.2 m3
Objem násypu 0.3 m3
Hmotnice 31.9 m3



Plocha výkopu 1.7 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.000 00

Objem výkopu 0.0 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 0.0 m3



Plocha výkopu 0.7 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.275 00

Objem výkopu 20.6 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 344.4 m3



Plocha výkopu 0.9 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.250 00

Objem výkopu 29.7 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 324.1 m3



Plocha výkopu 1.4 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.225 00

Objem výkopu 37.5 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 294.4 m3



Plocha výkopu 1.6 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.200 00

Objem výkopu 36.6 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 256.9 m3



Plocha výkopu 1.4 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.175 00

Objem výkopu 28.5 m3
Objem násypu 0.2 m3
Hmotnice 220.4 m3



Plocha výkopu 0.9 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.150 00

Objem výkopu 19.2 m3
Objem násypu 0.7 m3
Hmotnice 192.0 m3



Plocha výkopu 1.2 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.425 00

Objem výkopu 34.6 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 511.9 m3



Plocha výkopu 1.5 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.400 00

Objem výkopu 31.1 m3
Objem násypu 0.2 m3
Hmotnice 477.4 m3



Plocha výkopu 1.3 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.375 00

Objem výkopu 26.1 m3
Objem násypu 0.0 m3
Hmotnice 446.5 m3



Plocha výkopu 1.1 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.350 00

Objem výkopu 26.0 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 420.6 m3



Plocha výkopu 1.0 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.325 00

Objem výkopu 27.3 m3
Objem násypu 0.5 m3
Hmotnice 395.0 m3



Plocha výkopu 1.2 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.300 00

Objem výkopu 24.4 m3
Objem násypu 0.7 m3
Hmotnice 368.2 m3



Plocha výkopu 1.4 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.575 00

Objem výkopu 30.8 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 687.0 m3



Plocha výkopu 1.0 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.550 00

Objem výkopu 29.3 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 656.7 m3



Plocha výkopu 1.3 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.525 00

Objem výkopu 31.6 m3
Objem násypu 0.3 m3
Hmotnice 627.8 m3



Plocha výkopu 1.2 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.500 00

Objem výkopu 28.7 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 596.5 m3



Plocha výkopu 1.1 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.475 00

Objem výkopu 27.6 m3
Objem násypu 0.4 m3
Hmotnice 568.1 m3



Plocha výkopu 1.1 m2
Plocha násypu 0.0 m2

0.450 00

Objem výkopu 29.2 m3
Objem násypu 0.2 m3
Hmotnice 540.9 m3

STA 0.000 00 DOSTA 0.575 00

objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

vyhotovil:

generální projektant stavby: ARTECH spol. s r.o.
Dukelí 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25924671
Adresa pro doručování: Zižkova 182, 436 01 Litvínov
E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782

vypracoval (projektant): autorizovал (odpovědný projektant): číslo projektu (vedoucí projektant):

zhotovitel části projektu: ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

kraj: Středočeský st. obec: Mělník obec: Mělnická Vrutice

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ - ČÁST 12 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. VYSOKÁ LIBEŇ DOKUMENTACE II.

C. STAVEBNÍ ČÁST
C.1 SO 101 - POLNÍ CESTA VPC6a K.Ú. VYSOKÁ LIBEŇ

PŘÍČNÉ ŘEZY - DÍL 1

stupeň PD	DSP, DPS
datum	09/2016
formát	...x A4
měřítko	1 : 100
zakázka	1850
číslo (poř.) dokumentu:	05.1