

# BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

## Úvod :

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného celkového množství výkopku zeminy a sejmuté ornice v rámci provádění zemních prací. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy a dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení terénních úprav. Dále je uvedeno množství přebytečného výkopku, který bude odvezen a uložen na místo určené městysem Koloveč (odvoz do max. 5-ti km). Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro ohumusování a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno na místo určené městysem Koloveč (odvoz do max. 5-ti km).

### SO 101 – Polní cesta HPC 1.1 v k.ú. Koloveč

#### Zemina :

zemina [m <sup>3</sup> ]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
630	72	85	473 / -

#### Ornice :

ornice [m <sup>3</sup> ]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
1152	157	995 / -

### SO 102 – Polní cesta HPC 1.4 v k.ú. Koloveč

#### Zemina :

zemina [m <sup>3</sup> ]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
2753	362	150	2241 / -

#### Ornice :

ornice [m <sup>3</sup> ]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
2262	655	1607 / -

**SO 301 – Zatrubnění příkopu**

**Zemina :**

zemina [m <sup>3</sup> ]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
342	242	-	100 / -

**Ornice :**

ornice [m <sup>3</sup> ]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
76	35	41 / -