



# PODÉLNÝ ŘEZ ZÁBRADLÍ




# PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁBRADLÍ



# DETAIL UCHYCENÍ ZÁBRADLÍ

 $\dot{\text{REZ}} - \text{M } 1:5$ 

PUDORYS



PRVEK Č.4 BUDE K U240 PŘÍPEVNĚNÝ ŠROUBY M12  
V CELKOVÉM POČTU 40 KS S MATICEMI A PODLOŽKAMI  
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE Z NEREZU

# VÝKAZ OCELI

①	MADLO OCEL.TR. ø76x3,6mm	DL.4,80 m	1ks x 6,43kg/m x 4,80 = 30,86 kg
②	SLOUPKY OCEL.TR. ø76x3,6mm	DL.1,16 m	5ks x 6,43kg/m x 1,16 = 37,29 kg
③	PŘÍČLE OCEL.TR. ø76x3,6mm	DL.1,024 m	4ks x 6,43kg/m x 1,024 = 26,34 kg
④	UCHYCENÍ ZÁBRADLÍ 100x20mm	DL. 0,2 m	5ks x 15,70kg/m x 0,2 = 15,7 kg
⑤	UCHYCENÍ ZÁBRADLÍ 100x12mm	DL.0,095 m	5ks x 9,42kg/m x 0,095= 4,47 kg

CELKEM	114,66 kg
CELKEM PRO 2Ks ZÁBRADLÍ	229,32 kg

ZÁBRADLÍ BUDĚ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO - VRSTVA POZINKU 40 µm  
SVAŘOVANÉ SPOJE BUDOU DUKLADNĚ OČIŠTĚNY  
A NÁSLEDNĚ ZINKOVÁNY

TRUBKY ZÁBRADLÍ JSOU VZÁJEMNĚ SVÁŘENY SVÁŘEM  
KONCE ZÁBRADLÍ BUDOU OPATŘENY VÍČKY - 4ks

MĚŘÍTKO 1:25

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ K POŽERÁKU

PŘÍLOHA D.1.2.11.