

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a VO
Č. j. / Sp. značka:	SPU 104052/2021 // SP1908/2021-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a VO**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na termínu odevzdání cenové nabídky dne 5.4.2021 v 9:00, kdy je tento den státním svátkem, resp. Velikonočním pondělím?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 7.4.2021 do 9,00 hod.

Dotaz č. 2:

V SO 02 Polní cesta C2 je ve výkazu výměr pol. č. 68

68	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	8,000
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm		
	VV		Rekonstrukce propustku P10 včetně podkladních vrstev a obetonování		

V projektové dokumentaci jsme podklady k tomuto propustku nenašli. Z popisu ve výkazu výměr nevyplývá, zda bude mít propustek čela atd.

V průvodní zprávě je napsáno, že : Propustky P1 – P10 jsou dimenzovány na objem odtoku návrhového 60-ti minutového přívalového deště dle srážkoměrné stanice Jablunkov s průměrnou dobou opakování N = 100 let. Propustky jsou navrženy z železobetonových trub DN 800, délky 9 m.

V technické zprávě objektu je jen věta, že je navržena úprava propustku P10.

- Žádáme Zadavatele o doplnění výkresové dokumentace propustku P10.
- Žádáme Zadavatele o sdělení, jaká je dimenze tohoto propustku – DN 300, jak je uvedeno v rozpočtu, nebo DN 800, jak je uvedeno v průvodní zprávě?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

a) Výkres nebude doplňován, platí analogicky vzorový výkres C.06.08. Propustek P10 bude proveden s upravenými rozměry dle DN 300 a bez návaznosti na žlab a vegetační tvárnice svodného příkopu, který u P10 není.

b) Platí DN 300.

K danému byl vydán v rámci VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 dotazu č. 4, opravený rozpočet pro SO 02 a položku 68, 69.

Zadavatel doplňuje informaci, že propustek P10 je jednoduchého technického řešení, neodvádí vody z komunikace a nenavazuje na povrchové žlaby svodného příkopu SP1, jedná se jen o konstrukci obetonovaného potrubí zřízenou tak, aby při případných přívalových deštích nedocházelo ke kumulaci vody za výjezdem na pole, kde je dílčí terénní nerovnost, a mohlo tak dojít k případnému pozvolnému odtoku. Zadavatel, potvrzuje, že platí DN 300 pro P10. Propustek P10 není propustkem k trvalému převedení průtoku povrchových vod dle ČSN 73 6109.

S ohledem na skutečnost, že pod stávajícím sjezdem je umístěna stávající betonová roura, proběhne její nahrazení novou betonovou trubkou DN300. Čelo potrubí bude šikmé, založení bude provedeno na betonové prahy, bude provedena obetonávka potrubí a zpevnění dna před vtokem a za výtokem z kamenné dlažby.

Informace jsou dostatečné pro nacenění předmětné položky.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr vedlejší rozpočtové náklady jsou položky:

15	K	R-5b	Zajištění dočasného odmětí z PUPFL, posudek vyřízení vč. správního poplatku	kus	1,000
16	K	R-5c	Zajištění trvalého odnětí z PUPFL, znal. posudek vyřízení vč. správního poplatku	kus	1,000

K těmto položkám jsme nenašli žádnou bližší specifikaci. V projektové dokumentaci není uvedeno s jakými výměrami vynětí z PUPFL má zhotovitel počítat. Máme za to, že z tohoto zadání nelze výše uvedené položky řádně ocenit.

Žádáme Zadavatele o úpravu těchto položek tak, aby bylo možno vyčíslit správní poplatek za vynětí z PUPFL.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

Jedná se o položku VRN inženýrské činnosti.

Rozsah dočasného odnětí z PUPFL se provádí před zahájením výstavby a po dobu výstavby a trvalé odnětí z PUPFL se provádí po realizaci stavby s ohledem na skutečný zábor stavby.

Z podrobného postupu prací zhotovitele a jeho etapizace vyplyne rozsah plošně a časově o rozsahu dočasného záboru. Zhotovitel si rozsah záboru stanoví sám s ohledem na použité technologie prací a mechanismy a koordinaci postupu prací. Výši poplatku za odnětí následně stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí. Rozsah je nutné minimálně uvažovat na parcele č. 271 pro propustek P3 u polní cesty C3.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem

V Ostravě dne 24.3.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj