



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

čj.: 13546/2018-SZDC-OR HKR-ÚT

spisové číslo: 15 - 0153

Vyřizuje: Jan Svěcený

Telefon: 972 341 556

E-mail: Sveceny@szdc.cz

Datum: 20. 3. 2018

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Ing. Sylva Adámková

Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Mýto

### Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k realizaci stavby

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

#### Souhrnné stanovisko k realizaci stavby

pro stavbu:

**Název stavby: R 179 – Cesta HC2A, HC2B v k. ú. Nepasice**

**Místo stavby: Nepasice**

**Trať: celostátní dráha, traťový úsek Chlumeck nad Cidlinou - Lichkov, žkm 39,319 vlevo, v min. vzdálenosti 13,8 m od osy koleje, mimo drážní pozemky.**

**TÚDÚ: 130214**

**Žadatel: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**

**Investor: ČR – Státní pozemkový úřad**

Podle předložené dokumentace k povolení stavby se jedná o zpevnění stávající polní komunikace asfaltovým krytem. Stavba je z části navržena v ochranném pásmu dráhy.

#### Správa železniční dopravní cesty, státní organizace s realizací stavby v ochranném pásmu dráhy

#### s o u h l a s í

**za předpokladu, že budou v rámci realizace splněny následující podmínky:**

1. V minimálním předstihu 15 dnů před zahájením stavby bude vyrozuměn vedoucí Traťového okrsku (TO) Hradec Králové **pan Jiří Vít, tel.: 724 564 825, e-mail: VitJ@szdc.cz**. Oznámení bude obsahovat jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, termín zahájení a předpokládaného ukončení.
2. V zájmovém prostoru žel. přejezdu **se nachází přejezdové zařízení s kabelizací** ve správě OR Hradec Králové - viz příloha 1. Přesnou polohu kabelů je nutné provést vytyčením. Vytyčení zajistí a podmínky ohledně ochrany kabelů a zařízení sdělí p. Řeháček Jiří, vrchní návěštní mistr zabezpečovacího okrsku Týniště nad Orlicí, tel.: 725 873 029.
3. Při realizaci **dojde ke styku s telekomunikačním vedením** (výpich do VTO v žkm 39,323) v majetku SZDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích - viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1267/2016-O ze dne 20. 1. 2016 v příloze 2.
4. Požadujeme objednat u ČD Telematika vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SZDC s. o., TÚDC Praha dle přiložených Všeobecných podmínek pro kabely SZDC.




5. Na pozemcích SŽDC nebude ukládán žádný stavební materiál ani odstavovány mechanismy.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele a jeho mechanismů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje (to se netýká běžného dopravního užívání železničního přejezdu).
7. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
8. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k poškození nebo znečištění železničního přejezdu), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy.
9. Dotčená trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 – Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 – Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
10. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor vedoucího TO o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření SŽDC.
11. Veškeré změny v projektové dokumentaci v OP dráhy budou SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, **aby bylo toto souhrnné stanovisko předáno v dokladech vybranému zhotoviteli jako nezbytně závazné.**

Toto souhrnné stanovisko je určeno pouze pro realizaci stavby. Pro povolení stavby bylo vydáno stále platné stanovisko č.j.: 2118/2016-SŽDC-OR HKR-ÚT vč. 1. dodatku.

Stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě stavba zahájena, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

  
**Ing. Jiří Venci**  
náměstek ředitele pro techniku  
Oblastního ředitelství Hradec Králové  
**Správa železniční dopravní cesty,**  
**státní organizace**  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(180)

Přílohy: 1. situace zab. sítí + Všeobecné podmínky  
2. vyjádření ČD-Telematika + Všeobecné podmínky  
3. ověřená dokumentace

Na vědomí: SŽDC, OR HKR, TO HK





Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

## **Všeobecné podmínky pro činnosti v okolí zabezpečovacích a sdělovacích kabelů ve správě SSZT Hradec Králové**

V zájmovém území předpokládaných prací se nacházejí podzemní zabezpečovací a sdělovací kabely a zabezpečovací zařízení ve správě SZDC, s.o., OR Hradec Králové, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK).

Prováděnými pracemi nesmí být poškozovány stávající části venkovního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčené kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu zákona 151/2000 Sb. § 92. Vytyčení tras bude provedeno na všech místech požadovaných zhotovitelem. S tímto vytyčením bude zhotoviteli předán „Zápis o vytyčení“. Zástupce zhotovitele si provede označení vytyčené trasy kolíky, ne pouze barvou. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou kabelů a s podmínkami práce v jeho blízkosti. Zahájení zemních prací bude oznámeno pověřenému zástupci SSZT Hradec Králové, jenž koná dozor nad stavbou. Pokud se v trase nachází pomocná zařízení (kabelový objekt, kabelový rozvaděč, apod.), která jsou součástí kabelů, nesmí s ním být bez vědomí SSZT Hradec Králové jakkoliv manipulováno. SSZT upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelu je nutno dodržet platné právní předpisy zejména pak zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a ustanovení norem ČSN 73 6005 a ČSN 73 6133. Veškeré zemní práce probíhající blíže než 1,5 m od kabelu budou prováděny ručně. Zhotovitel musí dodržovat nad kabelovou trasou zákaz přejíždění těžkými vozidly a jinou mechanizací, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození. Nad kabelovou trasou musí dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům. Bez souhlasu SSZT nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy (krytí) nad kabelem. Při křížení by měly být uloženy sdělovací kabely v zemi nebo v povrchových kabelovodech zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. Kochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích ovlivnění, musí být při souběhu a křížení mezi kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

Po případném odkrytí kabelů musí zhotovitel výlukových prací kabely chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Při odkrytí a při uložení kabelů do nové kabelové trasy před zakrytím (zaházením) kabelů musí objednatel přizvat zástupce SSZT Hradec Králové ke kontrole, zda není některý kabel viditelně poškozen. Pokud dojde k poškození kabelů při prováděných úpravách pláně, objednatel toto neprodleně ohlásí odpovědnému zástupci SSZT Hradec Králové.

**Ing. Jindřich Červený**  
Přednost SSZT HK  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(97)

1/1

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz







10

39,300  
VSZ IV

km 39.319

HISTNÍ KODUHKACE

39,200

39,100

39,000

VSZ I

km 39.022


HISTNÍ KODUHKACE

38,900

38,800

38,700

38,600




NEK

PŘÍSTR. SKŘÍNĚ

VSZ I

DET. 39.022









Dopis zn.: 319/2016  
Ze dne : 6.3.2018

Naše zn.: 03310/2018-0  
Vyřizuje.: Kempná Miroslava  
Tel.: +420 972 325 305  
+420 725 069 003

FAX:  
e-mail : [miroslava.kempna@cdt.cz](mailto:miroslava.kempna@cdt.cz)  
Datum: 15.3.2018

SŽDC, s.o.

OŘ Hradec Králové

Svěcený Jan

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC - stavební řízení.**

Akce: **Nepasice - zpevnění komunikace HC2A**

Území: V trati Chlumeck nad Cidlinou - Lichkov vlevo, žkm 39,319 ve vzdálenosti cca 13 m od osy koleje.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 15.3.2020**

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: Výpich do VTO

Kniha plánů: Kabelový list předán

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC

**Upřesnění:**

V zájmovém území je vedena trasa přípojného kabelu do VTO.


Před zahájením prací požádejte pracovníky SKS o vytyčení sítě pro upřesnění polohy, kde bude také řešena ochrana kabelové trasy.

V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová Vlastimilem Dlouhým.

Mob. 602 760 627, e-mail: [vlastimil.dlouhy@cdt.cz](mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz).

**O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započítím zemních prací na základě objednávky.**

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
Vedoucí okrsku  
Dlouhý Vlastimil  
v.z. Kempná Miroslava



ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Peradubice  
skupina ochrany a dokumentace  
Jevíčko 1720, 531 02 Česká Třebová  
IČO: 61 45 94 45 Tel.: +420 972 325 305  
e-mail: [skupina@cdt.cz](mailto:skupina@cdt.cz)









**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Technická ústředna dopravní cesty**  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

**Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)** Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SZDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (*kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označnický, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (*kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Předpisem SZDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

**Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.**

**Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.**

**Obchodní firma:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

**Doručovací adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

[www.tudc.cz](http://www.tudc.cz)

**Technická ústředna založena 1957**




URS is a member of Registrar of Standards (RSG) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (RSG) Ltd.  
Tato logo prokazuje, že TÚDC má zaveden integrovaný systém managementu zajišťující  
soulad s normou ISO 9001 a ISO 27001. Nevztahují se na dodávky služeb nebo výrobků.









# LEGENDA:

- NOVÝ NÁVRH
- PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
- PLOCHA PRO ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY


Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(12/1)



MĚŘÍTKO 1:10000  
PŘEHLEDNÁ SITUACE  
PŘÍLOHA B.1.



Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
Fotčerný 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234



03526178  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotočerný 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

(180)

VZOROVÝ ŘEZ OSOU KOMUNIKACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA PARCELU SŽDC

MĚŘÍTKO 1:100