


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - TRASA

M 1:50

KATEGORIE P3,5/30



## POZNÁMKA:

Z.K. ZPEVNĚNÁ KRAJNICE - ZATRAVNĚNÁ

NA KORUNU POLNÍ CESTY ZE ŠTĚRKODRTI MOŽNO APLIKOVAT ZATRAVŇOVACÍ VRSTVU ZV - DLE TP 153

(ROZPROSTŘENÁ HUMUSOVÁ ZEMINA, OSETÁ TRAVNÍ SMĚSÍ SE ZAVÁLCOVANÝM ŠTĚRKEM

ZRNITOSTI 16/22 A PŘEHUTNĚNÍ)

V PŘÍPADĚ BUDOVÁNÍ NÁSYPU ZEMNÍHO TĚLESA BUDE TENTO NÁSYP ZHOTOVEN ZE ZEMINY VELMI VHODNÉ

A BUDE HUTNĚNO MAX. PO 30 cm NA MÍRU ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ ZEMNÍHO TĚLESA

VE SMĚROVÝCH OBLOUCÍCH JE NAVRŽEN JEDNOSTRANNÝ DOSTŘEDNÝ SKLON O VELIKOSTI 2,5%

V KORUNĚ POLNÍ CESTY

KONSTRUKCE POLNÍ CESTY NAVRŽENA DLE TP ZMĚNA Č. 2 KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST

<b>GEOCENTRUM, spol. s r.o.</b> zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, v. č. 5555	
<b>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ</b> <b>ING. JOSEF BLAHA</b>	



<b>GEOCENTRUM</b> spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc			
Projektant	Ing. JOSEF BLAHA		
Kreslil	Ing. JOSEF BLAHA		
Kontroloval	Ing. JAN KOPAL		
Kraj: Olomoucký	Obec: Senice na Hané - Čakov	K. ú.: Čakov	
Objednatel	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Pobočka Olomouc Blatnická 1 772 00 Olomouc		
Akce:	<b>PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZARIZENÍ V K. U. ČAKOV</b>		
Název přílohy:	<b>SO05 - POLNÍ CESTA C15 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>		
Čís. soupravy:	Čís. přílohy: <b>SO05_05</b>		



Stupeň dokumentace	DSP, DPS
Číslo zakázky	30/2021
Číslo objednatele	449-2013-521201
Datum	02/2021
Měřítko	1:50
Formát	2 x A4
Souřad. /výškový sys.	S-JTSK/B. p. v.

Čís. soupravy:	Čís. přílohy: <b>SO05_05</b>
----------------	---------------------------------