



SO-1 TE07		č. úseku ve výkrese											celkem
Stromy listnaté s bały do skupin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Acer platanoides	javor mlč	10	10	10	10	10		10	10	10	10	90
C	Carpinus betulus	habr obecný	20	20	20	20	20		20	20	10	20	170
PA	Prunus avium	třešeň ptačí	10	10	10			10	10		10		60
Qp	Quercus petraea	dub zimní	30	30	30	30	30		30	20	30		260
S	Sorbus terminalis	jeřáb břeke	10	10	10			10		10			40
T	Tilia cordata	lipa malolistá	20	20	20	20	20		20	10	10		160
celkem			80	100	100	80	80	100	10	80	60	80	780
Keře a stromovité keře do skupin													
AC	Acer campestre	javor babyka	10	10	10	10	10		10	10	10	10	90
CRM	Crateagus monogyna	hloh jednozemenný	10			10	10		10	10	10		60
PM	Prunus mahaleb	mahalebka obecná						10		10	10		30
celkem			20	10	10	20	20	10	10	20	30	30	180
Keře podsadbové													
COS	Cornus sanguinea	svída obecná	60	60	60	60	60		60	60	30	30	480
LV	Ligustrum vulgare	ptačí zob	90	60	60	90	90		60	90	60	90	690
LCX	Lonicera xylosteum	zimolez obecný	90	90	90	90	90		90	60	90		780
SXP	Salix purpurea	víba nachová	30	30	30			30	30		30	30	180
PS	Prunus spinosa	trnka obecná	30	30	30	30	30		30	30	30	30	270
ROC	Rosa canina	ruže šípková	30	60	60	30	30		60	30	60	90	480
celkem			300	330	330	300	300	330	60	300	270	330	2880
Keře výplňové													
EU	Eunymus europaeus	brslen evropský	30	20	20	30	20		30	30	30	40	250
PS	Prunus spinosa	trnka obecná	20	40	40	20	30		20	20	30	15	255
CAV	Corylus avellana	liska obecná	20	20	30	20	20		40	20	50	20	265
VL	Viburnum lantana	kalina tušálaj	40	30	20	50	40		30	20	20	30	300
celkem			110	110	110	120	110	120	40	120	90	120	1070
celkem dřevin v úseku			510	550	550	520	510	560	120	520	450	560	4910

SO-1 Větrolam TE07						
č. parcely	výměra	výměra k založení	mulčovaná plocha m2	úseky oplocení ks	obvod oplocení m	počet bran
3715	4696		3364	1332	1	815
3744	3803		3159	744	1	474
3749	2699		1704	995	2	668
Celkem		11 298	8 227	3 071	4	1 957

LEGENDA:

- 1/776 označení výsadbového úseku  
číslo / celkový počet vysazovaných dřevin
- výsadbový úsek (100m)  
pomocná výtýčková osnova
- C LV stromy listnaté do skupin s bałem (10 ks)  
s podsadbou nižších keřů (30 ks)
- T COS
- AC PS keře a stromovité keře do skupin (10 ks)  
s podsadbou nižších keřů (30 ks)
- keře v trojradách (podsadbové a výplňové)  
v zamulčovaných páslech o šířce 1 m
- zapěstovaný travobylinný porost  
na předem upravené ploše
- dočasné lesnické oplocení s branou  
ochrana proti okusu
- 2716 obvod staveniště / řešená parcela
- 8330 parcela s parcelním číslem

Před zahájením prací je nutné výtýčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK  
Výšk. systém: BPV

AKCE:		Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice - projektová dokumentace	AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičková 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpsoc.cz
K.Ú.:	PROSIMĚŘICE	AUTOR.PROJ.ÚSES:	ING. D. DOUBRAVA
OKRES:	ZNOJMO	PROJEKTANT:	ING. D. DOUBRAVA
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JIHO MORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA ZNOJMO	Č. ZAKÁZKY:	117-3147-20
STUPEŇ:	DPS	MĚŘÍTKO:	1:500
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-1 Větrolam TE07	DATUM:	11/2020
	SITUACE VÝSADEB	PŘÍLOHA:	C.1.3.2