



Pohled na svodidlo



Vzorový příčný řez



- POZN:
- DOKUMENTACE NEZAHŮRNILÉ DODATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI
 - STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVĚZENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM
 - PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVERTI ROZMĚRY STAVBY
 - ABY NEDOSLO K NEPŘESNOSTEM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU
 - SVODNICE - PLECH TL. 4 mm, PRŮŘEZ SVODNICE - VÝŠKA 350 mm, ŠÍŘKA 94 mm, DÉLKA 4250 mm, OCEL S235J2
 - NABĚHOVÁ PŘECHODKA 17,3% PRAVA
 - SLOUPEK - VALCOVANÝ PROFIL UE 100, DÉLKA 1900 mm, Ø 4,0 mm, CELKEM 11 ks
 - TRUBKOVÁ SPOJKA CELOVÁ TRUBKA Ø 133/3 mm
 - MATERIÁL - OCEL S235J2

AZ CONSULT, spol. s r. o.
Číslo zakázky.....**20/148**
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....**X/2020**.....③

Odpov. projí: Bc. M. Sedlecká		Ylana	
Vypracoval: Bc. M. Sedlecká		Ylana	
Kontroloval: Jindřich Charvát		Bořek	
Kraj:	Karlovarský	Místo:	Mnichov u Mariánských Lázní
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad		
Akce:	K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2		
Objekt:	SO 101 - Polní cesta C5; SO 102 Odvodnění		
Výkres:	Výkres svodidla km cca 0,600 - 0,650		

Zn. souboru: ...		Formát: 4 x A4
Stupeň: DUSP	Č. zak.: 20/148	Č. paré :
Datum: X/2020		
Měřítko: 1:50	Č. přílohy:	D.1.7

AZCONSULT® spol. s r. o. Klíská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 340 888 Telefax: 475 340 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŮROVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.	
---	--	--	--