


PŮDORYS:



KONSTRUKCE VOZOVKY TYP A – km 0,009 – 0,550 (KATALOG VOZOVEK POLNICH CEST, PN 6–1, PN 603, TDZ VI, PIII)			
DVOJITÝ NÁTĚR	DN–C	1,0 kg/m²	ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
PENETRAČNÍ MAKADAM	PMH	100 mm	ČSN 73 6127–2
ŠTĚRKODRŤ	ŠD, 0/32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD, 0/63	min. 150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126–1
CELKEM		min. 420 mm	

V místě vedení minerálovodu bude pod vrstvu makadamu a štěrkodrti uložena roznášení deska v podobě dvou silničních panelů. Silniční panely jsou s rozměrem 2x3 m s tl. 215 mm. Budou uloženy na délku tak, aby o 0,5 m přesahovali původní hranu výkopu. Spára mezi panely bude vyplněna kamenivem.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/148  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....X/2020.....③

Odpov. proj.: Bc. Michaela Sedlecká <i>Yedllova:</i>		<b>A Z CONSULT®</b> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Jindřich Charvát <i>Charvát</i>			
Kontroloval: Bc. Michaela Sedlecká <i>Yedllova:</i>			
Kraj: Karlovarský	Místo: Mnichov u Mariánských Lázní		
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad			
Akce: <b>K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2</b>		Zn. souboru: ...	
Objekt: <b>SO 101 - Polní cesta C5, SO 102 Odvodnění</b>		Stupeň: DÚSP	Formát: 2 x A4
		Č. zak.: 20/148	Č. paré :
		Datum: X/2020	
Výkres: <b>Ochrana minerálovodu</b>		Měřítko: 1:25	Č. přílohy: D.1.11
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			