


Půdorys

Příčný řez



KONSTRUKCE VOZOVKY TYP B – km 0.000 – 0.009 A km 0.550 – 0.990 (TP 170, TDZ VL D1-N2-PH)	
ASFAUTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1
SPLOVOVACÍ POSTŘÍK KATON. EMULZI	PS-C 0,40 kg/m <sup>2</sup> ČSN 73 6129
ASFAUTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK KATON.EMULZI	PL-C 1,00 kg/m <sup>2</sup> ČSN 73 6129
STĚRKODRT	SD, 0/32 150 mm ČSN EN 12285, ČSN 73 6126-1
STĚRKODRT	SD, 0/63 min. 150 mm ČSN EN 12285, ČSN 73 6126-1
CELKEM	min. 390 mm



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/148

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....X/2020.....③

<i>Odpor. projí:</i> Bc. M. Sedlecká	<i>Ypracoval:</i> Bc. M. Sedlecká	<i>Kontroloval:</i> Jindřich Charvát	<i>Kraj:</i> Karlovarský	<i>Objednatel:</i> Česká republika - Státní pozemkový úřad	<b>A ZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 473 240 888 Telefax: 473 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Místo: Mnichov u Mariánských Lázní					Zn. souboru: ...
Akce: <b>K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2</b>					Stupeň: DUSP Formát: 4 x A4
Objekt: SO 101 - Polní cesta C5; SO 102 Odvodnění					Č. zak.: 20/148 Č. paré :
Výkres: Výkres připojení					Datum: X/2020
					Měřítko: Č. přílohy: 1:100 D.1.8
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŮŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZCONSULT spol. s r.o.					