

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 1300 Praha 3

Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky Kolín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Špitálníková, pobočka Kolín

Tel.:	+420 725950071
E-mail:	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Školky Montano spol. s r.o.

Sídlo: Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem

Zastoupený: Ing. Václav Červinka, Ing. Karel Zeman - jednatelé

tel./fax: +420 325 565 271 / +420 325 565 371

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: 8cpssv3

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	188723162/0300
IČO:	47546131
DIČ:	CZ47546131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **19229**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **10.5.2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **16.3.2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **18.5.2021**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **katastrálním území Břežany II.** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací **dokumentací Veřejné zakázky: Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II.** (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je **provedení výsadby LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II. včetně následné péče** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla: Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II. a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II.**

Místo plnění: **k.ú. Břežany II.**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektových dokumentacích LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18 a LBC 3/13-13-18, kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které vypracovala projekční společnost **GEOVAP spol. s r.o.** č. zakázky **10/2020**. Uvedené projektové dokumentace budou v analogové formě objednatelem protokolárně předány zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.

- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
 - k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.
 - r. Po pěti letech od provedení výsadeb zhotovitel zajistí na své náklady odstranění oplocenek.
3. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací, soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **10.5.2021**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.

4.

4.1.

a) Cena za zhotovení díla LBK 7/13-13-18

SO 01 výsadba Cena za provedení díla bez DPH činí: **806 531,24Kč.**

SO 01.1 následná péče 1.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
170 974,30Kč.

SO 01.2 následná péče 2.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
153 450,30Kč.

SO 01.3 následná péče 3.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
255 937,80Kč.

VON Cena za provedení díla bez DPH činí: **23 000,00Kč.**

Cena celkem za provedení díla bez DPH za LBK 7/13-13-18 činí:
1 409 893,64Kč
DPH **296 077,66Kč**
S DPH činí 1 705 971,30Kč

b) Cena díla zhotovení díla LBK 11/13-13-18

SO 01 výsadba Cena za provedení díla bez DPH činí: **1 197 075,77Kč.**

SO 01.1 následná péče 1.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
288 320,40Kč.

SO 01.2 následná péče 2.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
256 048,40Kč.

SO 01.3 následná péče 3.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
442 278,40Kč.

VON Cena za provedení díla bez DPH činí: **46 635,00Kč.**

Cena celkem za provedení díla bez DPH za LBK 11/13-13-18 činí:
2 230 357,97Kč
DPH **468 375,17Kč**
s DPH činí 2 698 733,14Kč

c) Cena za zhotovení díla LBC 3/13-13-18

SO 01 výsadba Cena za provedení díla bez DPH činí: **531 034,14Kč.**

SO 01.1 následná péče 1.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
170 423,80Kč.

SO 01.2 následná péče 2.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
151 631,80Kč.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

SO 01.3 následná péče 3.rok Cena za provedení díla bez DPH činí:
273 548,80Kč.
VON Cena za provedení díla bez DPH činí:
41 600,00Kč.

Cena celkem za provedení díla bez DPH za LBC 3/13-13-18 činí:
1 168 238,54Kč
DPH
245 330,09Kč
S DPH činí **1 413 568,63Kč**

4.2. Cena za provedení díla celkem:

Celková cena za provedení veškerého díla bez DPH celkem činí :
4 808 490,15Kč
DPH
1 009 782,93Kč
Celková cena za provedení veškerého díla s DPH celkem činí :
5 818 273,08Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla ve výši 80 % po řádném provedení výsadby, pak po provedení následné péče po prvním roce , provedení následné péče po druhém roce a provedení následné péče po třetím roce vždy ve výši 80 %. Druhou část ceny díla ve výši 20 % uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení následné péče po třetím roce na základě zápisu z kontrolního dne. Protokolární předání a převzetí celého díla pro objednatele dle této smlouvy proběhne do 15 dnů po vystavení faktury na druhou část ceny díla. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktury po provedené výsadbě pro objednatele čbudou vystaveny do 15 kalendářních dnů od předání soupisů

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

provedených prací odsouhlasených autorským dozorem a potvrzení objednatelem . Součástí faktur po provedené výsadbě budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku. Faktury po provedení následné péče pro objednatele budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací a potvrzení objednatelem . Součástí faktur po provedené následné péči budou soupisy provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.

3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem a autorským dozorem. Součástí „konečné“ faktury vystavené pro objednatele po ukončení následné péče o zeleň bude také soupisy provedených prací. Protokolární předání a převzetí celého díla pro objednatele dle této smlouvy proběhne do 15 dnů po vystavení faktury na druhou část ceny díla Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka **Kolín, Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín**
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli . Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl.V Doba plnění

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **15.11.2021**. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **17.11.2024**. (První rok následné péče bude zahájen dnem následujícím po ukončení výsadby dle zápisu z kontrolního dne a bude ukončen 15.11.2022. Druhý rok následné péče bude zahájen 16.11.2022 a bude ukončen 16.11.2023. Třetí rok následné péče bude zahájen 17.11.2022 a bude ukončen 17.11.2024.)
2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušování prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele č., k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění **nejdéle do 30.8.2021** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení díla **nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění LBC 3, LBK 7 a LBK 11. U části LBK 7 na parcele KN 1225 bude zahájení díla v závislosti na výstavbě odvodňovacího kanálu PK 1 jiným zhotovitelem podle pokynů objednatele.**
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **nejdéle do 15.11.2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **nejdéle do 30.11.2024**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
 1. První rok následné péče: 15.11.2022
 2. Druhý rok následné péče: 16.11.2023
 3. Třetí rok následné péče : 17.11.2024

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode

dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.

2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **4.500.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví písemný protokol, který všechny smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi smluvními stranami.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.

11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
14. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla: provedení výsadby zeleně a ukončení následné péče. Objednatel přebírá dílo po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů pro objednatele je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro **Středočeský kraj a hlavní město Praha**, Pobočka **Kolín**.
17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

iii. Objednateli budou předány následující doklady:

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
2. certifikáty použitých materiálů,
3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.

23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli 2 soupisy vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel 2 nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele č. 1 a objednatele č. 2, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2, nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2 nebo oba objednatelé, nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (ukončení následné péče) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (ukončení následné péče). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od

doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trvali.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trvali nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, nejsou je povinni objednatelé zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran jichž se reklamace týká.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace. Při nedodržení této podmínky se jedná o vadu díla, kterou je zhotovitel povinen na své náklady uhradit.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
16. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení plnění díla dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

20. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
21. Pokud zhotovitel neodstraní uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
22. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
23. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
24. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. IX, odst. 19, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
25. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
26. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
27. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno a odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo všem smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: **objednatel toto omezení nestanovuje.**

Čl. XVI Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.

Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, mají objednatel i právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její **příloha č.2. – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou část díla (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kolíně dne 16.6.2021

V Kolíně dne 10.6.2021

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky

Ing. Václav Červinka - jednatel

Příloha č. 1: specifikace díla

Příloha č. 2: oceněné soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový výkaz činností)

Příloha č. 1 smlouvy SPECIFIKACE DÍLA :

Název stavby: Realizace LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II
Katastrální území: Břežany II, 614955
Místo stavby: extravilán – návrší Chrástnice, jižní svah (258-260 m n.m.)
Charakter stavby: výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území: 0,9395 ha

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost **GEOVAP spol. s r. o.** č. zakázky **10/2020**

Realizací výsadeb budou doplněny nefunkční části lokálního biocentra jako součásti Územního systému ekologické stability . Biocentrum LBC 3/13-13-18 představuje temeno návrší Chrástnice (260 m n.m.), chlumní les s pozůstatky těžby křemene (drobné lůmky, odvaly, vč. vodní plochy). Území je chráněno dle z. 114/1992 Sb. jako registrovaný významný krajinný prvek (VKP) Chrástnice. VKP je vyhlášen k ochraně nejvýchodnějšího výběžku Barrandienu (Pražská pánev), v severní lomové stěně se nachází významný geologický profil se sedimenty třenického (světlé jemnozrné pískovce s vložkami šedých břidlic) a milínského (tvořeného až z 50% vrstvami rohovců a dále droby a pískovci) souvrství spodního ordoviku, které obsahující četné zkameněliny.

Řešená část biocentra představuje výsadbu porostů na orné půdě (nezasahuje do stáv. VKP). Navrhováno je rozšíření do metodikou požadovaných parametrů pro LBC (min. rozloha 3 ha). Jedná se o zalesnění či zatravnění degradovaných, kamenitých půd (litické kambizemě, tř. ochr. ZPF V.). Plocha LBC po rozšíření bude 4,70 ha. Založený lesní porost bude jediným významnějším lesním porostem v katastru Břežany II, jakož i v širším okolí. Lesní porost vytvoří de facto "ochranné pásmo" stávajícího VKP.

Navrženy jsou výhradně vegetační úpravy - celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů, vč. protierozní funkce (stabilizace erozních svahů) a zvýšení ekologické stability krajiny. Veškeré navržené výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků. Z nově zakládaných porostů přírodě blízkého složení bude třeba vycházet při následné péči o stávající degradované porosty ve zbylé, v PD neřešené části LBC (dle LHO 101Ba8 a 101Bb3, jedná se o porosty soukromých vlastníků).

Přístupnost staveniště je zajištěna po obecních pozemcích existujících polních a

lesních cest, ze silnice Břežany II - Černíky a dále po samotných pozemcích.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 15.10.2020)

Parc. č.	výměra (m ²)	druh pozemku	číslo LV	vlastnické právo	zábor (m ²)	poznámka
k.ú. Břežany II [614955]						
1377	9910	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	6735	LBC 3/13-13-18
1378	5475	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	2660	přístup ke stavbě
CELKEM k.ú.	15385				9395	
CELKEM	15385				9395	

Název stavby: **Realizace LBK 11/13-13-18 v k.ú. Břežany II**

Katastrální území: Břežany II, 614955

Místo stavby: extravilán – severně až východně od obce, svahy Chrástnice (240-260 m n.m.)

Charakter stavby: výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území: 1,6136 ha

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost **GEOVAP spol. s r. o. č. zakázky 10/2020**

Cílem projektu je realizace lokálního biokoridoru jako součásti Územního systému ekologické stability Biokoridor 11/13-13-18 je zakládán převážně nově, na orné půdě. LBK napojuje existující biocentrum LBC 3/13-13-18 (zatopený lom Chrástnice s přílehlými porosty) s LBK vedeným podél Týnického potoka, resp. druhou větví dále do k.ú. Štolmíř.

Navrženy jsou vegetační a terénní úpravy - hloubení tůň (hl. do 1,2 m p.t., 276 m²) celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů a zvýšení ekologické stability krajiny. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

Přístupnost staveniště je zajištěna po obecních pozemcích existujících polních cest a dále po samotných pozemcích.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 15.10.2020)

Parc. č.	výměra (m ²)	druh pozemku	číslo LV	vlastnické právo	záběr (m ²)	poznámka
k.ú. Břežany II [614955]						
1360	3332	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	3332	LBK 11/13-13-18 část II
1361	3716	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	2847	LBK 11/13-13-18 část I
1374	5595	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	791	polní cesta -stromořadí
1381	9166	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	9166	LBK 11/13-13-18 část III
CELK. k.ú.	21809				16136	

CELKEM	21809				16136	
--------	-------	--	--	--	-------	--

- Název stavby:** Realizace LBK 7/13-13-18 v k.ú. Břežany II
- Katastrální území:** Břežany II, 614955
- Místo stavby:** extravilán – severní svah S od obce, část vedena podél Týnického pot. (235-248 m n.m.)
- Charakter stavby:** výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území: 1,2964 ha

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost **GEOVAP spol. s r. o.** č. zakázky **10/2020**

Cílem projektu je realizace části lokálního biokoridoru jako součásti Územního systému ekologické stability. Požadavkem protierozní ochrany v rámci schváleného návrhu pozemkových úprav je řešení LBK 7 jako neprodouvavého větrolamu, v trase podél příkopu PK1 na p.p.č. 1225 -stavební práce na příkopu jsou součástí jiné veřejné zakázky. **Zpracovatel výsadby bude výsadbu v této části biokoridoru koordinovat se zhotovitelem příkopu PK 1 podle pokynů objednatele.**

Biokoridor 7/13-13-18 je zakládán nově, na orné půdě, navazuje na terénní práce v rámci stavby příkopu PK1. Projekt řeší založení pouze dílčí části LBK, na stávající biocentra se nenavazuje.

Navrženy jsou výhradně vegetační úpravy - celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů, vč. protierozní funkce (stabilizace svahů příkopu PK1 proti erozi) a zvýšení ekologické stability krajiny. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy

Staveniště se nachází v extravilánu obce Břežany II. Celková rozloha řešeného území činí 12964 m².

Přístupnost staveniště je zajištěna po obecních pozemcích existujících polních cest a

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

dále po samotných pozemcích.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 15.10.2020)

Parc. č.	výměra (m ²)	druh pozemku	číslo LV	vlastnické právo	zábor (m ²)	poznámka
k.ú. Břežany II [614955]						
1225	9706	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	5700	LBK 7/13-13-18, PK1
1331	1971	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	1775	LBK 7/13-13-18
1333	361	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	361	LBK 7/13-13-18
1334	926	ostatní plocha	10001	Obec Břežany II, č. p. 63, 28201 Břežany II	926	LBK 7/13-13-18
CELK. k.ú.	12964				8762	
CELKEM	12964				8762	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3-13-13-18

Stavba: 3-13-13-18

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 168 238,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 168 238,54	245 330,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 413 568,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-13-13-18

Stavba: 3-13-13-18

Místo: Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 168 238,54	1 413 568,63	
SO01	SO01	531 034,14	642 551,31	STA
SO01.1	SO01.1	170 423,80	206 212,80	STA
SO01.2	SO01.2 Násled. péče 2.rok	151 631,80	183 474,48	STA
SO01.3	SO01.3 Násled. péče 3.rok	273 548,80	330 994,05	STA
VON	VON	41 600,00	50 336,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3-13-13-18

Objekt:
SO01 - SO01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

531 034,14

DPH základní
snížená

Základ daně
531 034,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
111 517,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

642 551,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: **SO01 - SO01**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

531 034,14

HSV - Práce a dodávky HSV

531 034,14

1 - Zemní práce

531 034,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: SO01 - SO01

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

531 034,14

D HSV Práce a dodávky HSV

531 034,14

D 1 Zemní práce

531 034,14

1	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 396,000	5,00	46 980,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletlí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypletlí a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

3	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	13,317	250,00	3 329,25	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV "jetelotrávní směs dlouhodobá pro extrémní podmínky, 2,6 g směsí/ m2 , specifikace viz příloha D.1"

VV 5122*2,6/1000

13,317

2	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	34,192	250,00	8 548,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV "8 g směsí/ m2 (trávy 90 %, byliny 10 %), viz příloha D.1"

VV 4274*8/1000

34,192

4	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV "pro stromy (vysokokmeny), viz příloha D.1"

VV 16

16,000

5	M	02640445R	stromky s obvodem kmínku 8 - 10 cm	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

VV "vysokokmeny se zemním balem, viz příloha D.1"

VV 16

16,000

8	M	61231000R	Signální kolík ke dřevinám D do 0,1 m délky do 2 m	kus	235,400	50,00	11 770,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------	----------------

VV "signální kolík ke stromkům a keřům - kolík ke každé 10. sazenici, vč. materiálu, viz příloha D.1"

VV (2280+74)/10

235,400

6	M	02650442R	poloodrostky výšky 51-70 cm	kus	2 280,000	20,00	45 600,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-----------	-------	-----------	--

VV "poloodrostky prostokofenné, viz příloha D.1"

VV 2280

2 280,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	02652024R	keře výšky 60 - 80 cm	kus	74,000	30,00	2 220,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"keře krytokořenné, viz příloha D.1"					
	VV		74		74,000			
9	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	2 354,000	10,00	23 540,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"výsadba poloodrostků a keřů, viz příloha D.1"					
	VV		2280+74		2 354,000			
15	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	48,000	140,00	6 720,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		16*3		48,000			
10	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 396,000	0,80	7 516,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		viz příloha D.1"					
	VV		9396		9 396,000			
11	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 396,000	0,30	2 818,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		viz příloha D.1"					
	VV		9396		9 396,000			
20	M	25191155R4	hydrogel	kg	48,480	250,00	12 120,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dodání hydrogelu k jednotlivým sazenicím, viz příloha D.1"					
	VV		"vysokokmeny 180 g/1 ks"					
	VV		16*0,180		2,880			
	VV		"poloodrostky 20 g/1 ks"					
	VV		2280*0,020		45,600			
	VV		Součet		48,480			
12	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	2 354,000	15,00	35 310,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"výsadba poloodrostků"					
	VV		2280		2 280,000			
	VV		"výsadba keřů"					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		2 354,000			
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	16,000	290,00	4 640,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"(vysokokmeny), viz příloha D.1"					
	VV		16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	16,000	190,00	3 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.					
	VV		"kůly k vysokokmenům délky 2,5 m (1 stromek- 3 kůly), včetně příčníků 0,3 m (3 kůly), viz příloha D.1"					
	VV		16		16,000			
16	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
17	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	21,186	140,00	2 966,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		"spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"					
	VV		"poloodrostky"					
	VV		"keře"					
	VV		(2280+74)/1000*9		21,186			
18	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	23,540	300,00	7 062,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"poloodrostky"					
	VV		"keře"					
	VV		(2280+74)/100		23,540			
19	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2 296,000	5,00	11 480,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		"hydrogel, stromy, viz příloha D.1"					
	VV		16		16,000			
	VV		2280		2 280,000			
	VV		Součet		2 296,000			
21	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,814	5 000,00	4 070,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do vzdálenosti 10 km. Dovoz vody nad 10 km se oceňuje cenou části A02 185 85-1119 Dovoz vody pro zálivku. 2. Ceny jsou určeny pro hnojení: a) plošně na list v množství do 10 m3/ha. b) do sond při množství do 50 l/1 sonda c) zeleně na konstrukci do množství 5 l/m3. 3. Ceny lze použít i pro přípravu rašelino-minerální kaše při výsadbě dřevin s balem bez výměny půdy při množství do 75 l roztoku hnojiva nebo vody na 1 jámu.					
	VV		"viz příloha D.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"máčení ectovit 30 g/1 ks stromu"					
	VV		2180*0,030/1000		0,065			
	VV		"máčení symbivit 80 g/1 ks stromu"					
	VV		116*0,080/1000		0,009			
	VV		"voda na doředení"					
	VV		740/1000		0,740			
	VV		Součet		0,814			
22	M	25191155R2	mykorhizní roztok ECTOVIT	kg	65,400	250,00	16 350,00	
	VV		2180*0,030		65,400			
	VV		"máčení ectovit 30 g/1 ks stromků, viz příloha D.1"					
23	M	25191155R3	mykorhizní roztok SYMBIVIT	kg	9,280	250,00	2 320,00	
	VV		"máčení symbivit 80 g/1 ks stromu"					
	VV		116*0,080		9,280			
24	K	184911431R	Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 185,000	40,00	47 400,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.					
	VV		"mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
	VV		2370*0,5		1 185,000			
25	M	10391100R	sláma VL	m3	177,750	300,00	53 325,00	
	VV		"pro stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
	VV		2370*0,5*0,15		177,750			
26	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	48,680	550,00	26 774,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"zalítí po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"					
	VV		16*0,100		1,600			
	VV		"zalítí po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"					
	VV		(2280+74)*0,020		47,080			
	VV		Součet		48,680			
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	48,680	350,00	17 038,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
28	K	185851129	Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	48,680	150,00	7 302,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
30	K	348951240R	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s 5 až 7 řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm	m	544,000	140,00	76 160,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.					
	VV		specifikace viz D.1					
	VV		"3 ks oplocenek, viz příloha C.2, D.1"					
	VV		"dubové kůly bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, kůly do jam vrtaných 0,6 m"					
	VV		"oplocení výšky 1,6 m, včetně zřízení zavětrování u každého třetího kůlu a přichycení pletiva k terénu, včetně 2 ks branek/1 oplocenku"					
	VV		544		544,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	63,017	250,00	15 754,25	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3-13-13-18

Objekt:

SO01.1 - SO01.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 423,80

DPH základní
snížená

Základ daně

170 423,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

35 789,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

206 212,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: **SO01.1 - SO01.1**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

170 423,80

HSV - Práce a dodávky HSV

170 423,80

1 - Zemní práce

170 423,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: SO01.1 - SO01.1

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 423,80

D HSV Práce a dodávky HSV 170 423,80

D 1 Zemní práce 170 423,80

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	28 188,000	2,00	56 376,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 3 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"
VV 3*9396

28 188,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	237,000	50,00	11 850,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"
VV 2370/10

237,000

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	47,080	300,00	14 124,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postranými větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"
VV "poloodrostky"
VV "keře"
VV 23,54*2

47,080

4	M	25191155R	repellent proti okusu zvěří	kg	42,372	150,00	6 355,80	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"
VV "poloodrostky"
VV "keře"
VV (2280+74)/1000*9*2

42,372

5	K	185804311	Zalíání rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	146,040	250,00	36 510,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "viz příloha D.1"
VV "zalíání po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"
VV 16*0,100*3
VV "zalíání po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"

4,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(2280+74)*0,020*3		141,240				
	VV		Součet		146,040				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	146,040	150,00	21 906,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
7	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	146,040	50,00	7 302,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
9	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00		
	VV		"2 x za rok, viz příloha D.1"						
	VV		2		2,000				
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3-13-13-18

Objekt:

SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 631,80

DPH základní
snížená

Základ daně

151 631,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 842,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 474,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: **SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 631,80

HSV - Práce a dodávky HSV

151 631,80

1 - Zemní práce

151 631,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3-13-13-18

Objekt:

SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 631,80

D HSV Práce a dodávky HSV

151 631,80

D 1 Zemní práce

151 631,80

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	18 792,000	2,00	37 584,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 3 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"

VV 2*9396 18 792,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	237,000	50,00	11 850,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"

VV 2370/10 237,000

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	47,080	300,00	14 124,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 - a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 - b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraním větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV 23,54*2 47,080

4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	42,372	150,00	6 355,80	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV (2280+74)/1000*9*2 42,372

5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	146,040	250,00	36 510,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "viz příloha D.1"

VV "zalítí po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"

VV 16*0,100*3

VV "zalítí po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)" 4,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(2280+74)*0,020*3		141,240				
	VV		Součet		146,040				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	146,040	150,00	21 906,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
7	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	146,040	50,00	7 302,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
8	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00		
	VV		"2 x za rok, viz příloha D.1"						
	VV		2		2,000				
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3-13-13-18

Objekt:

SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

273 548,80

DPH základní
snížená

Základ daně

273 548,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 445,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

330 994,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: **SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

273 548,80

HSV - Práce a dodávky HSV

273 548,80

1 - Zemní práce

273 548,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3-13-13-18

Objekt:

SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

273 548,80

D HSV Práce a dodávky HSV

273 548,80

D 1 Zemní práce

273 548,80

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	28 188,000	2,00	56 376,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
			VV "sečení travnatých ploch 3 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1" VV 3*9396 28 188,000					
2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	237,000	50,00	11 850,00	
			VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1" VV 2370/10 237,000					
10	K	184808121	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu přes 3 do 5 m	kus	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
			VV "výchovný řez a vyvětvení soliterních stromů, viz příloha D.1" VV 16 16,000					
3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	47,080	300,00	14 124,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírání se terminální pupen i s postraním větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
			VV "2x ročně, viz příloha D.1" VV "poloodrostky" VV "keře" VV 23,54*2 47,080					
4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	42,372	150,00	6 355,80	CS ÚRS 2020 02
			VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1" VV "poloodrostky" VV "keře" VV (2280+74)/1000*9*2 42,372					
11	K	184911431R	Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 185,000	40,00	47 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.					
			VV "mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"				1 185,000	
			VV 2370*0,5				177,750	
12	M	10391100R	sláma VL	m3	177,750	300,00	53 325,00	
			VV "pro stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"				177,750	
			VV 2370*0,5*0,15				177,750	
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	146,040	250,00	36 510,00	CS ÚRS 2020 02
			VV "viz příloha D.1"					
			VV "zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"				4,800	
			VV 16*0,100*3				4,800	
			VV "zalití po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"				141,240	
			VV (2280+74)*0,020*3				141,240	
			VV Součet				146,040	
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	146,040	150,00	21 906,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			PSC					
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	146,040	50,00	7 302,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			PSC					
8	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00	
			VV "2 x za rok, viz příloha D.1"					
			VV 2				2,000	
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3-13-13-18

Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				41 600,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 600,00	21,00%	8 736,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 336,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: **VON - VON**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

41 600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3-13-13-18

Objekt: VON - VON

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV

41 600,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

41 600,00

1	K	338950143	Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,0 do 1,5 m	kus	17,000	400,00	6 800,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0101 až -0126 a -0201 až -0226 jsou určeny pro osazování konstrukcí, ve kterých je osová vzdálenost jednotlivých kůlů menší než 400 mm. Tyto ceny lze použít i pro skupiny kůlů oddělené mezerou větší než 400 mm, přičemž skupiny takto oddělené se oceňují samostatně.
2. Ceny -0131 až -0156 a -0231 až -0256 jsou určeny pro osazování konstrukcí z jednotlivých kůlů, ve kterých je osová vzdálenost kůlů rovna nebo větší než 400 mm.
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) vytýčení a rozměření trasy
b) řezání kůlů, sražení hran řezných ploch a dvojnásobný impregnační nátěr řezných ploch včetně nákladů na dodání impregnační hmoty.
4. V cenách -0101 až -0105, -0131 až -0135, -0201 až -0205, -0231 až -0235 jsou započteny i náklady na dodání betonových směsí.
5. V cenách -0121 až -0126, -0151 až -0156, -0221 až -0226 a -0251 až -0256 jsou započteny i náklady na zhotovení šablony oblouků a dočasných podpěrných konstrukcí sestav šikmých kůlů.
6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení zemních prací; tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
7. V cenách -0111 až -0115, -0141 až -0145, -0211 až -0215 a -0241 až -0245 nejsou započteny náklady na případné prohození zeminy; tyto práce, pokud je prohození předepsáno projektem, se oceňují cenou souboru cen 1751 Obsypání objektů katalogu 800-1 Zemní práce.
8. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 5. - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.
9. Množství měrných jednotek se určuje u řadových konstrukcí v ose řady, mezi vnějšími hranami krajních kůlů. Prořez lze stanovit ve výši 2%.

VV "akátové nebo dubové ohradní kůly na hranici pozemku, viz příloha D.1, C.2"
VV 17

17,000

2	M	05213011R	výřezy tyčové odkorměné	m3	0,540	5 000,00	2 700,00	
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------	--

VV "akátové nebo dubové ohradní kůly na hranici pozemku, viz příloha D.1, C.2"
VV 17*(0,075*0,075)*3,14*1,8

0,540

3	K	R01	Zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště a úklid	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

VV "vč. zajištění přístupu, příp. zřízeníjezdů, koordinace se správcí sítí, vedení evidence odpadů, úklid odpadků po stavbě"
VV 1

1,000

4	K	R02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

5	K	R03	Osazení ptačích budek, vč. materiálu	ks	13,000	700,00	9 100,00	
---	---	-----	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	--

VV "dle specifikace, viz příloha D.1"
VV 13

13,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7-13-13-18

Stavba: 7-13-13-18

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 409 893,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 409 893,64	296 077,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 705 971,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7-13-13-18

Stavba: 7-13-13-18

Místo: Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO01	SO01	806 531,24	975 902,80	STA
SO01.1	SO01.1	170 974,30	206 878,90	STA
SO01.2	SO01.2 Násled. péče 2.rok	153 450,30	185 674,86	STA
SO01.3	SO01.3 Násled. péče 3.rok	255 937,80	309 684,74	STA
VON	VON	23 000,00	27 830,00	STA

1 409 893,64

1 705 971,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01 - SO01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

806 531,24

DPH základní
snížená

Základ daně

806 531,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

169 371,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

975 902,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: **SO01 - SO01**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

806 531,24

HSV - Práce a dodávky HSV

806 531,24

1 - Zemní práce

806 531,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01 - SO01

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

806 531,24

D HSV Práce a dodávky HSV

806 531,24

D 1 Zemní práce

806 531,24

1	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8 031,000	6,00	48 186,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletlí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypletlí a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

2	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	64,248	250,00	16 062,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "8 g směsí/ m2 (trávy 90 %, byliny 10 %), viz příloha D.1"

VV 8031*8/1000

64,248

4	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	66,000	250,00	16 500,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "pro stromy (vysokokmeny), viz příloha D.1"

VV 66

66,000

5	M	02640445R	stromky s obvodem kmínku 8 - 10 cm	kus	66,000	1 300,00	85 800,00	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

VV "vysokokmeny se zemním balem, viz příloha D.1"

VV 66

66,000

8	M	61231000R	Signální kolík ke dřevinám D do 0,1 m délky do 2 m	kus	228,900	30,00	6 867,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

VV "signální kolík ke stromkům a keřům - kolík ke každé 10. sazenici, vč. materiálu, viz příloha D.1"

VV (1290+999)/10

228,900

6	M	02650442R	poloodrostky výšky 51-70 cm	kus	1 290,000	20,00	25 800,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-----------	-------	-----------	--

VV "poloodrostky prostokofenné, viz příloha D.1"

VV 1290

1 290,000

7	M	02652024R	keře výšky 60 - 80 cm	kus	999,000	30,00	29 970,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------------	-----	---------	-------	-----------	----------------

VV "keře krytokofenné, viz příloha D.1"

VV 999

999,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	2 289,000	15,00	34 335,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"výsadba poloodrostků a keřů, viz příloha D.1"					
	VV		1290+999		2 289,000			
15	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	198,000	140,00	27 720,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		66*3		198,000			
10	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8 031,000	0,80	6 424,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		viz příloha D.1"					
	VV		8031		8 031,000			
11	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8 031,000	0,30	2 409,30	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		viz příloha D.1"					
	VV		8031		8 031,000			
20	M	25191155R4	hydrogel	kg	37,680	250,00	9 420,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dodání hydrogelu k jednotlivým sazenicím, viz příloha D.1"					
	VV		"vysokokmeny 180 g/1 ks"					
	VV		66*0,180		11,880			
	VV		"poloodrostky 20 g/1 ks"					
	VV		1290*0,020		25,800			
	VV		Součet		37,680			
12	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	2 289,000	15,00	34 335,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"výsadba poloodrostků"					
	VV		1290		1 290,000			
	VV		"výsadba keřů"					
	VV		999		999,000			
	VV		Součet		2 289,000			
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	66,000	290,00	19 140,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"(vysokokmeny), viz příloha D.1"					
	VV		66		66,000			
14	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	66,000	190,00	12 540,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeplění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůly, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.					
			WV "kůly k vysokokmenům délky 2,5 m (1 stromek- 3 kůly), včetně příčníků 0,3 m (3 kůly), viz příloha D.1"					
			WV 66				66,000	
31	K	184808121R	Vyvrtvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu přes 5 m	kus	1,000	300,00	300,00	
			WV ořez stáv. třešně, viz TZ D.1					
			WV 1				1,000	
16	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	66,000	55,00	3 630,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírání se terminální pupen i s postranními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
17	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	20,601	140,00	2 884,14	CS ÚRS 2020 02
			WV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"					
			WV "poloodrostky"					
			WV "keře"					
			WV (1290+999)/1000*9				20,601	
18	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	22,890	300,00	6 867,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírání se terminální pupen i s postranními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
			WV "viz příloha D.1"					
			WV "poloodrostky"					
			WV "keře"					
			WV (1290+999)/100				22,890	
19	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1 356,000	5,00	6 780,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
			WV "hydrogel, stromy, viz příloha D.1"					
			WV 66				66,000	
			WV 1290				1 290,000	
			WV Součet				1 356,000	
21	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,528	5 000,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do vzdálenosti 10 km. Dovoz vody nad 10 km se oceňuje cenou části A02 185 85-1119 Dovoz vody pro závlivku. 2. Ceny jsou určeny pro hnojení: a) plošně na list v množství do 10 m3/ha. b) do sond při množství do 50 l/1 sonda c) zeleně na konstrukci do množství 5 l/m3. 3. Ceny lze použít i pro přípravu rašelino-minerální kaše při výsadbě dřevin s balem bez výměny půdy při množství do 75 l roztoku hnojiva nebo vody na 1 jámu.					
		PSC						
		VV	"viz příloha D.1"					
		VV	"máčení ectovit 30 g/1 ks stromu"					
		VV	1201*0,030/1000		0,036			
		VV	"máčení symbivit 80 g/1 ks stromu"					
		VV	155*0,080/1000		0,012			
		VV	"voda na doředění"					
		VV	480/1000		0,480			
		VV	Součet		0,528			
22	M	25191155R2	mykorhizní roztok ECTOVIT	kg	36,030	250,00	9 007,50	
		VV	1201*0,030		36,030			
		VV	"máčení ectovit 30 g/1 ks stromků, viz příloha D.1"					
23	M	25191155R3	mykorhizní roztok SYMBIVIT	kg	12,400	250,00	3 100,00	
		VV	"máčení symbivit 80 g/1 ks stromu"					
		VV	155*0,080		12,400			
24	K	184911431R	Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 177,500	40,00	47 100,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.					
		PSC						
		VV	"mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
		VV	2355*0,5		1 177,500			
25	M	10391100R	sláma VL	m3	176,625	300,00	52 987,50	
		VV	"pro stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
		VV	2355*0,5*0,15		176,625			
26	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	52,380	550,00	28 809,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	"viz příloha D.1"					
		VV	"zalítí po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"					
		VV	66*0,100		6,600			
		VV	"zalítí po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"					
		VV	(1290+999)*0,020		45,780			
		VV	Součet		52,380			
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	52,380	350,00	18 333,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
		PSC						
28	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	52,380	150,00	7 857,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
		PSC						
30	K	348951240R	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osově vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s 5 až 7 řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm	m	1 606,000	140,00	224 840,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.					
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	63,548	250,00	15 887,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01.1 - SO01.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 974,30

DPH základní
snížená

Základ daně

170 974,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

35 904,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

206 878,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: **SO01.1 - SO01.1**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

170 974,30

HSV - Práce a dodávky HSV

170 974,30

1 - Zemní práce

170 974,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: SO01.1 - SO01.1

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 974,30

D HSV Práce a dodávky HSV

170 974,30

D 1 Zemní práce

170 974,30

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	26 286,000	2,00	52 572,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 3 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"

VV 3*8762 26 286,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	235,500	50,00	11 775,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"

VV 2355/10 235,500

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	45,780	300,00	13 734,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 - a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 - b) sazenice jehličnaté - natírání se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV 22,89*2 45,780

4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	41,202	150,00	6 180,30	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV (1290+999)/1000*9*2 41,202

5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	157,140	250,00	39 285,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "viz příloha D.1"

VV "zalítí po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"

VV 66*0,100*3 19,800

VV "zalítí po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(1290+999)*0,020*3		137,340				
	VV		Součet		157,140				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	157,140	150,00	23 571,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
7	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	157,140	50,00	7 857,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
9	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00		
	VV		"2 x za rok, viz příloha D.1"						
	VV		2		2,000				
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

153 450,30

DPH základní
snížená

Základ daně
153 450,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 224,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

185 674,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: **SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

153 450,30

HSV - Práce a dodávky HSV

153 450,30

1 - Zemní práce

153 450,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 450,30

D HSV Práce a dodávky HSV

153 450,30

D 1 Zemní práce

153 450,30

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	17 524,000	2,00	35 048,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 3 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"

VV 2*8762 17 524,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	235,500	50,00	11 775,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"

VV 2355/10 235,500

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	45,780	300,00	13 734,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 - a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 - b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV 22,89*2 45,780

4	M	25191155R	repellent proti okusu zvěří	kg	41,202	150,00	6 180,30	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV (1290+999)/1000*9*2 41,202

5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	157,140	250,00	39 285,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "viz příloha D.1"

VV "zalítí po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"

VV 66*0,100*3 19,800

VV "zalítí po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(1290+999)*0,020*3		137,340				
	VV		Součet		157,140				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	157,140	150,00	23 571,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
7	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	157,140	50,00	7 857,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
8	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00		
	VV		"2 x za rok, viz příloha D.1"						
	VV		2		2,000				
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

255 937,80

DPH základní
snížená

Základ daně

255 937,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

53 746,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

309 684,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: **SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

255 937,80

HSV - Práce a dodávky HSV

255 937,80

1 - Zemní práce

255 937,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 937,80

D HSV Práce a dodávky HSV

255 937,80

D 1 Zemní práce

255 937,80

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	17 524,000	2,00	35 048,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
			VV "sečení travnatých ploch 2 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1" VV 2*8762 17 524,000					
2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	235,500	50,00	11 775,00	
			VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1" VV 2355/10 235,500					
10	K	184808121	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu přes 3 do 5 m	kus	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
			VV "výchovný řez a vyvětvení soliterních stromů, viz příloha D.1" VV 16 16,000					
3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	45,780	300,00	13 734,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírání se terminální pupen i s postraním větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
			VV "2x ročně, viz příloha D.1" VV "poloodrostky" VV "keře" VV 22,89*2 45,780					
4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	41,202	150,00	6 180,30	CS ÚRS 2020 02
			VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1" VV "poloodrostky" VV "keře" VV (1290+999)/1000*9*2 41,202					
11	K	184911431R	Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 177,500	40,00	47 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.					
			VV "mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
			VV 2355*0,5		1 177,500			
12	M	10391100R	sláma VL	m3	176,625	300,00	52 987,50	
			VV "pro stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
			VV 2355*0,5*0,15		176,625			
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	157,140	250,00	39 285,00	CS ÚRS 2020 02
			VV "viz příloha D.1"					
			VV "zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"					
			VV 66*0,100*3		19,800			
			VV "zalití po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (2280 ks stromků+74 ks keří)"					
			VV (1290+999)*0,020*3		137,340			
			VV Součet		157,140			
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	157,140	150,00	23 571,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			PSC					
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	157,140	50,00	7 857,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			PSC					
8	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00	
			VV "2 x za rok, viz příloha D.1"					
			VV 2		2,000			
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

7-13-13-18

Objekt:

VON - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

23 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 830,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 830,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: **VON - VON**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 7-13-13-18

Objekt: **VON - VON**

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

23 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 000,00

3	K	R01	Zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště a úklid	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

VV "vč. zajištění přístupu, příp. zřízení sjezdů, koordinace se správci sítí, vedení evidence odpadů, úklid odpadků po stavbě"

VV 1 1,000

4	K	R02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-13-13-18
Stavba: 11-13-13-18

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 230 357,97
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 230 357,97	468 375,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 698 733,14
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-13-13-18

Stavba: 11-13-13-18

Místo: Datum: 20.11.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO01	SO01	1 197 075,77	1 448 461,68	STA
SO01.1	SO01.1 Násled. péče 1.rok	288 320,40	348 867,68	STA
SO01.2	SO01.2 Násled. péče 2.rok	256 048,40	309 818,56	STA
SO01.3	SO01.3 Násled. péče 3.rok	442 278,40	535 156,86	STA
VON	VON	46 635,00	56 428,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
11-13-13-18

Objekt:
SO01 - SO01

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 197 075,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 197 075,77	21,00%	251 385,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 448 461,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: **SO01 - SO01**

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 197 075,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 197 075,77

1 - Zemní práce

1 197 075,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: SO01 - SO01

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 197 075,77

D HSV Práce a dodávky HSV

1 197 075,77

D 1 Zemní práce

1 197 075,77

31	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	150,000	200,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s převozem do 3,0 m.
2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehých z deponie.

PSC

32	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

PSC

33	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez haložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	190,000	80,00	15 200,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC

34	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
 - a) rozprostření zbylého výkopku na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 - b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
 - a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
 - b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

PSC

35	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 550,000	20,00	31 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalít rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.	m2	15 335,000	6,00	92 010,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
2	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá "jetelotravní směs dlouhodobá pro extrémní podmínky, 3 g směsí/ m2 , specifikace viz příloha D.1" 9761*3/1000	kg	29,283	150,00	4 392,45	CS ÚRS 2020 02
	VV				29,283			
3	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová "8 g směsí/ m2 (trávy 90 %, byliny 10 %), viz příloha D.1" 5298*8/1000	kg	42,384	350,00	14 834,40	CS ÚRS 2020 02
	VV				42,384			
36	M	00572474R	osivo směs travní krajinná-do vlhka "3 g směsí/ m2 (trávy 90 %, byliny+jeteloviny 10 %), viz příloha D.1" 276*3/1000	kg	0,828	5 000,00	4 140,00	
	VV				0,828			
4	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.	kus	64,000	250,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		"pro stromy (vysokokmeny), viz příloha D.1"					
	VV		64		64,000			
5	M	02640445R	stromky s obvodem kmínku 8 - 10 cm "vysokokmeny se zemním balem, viz příloha D.1" 64	kus	64,000	1 300,00	83 200,00	
	VV				64,000			
6	M	61231000R	Signální kolík ke dřevinám D do 0,1 m délky do 2 m "signální kolík ke stromkům a keřům - kolík ke každé 10. sazenici, vč. materiálu, viz příloha D.1" (2296+1796)/10	kus	409,200	30,00	12 276,00	CS ÚRS 2020 02
	VV				409,200			
7	M	02650442R	poloodrostky výšky 51-70 cm "poloodrostky prostokofenné, viz příloha D.1" 1796	kus	1 796,000	20,00	35 920,00	
	VV				1 796,000			
8	M	02652024R	keře výšky 60 - 80 cm "keře krytokofenné, viz příloha D.1" 2296	kus	2 296,000	30,00	68 880,00	CS ÚRS 2020 02
	VV				2 296,000			
9	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.	kus	4 092,000	15,00	61 380,00	
	PSC							
	VV		"výsadba poloodrostků a keřů, viz příloha D.1"					
	VV		2296+1796		4 092,000			
10	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m 64*3	kus	192,000	140,00	26 880,00	CS ÚRS 2020 02
	VV				192,000			
11	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15 335,000	0,80	12 268,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.</i>					
	VV		viz příloha D.1"					
	VV		15335		15 335,000			
12	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15 335,000	0,30	4 600,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.</i>					
	VV		viz příloha D.1"					
	VV		15335		15 335,000			
13	M	25191155R4	hydrogel	kg	47,440	250,00	11 860,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dodání hydrogelu k jednotlivým sazenicím, viz příloha D.1"					
	VV		"vysokokmeny 180 g/1 ks"					
	VV		64*0,180		11,520			
	VV		"poloodrostky 20 g/1 ks"					
	VV		1796*0,020		35,920			
	VV		Součet		47,440			
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	4 092,000	15,00	61 380,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i>					
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"výsadba poloodrostků"					
	VV		1796		1 796,000			
	VV		"výsadba keřů"					
	VV		2296		2 296,000			
	VV		Součet		4 092,000			
15	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	64,000	290,00	18 560,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</i>					
	VV		"(vysokokmeny), viz příloha D.1"					
	VV		64		64,000			
16	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	64,000	190,00	12 160,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.</i>					
	VV		"kůly k vysokokmenům délky 2,5 m (1 stromek- 3 kůly), včetně příčníků 0,3 m (3 kůly), viz příloha D.1"					
	VV		64		64,000			
17	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	64,000	55,00	3 520,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
18	M	25191155R	repelent proti okusu zvíř	kg	36,828	140,00	5 155,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		"spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"					
	VV		"poloodrostky"					
	VV		"keře"					
	VV		(2296+1796)/1000*9		36,828			
19	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvíř chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	40,920	300,00	12 276,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"poloodrostky"					
	VV		"keře"					
	VV		(2296+1796)/100		40,920			
20	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1 860,000	5,00	9 300,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.					
	VV		"hydrogel, stromy, viz příloha D.1"					
	VV		64		64,000			
	VV		1796		1 796,000			
	VV		Součet		1 860,000			
21	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,803	5 000,00	4 015,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do vzdálenosti 10 km. Dovoz vody nad 10 km se oceňuje cenou částí A02 185 85-1119 Dovoz vody pro zálivku. 2. Ceny jsou určeny pro hnojení: a) plošně na list v množství do 10 m3/ha. b) do sond při množství do 50 l/1 sonda c) zeleně na konstrukci do množství 5 l/m3. 3. Ceny lze použít i pro přípravu rašelino-minerální kaše při výsadbě dřevin s balem bez výměny půdy při množství do 75 l roztoku hnojiva nebo vody na 1 jámu.					
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"máčení ectovit 30 g/1 ks stromu"					
	VV		1509*0,030/1000		0,045			
	VV		"máčení symbivit 80 g/1 ks stromu"					
	VV		351*0,080/1000		0,028			
	VV		"voda na doředění"					
	VV		730/1000		0,730			
	VV		Součet		0,803			
22	M	25191155R2	mykorhizní roztok ECTOVIT	kg	45,270	250,00	11 317,50	
	VV		1509*0,030		45,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"máčení ectovit 30 g/1 ks stromků, viz příloha D.1"					
23	M	25191155R3	mykorhizní roztok SYMBIVIT	kg	28,080	250,00	7 020,00	
	VV		"máčení symbivit 80 g/1 ks stromu"					
	VV		351*0,080		28,080			
24	K	184911431R	Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 078,000	40,00	83 120,00	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,</p> <p>b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,</p> <p>c) uložení odpadu na skládku.</p> <p>3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.</p>					
	VV		"mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
	VV		4156*0,5		2 078,000			
25	M	10391100R	sláma VL	m3	311,700	300,00	93 510,00	
	VV		"pro stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
	VV		4156*0,5*0,15		311,700			
26	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	88,240	550,00	48 532,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"viz příloha D.1"					
	VV		"zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (64 ks stromů)"					
	VV		64*0,100		6,400			
	VV		"zalití po výsadbě 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (1796 ks stromků+2296 ks keřů)"					
	VV		(2296+1796)*0,020		81,840			
	VV		Součet		88,240			
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	88,240	250,00	22 060,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</p>					
	VV		88,24		88,240			
28	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	88,240	150,00	13 236,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</p>					
29	K	348951240R	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s 5 až 7 řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm	m	1 592,000	140,00	222 880,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat.</p> <p>2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem.</p> <p>3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky.</p> <p>4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.</p>					
	VV		specifikace viz D.1					
	VV		"6 ks oplocenek, viz příloha C.2, D.1"					
	VV		"dubové kůly bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, kůly do jam vrtaných 0,6 m"					
	VV		"oplocení výšky 1,6 m, včetně zřízení zavětrování u každého třetího kůlu a přichycení pletiva k terénu, včetně 2 ks branek/1 oplocenku"					
	VV		1592		1 592,000			
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	96,768	250,00	24 192,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-13-13-18

Objekt:

SO01.1 - SO01.1 Násled. péče 1.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

288 320,40

DPH základní
snížená

Základ daně

288 320,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

60 547,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

348 867,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: **SO01.1 - SO01.1 Násled. péče 1.rok**

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

288 320,40

HSV - Práce a dodávky HSV

288 320,40

1 - Zemní práce

288 320,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11-13-13-18

Objekt:

SO01.1 - SO01.1 Násled. péče 1.rok

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

288 320,40

D HSV Práce a dodávky HSV

288 320,40

D 1 Zemní práce

288 320,40

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	48 408,000	2,00	96 816,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 3 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"

VV 3*16136 48 408,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	415,600	50,00	20 780,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"

VV 4156/10 415,600

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	81,840	300,00	24 552,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 - a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 - b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV 40,92*2 81,840

4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	73,656	150,00	11 048,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV (2296+1796)/1000*9*2 73,656

5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	264,720	250,00	66 180,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "viz příloha D.1"

VV "zalítí v době přísušku 3x ročně 100 l k 1 stromku (64ks stromků)"

VV 64*0,100*3

VV "zalítí v době přísušku 3x ročně 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (1796 ks stromků+2296 ks keřů)" 19,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(2296+1796)*0,020*3		245,520				
	VV		Součet		264,720				
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	264,720	150,00	39 708,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	264,720	50,00	13 236,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
9	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00		
	VV		"2 x za rok, viz příloha D.1"						
	VV		2		2,000				
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-13-13-18

Objekt:

SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

256 048,40

DPH základní
snížená

Základ daně

256 048,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

53 770,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

309 818,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: **SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok**

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

256 048,40

HSV - Práce a dodávky HSV

256 048,40

1 - Zemní práce

256 048,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11-13-13-18

Objekt:

SO01.2 - SO01.2 Násled. péče 2.rok

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 048,40

D HSV Práce a dodávky HSV

256 048,40

D 1 Zemní práce

256 048,40

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	32 272,000	2,00	64 544,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 2 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"

VV 2*16136

32 272,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	415,600	50,00	20 780,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"

VV 4156/10

415,600

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	81,840	300,00	24 552,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 - a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 - b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV 40,92*2

81,840

4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	73,656	150,00	11 048,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV (2296+1796)/1000*9*2

73,656

5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	264,720	250,00	66 180,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "viz příloha D.1"

VV "zalítí v době přísušku 3x ročně 100 l k 1 stromku (16 ks stromků)"

VV 64*0,100*3

19,200

VV "zalítí v době přísušku 3x ročně 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (1796 ks stromků+2296 ks keřů)"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(2296+1796)*0,020*3		245,520				
	VV		Součet		264,720				
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	264,720	150,00	39 708,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	264,720	50,00	13 236,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.						
8	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00		
	VV		"2 x za rok, viz příloha D.1"						
	VV		2		2,000				
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

11-13-13-18

Objekt:

SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

442 278,40

DPH základní
snížená

Základ daně

442 278,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 878,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

535 156,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: **SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok**

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

442 278,40

HSV - Práce a dodávky HSV

442 278,40

1 - Zemní práce

442 278,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11-13-13-18

Objekt:

SO01.3 - SO01.3 Násled. péče 3.rok

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

442 278,40

D HSV Práce a dodávky HSV

442 278,40

D 1 Zemní práce

442 278,40

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	32 272,000	2,00	64 544,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez travního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "sečení travnatých ploch 2 x za sezónu, bez odvozu, viz příloha D.1"

VV 2*16136 32 272,000

2	K	184102111R	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	ks	415,600	50,00	20 780,00	
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "odhad úhynu (10 %), viz příloha D.1"

VV 4156/10 415,600

10	K	184808121	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu přes 3 do 5 m	kus	64,000	150,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

VV "výchovný řez a vyvětvení soliterních stromů, viz příloha D.1"

VV 64 64,000

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	81,840	300,00	24 552,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 - a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 - b) sazenice jehličnaté - natírání se terminální pupen i s postraním větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "2x ročně, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV 40,92*2 81,840

4	M	25191155R	repelent proti okusu zvěří	kg	73,656	150,00	11 048,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic, viz příloha D.1"

VV "poloodrostky"

VV "keře"

VV (2296+1796)/1000*9*2 73,656

11	K	184911431R	Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 078,000	40,00	83 120,00	
----	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.					
			VV "mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"				2 078,000	
			VV 4156*0,5					
12	M	10391100R	sláma VL	m3	311,700	300,00	93 510,00	
			VV "pro stromy a keře, 0,5 m2/ks, viz příloha D.1"					
			VV 4156*0,5*0,15				311,700	
5	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	264,720	250,00	66 180,00	CS ÚRS 2020 02
			VV "viz příloha D.1"					
			VV "zalití v době přísušku 3x ročně 100 l k 1 stromku (64 ks stromků)"					
			VV 64*0,100*3				19,200	
			VV "zalití v době přísušku 3x ročně 20 l k 1 poloodrostku nebo keři (1796 ks stromků+2296 ks keřů)"					
			VV (2296+1796)*0,020*3				245,520	
			VV Součet				264,720	
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	264,720	150,00	39 708,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			PSC					
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	264,720	50,00	13 236,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			PSC					
8	K	348951240R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu a oprava úvazků	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00	
			VV "2 x za rok, + celková oprava před předáním díla, viz příloha D.1"					
			VV 2				2,000	
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,500	20 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
11-13-13-18

Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				46 635,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 635,00	21,00%	9 793,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	56 428,35
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: **VON - VON**

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

46 635,00

HSV - Práce a dodávky HSV

46 635,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-13-13-18

Objekt: VON - VON

Místo:

Datum: 20.11.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 635,00

D HSV Práce a dodávky HSV 46 635,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 635,00

1	K	338950143	Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,0 do 1,5 m	kus	26,000	400,00	10 400,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0101 až -0126 a -0201 až -0226 jsou určeny pro osazování konstrukcí, ve kterých je osová vzdálenost jednotlivých kůlů menší než 400 mm. Tyto ceny lze použít i pro skupiny kůlů oddělené mezerou větší než 400 mm, přičemž skupiny takto oddělené se oceňují samostatně.

2. Ceny -0131 až -0156 a -0231 až -0256 jsou určeny pro osazování konstrukcí z jednotlivých kůlů, ve kterých je osová vzdálenost kůlů rovna nebo větší než 400 mm.

3. V cenách jsou započteny i náklady na :

a) vytyčení a rozměření trasy

b) řezání kůlů, sražení hran řezných ploch a dvojnásobný impregnační nátěr řezných ploch včetně nákladů na dodání impregnační hmoty.

4. V cenách -0101 až -0105, -0131 až -0135, -0201 až -0205, -0231 až -0235 jsou započteny i náklady na dodání betonových směsí.

5. V cenách -0121 až -0126, -0151 až -0156, -0221 až -0226 a -0251 až -0256 jsou započteny i náklady na zhotovení šablon oblouků a dočasných podpěrných konstrukcí sestav šikmých kůlů.

6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení zemních prací; tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

7. V cenách -0111 až -0115, -0141 až -0145, -0211 až -0215 a -0241 až -0245 nejsou započteny náklady na případné prohození zeminy; tyto práce, pokud je prohození předepsáno projektem, se oceňují cenou souboru cen 1751 Obsypání objektů katalogu 800-1 Zemní práce.

8. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 5. - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

9. Množství měrných jednotek se určuje u řadových konstrukcí v ose řady, mezi vnějšími hranami krajních kůlů. Prořez lze stanovit ve výši 2%.

VV "akátové nebo dubové ohradní kůly na hranici pozemku, viz příloha D.1, C.2"

VV 26 26,000

2	M	05213011R	výřezy tyčové odkorněné	m3	0,827	5 000,00	4 135,00	
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------	--

VV "akátové nebo dubové ohradní kůly na hranici pozemku, viz příloha D.1, C.2"

VV 26*(0,075*0,075)*3,14*1,8 0,827

3	K	R01	Zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště a úklid	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

VV "vč. zajištění přístupu, příp. zřízenísejzdů, koordinace se správcí sítí, vytyčení průběhu sítí a OP, vedení evidence odpadů, úklid odpadků po stavbě"

VV 1 1,000

4	K	R02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

VV vytyčení pozemků staveniště

VV vytyčení výsadeb

VV osazení mezníků plastových 67 ks

VV osazení mezníků kamenných 7 ks

VV 1 1,000

6	M	ZPS.ABZ1760R	Mezník kamenný	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
---	---	--------------	----------------	-----	-------	----------	----------	--

VV mezníky M2 nebo M5, viz specifikace TZ D.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
5	K	R03	Osazení ptačích budek, vč. materiálu	ks	3,000	700,00	2 100,00	
	VV		"dle specifikace, viz příloha D.1"					
	VV		1+2		3,000			