




D

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o.	
							
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003.9629							
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
							
NÁZEV PROJEKTU:							
POLNÍ CESTY LIŠNICE C13							
ČÁST:		DOKLADOVÁ ČÁST					
STAVEBNÍ OBJEKT:		-					
PŘÍLOHA:		PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK					
KRAJ:	ÚSTECKÝ	ČÁST:	E	PŘÍLOHA Č.:	3	ČÍSLO PARE:	
DATUM:	08/2020						
STUPEŇ:	DSP + PDPS						
MĚŘÍTKO:	-						
Č. ZAKÁZKY:	2020/0157						

Zhotovitel:



Datum:

08/2020

Zastoupený:



Číslo zakázky:

2020/0157

Autorský kolektiv:



Kontrola: —



Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD



Zastoupený:

Ing. Vladislava Hartmanová

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK POLNÍ CESTA C13 V K.Ú. LIŠNICE





PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na dané stavbě doporučuji provést:

- Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště.
- Po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby.
- Průběžná kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev polní cesty, dostatečné hutnění, apod.
- Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno.
- Průběžná kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních ochranných konstrukcí a lávek, zajištění zón pohybu chodců, apod.
- Dále projektant doporučuje prověřit rovinnost finálních povrchů, správnost jejich vyspádování a odvodu dešťových vod, apod.
- Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo.

V Praze 08/2020

