

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce:	SPÚ - Provozovna rychlého občerstvení Husinecká 1024, 130 00 Praha 3 - Žižkov	Z. č.:	1379/20
Projekt:	D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum:

Vypracoval:

Kontroloval:



Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč RMS101		
Dodávky		
Elektromontáže		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RMS101								
<u>ŘADOVÉ SVORKY</u>								
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	42,00						
RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	4,00						
<u>UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY</u>								
P13.5	ks	42,00						
P16	ks	1,00						
P21	ks	1,00						
<u>ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY)</u>								
N12 blok 12x16mm ²	ks	2,00						
<u>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče</u>								
iPRD20 3P+N A9L20601	kmpl	1,00						
<u>JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA</u>								
iC60H 1P 20A B Jistič iC60H 1P 20A B	ks	1,00						
iC60H 1P 16A B Jistič iC60H 1P 16A B	ks	5,00						
iC60H 3P 20A B Jistič iC60H 3P 20A B	ks	1,00						
iC60H 3P 25A C Jistič iC60H 3P 25A C	ks	1,00						
<u>PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE</u>								
iDPN H Vigí 10A B 30mA A Chráníč-jistič iDPN H Vigí 10A B 30mA A	ks	8,00						
iDPN H Vigí 16A B 30mA A Chráníč-jistič iDPN H Vigí 16A B 30mA A	ks	29,00						
iID 4P 25A 30mA A Proudový chráníč iID 4P 25A 30mA A	ks	1,00						
<u>VYPÍNAČE, ODPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</u>								
NG125NA 3P 100A Odpínač NG125NA 3P 100A	ks	1,00						
<u>SKŘÍŇ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u>								
Skříň BF-U-6/144-G-C pod omítku 588 x 1070 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)	kmpl	1,00						
Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrný, koncovky apod.)	kmpl	1,00						
Rozvaděč RMS101 - celkem								
Dodávky								
Rozvaděč RMS101	ks	1,00						
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
<u>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</u>								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	7,00						
KP 67/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	42,00						
HM 8/1_XX HMOŽDINKA 8/1	ks	50,00						
<u>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</u>								
2273-204 4x0,5-2,5mm ²	ks	27,00						
2273-203 3x0,5-2,5mm ²	ks	14,00						
2273-202 2x0,5-2,5mm ²	ks	14,00						
<u>PŘÍSTROJ SPÍNAČE</u>								
3559-A01345 Přístroj spínače jednopolového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00						
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,00						
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00						
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00						
<u>ZÁSUVKANN, ELEMENT</u>								
5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s donkami; řazení 2P+PE; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	34,00						
<u>KRYT SPÍNAČE, RÁMEČEK, ELEMENT</u>								
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	4,00						
3558E-A00652 01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00						
<u>RÁMEČEK, ELEMENT</u>								
3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	41,00						
<u>PŘEPÍNAČ S KRYTEM, TIME IP 44</u>								
3558E-A06940 01 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00						
<u>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67</u>								
432RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks	1,00						
<u>RÁMEČEK, TIME IP 44</u>								

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
3901F-A00941 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, s těsnicí manžetou; d. Time; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00						
<u>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</u>								
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	45,00						
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	138,00						
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	151,00						
CYKY-J 3x4 , pevně	m	28,00						
CYKY-J 5x4 , pevně	m	5,00						
<u>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</u>								
CYY 6 , pevně	m	160,00						
CYY 10 , pevně	m	70,00						
CYA 16 , pevně	m	45,00						
<u>ZEMNÍ SVORKA</u>								
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	25,00						
<u>SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA</u>								
Svítlidlo A: NEW REMISI 200 14W 2340lm 3000°K SATIN IP44	kmpl	12,00						
Svítlidlo B: ZÁVĚSNÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO LIOLA	kmpl	2,00						
Svítlidlo C: Lineární nástěnné svítlidlo RAIL LED	kmpl	4,00						
Svítlidlo D: LED PÁSEK DURASTRIP PRO IP20 15W/m 1350lm/m 3000°K	kmpl	4,00						
Svítlidlo E: Beghelli SpA 158SD BS100 LED 1X58 SD 4000K	kmpl	6,00						
Svítlidlo N1: INDICA LED DF20M AT SA 1H 19303	kmpl	3,00						
<u>DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE</u>								
Sekání drážek a kapes, průrazy, hrubé zapravení	kmpl	1,00						
<u>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</u>								
<u>Z DUTÝCH CIHEL PRO KRABICE</u>								
100x100x50 mm	ks	43,00						
<u>DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE</u>								
Sekání drážek a kapes, průrazy, hrubé zapravení	kmpl	1,00						
<u>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</u>								
Demontaže - koncové prvky (svítlidla, zásuvky, ovládače) budou zcela odstraněny, stávající kabeláž bude v maximální možné míře vytrhána po odstranění omítek (osekáním) stavební profesí.	kmpl	1,00						
Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)	kmpl	1,00						
Vyhledání připojovacího místa	hod	15,00						
Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<u>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</u>								
<u>DLE CSN 331500</u>								
Revizní technik	hod	8,00						
<u>OSTATNÍ</u>								
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásy apod.)	kmpl	1,00						
Instalace svítidel; dodávka svítidel není předmětem obsahu specifikace. Tyto budou řešeny samostatným rozpočtem v rozsahu architektem specifikovaných těles	kmpl	1,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								