



Č	Druh dřeviny		Ø kmene cm	Ø koruny m	výška stromu m	VS	Poznámky
1	Juglans regia cult.	ořešák královský	35	6	8	3	
2	Prunus sp.	slivoň	20	5	5	3	
3	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	35	8	10	3	
4	Prunus sp.	slivoň	15	5	6	3	
5	Juglans regia cult.	ořešák královský	60	9	12	3	
6	Juglans regia cult.	ořešák královský	15	4	5	2	
7	Prunus sp.	slivoň	10	4	5	3	
8	Prunus sp.	slivoň	20	5	6	2	
9	Prunus sp.	slivoň	30	4	4	5	ohnutá - odstranit
10	Prunus sp.	slivoň	20	6	4	3	4 kmeny
11	Prunus sp.	slivoň	20	7	4	2	
12	Prunus sp.	slivoň	25	7	5	3	
13	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	15	5	5	2	
14	Prunus sp.	slivoň	30	5	4	2	

Č	Druh porostu		plocha m2	Ø kmene v cm od -		výška porostu	podíl %	poznámka
1	Lycium barbarum kustovnice cizí		150,0				100	probírka
	Lycium barbarum	kustovnice cizí	60,0	2	5	2	40	
	Prunus sp.	slivoň	60,0	5	10	4	40	
	Phragmites australis	rákos obecný	30,0	1	2	2	20	
2	Sambucus nigra bez černý		50,0				100	odstranit
	Sambucus nigra	bez černý	25,0	5	10	3	50	
	Lycium barbarum	kustovnice cizí	25,0	2	5	2	50	
3	Rosa canina růže šípková		80,0				100	odstranit
	Rosa canina	růže šípková	40,0	2	5	2	50	
	Sambucus nigra	bez černý	40,0	5	10	3	50	
4	Lonicera nigra zimolez černý		470,0				100	probírka / část odstranit
	Lonicera nigra	zimolez černý	45,0	2	5	2	10	
	Sambucus nigra	bez černý	95,0	10	15	3	20	
	Rubus	ostružiník	190,0	2	5	1	40	
	Prunus sp.	slivoň	140,0	10	15	4	30	skupina stromů cca 9 ks
5	Prunus sp. slivoň		250,0				100	probírka / část odstranit
	Prunus sp.	slivoň	150,0	10	20	4	60	skupina stromů cca 20 ks
	Prunus sp.	slivoň	75,0	20	30	7	30	skupina stromů cca 8 ks
	Lycium barbarum	kustovnice cizí	25,0	2	5	2	10	
6	Prunus sp. slivoň		150,0				100	probírka
	Prunus sp.	slivoň	140,0	10	20	7	90	skupina stromů cca 8 ks
	Lycium barbarum	kustovnice cizí	10,0	2	5	2	10	
7	Lycium barbarum kustovnice cizí		460,0				100	probírka / část odstranit
	Lycium barbarum	kustovnice cizí	385,0	2	5	1	85	
	Prunus sp.	slivoň	25,0	5	10	2	5	
	Berberis vulgaris	dříšťál obecný	25,0	2	2	1	5	
	Euonymus europaeus	brslen obecný	25,0	2	2	1	5	
8	Lycium barbarum kustovnice cizí		120,0				100	
	Lycium barbarum	kustovnice cizí	120,0	2	5	2	100	



Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: BPV



AKCE:	Zpracování projektové dokumentace na realizaci protlerozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
		Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpsos.cz	
K.Ú.:	ZAJEČÍ	AUTOR.PROJ.ÚSES:	ING. D. DOUBRAVA
OKRES:	BŘECLAV	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	BC. J. KRASEKER
OBJEDNATEL:	SPŮ, KPŮ PRO JMK, POBOČKA BŘECLAV	Č. ZAKÁZKY:	117-3157-20
STUPEŇ:	DPS – REALIZACE VÝSADEB	MĚŘÍTKO:	1:500
OBSAH:	SOUČASNÝ STAV-INVENTARIZACE DŘEVIN Inventarizace dřevin (SO-01)	DATUM:	5/2021
		PŘÍLOHA:	C.3.1.1