

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-09-21
Stavba: PD Polní cesty NCH3, RCV16, Cehnice - 2021/02

KSO: 822 29 71
Místo: Cehnice
CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121
Datum: 14. 1. 2021
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-09-21

Stavba: PD Polní cesty NCH3, RCV16, Cehnice - 2021/02

Místo: Cehnice

Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
001	Ostatní a vedlejší náklady - NCH3, RCV16	0,00	0,00	VON
SO101	POLNÍ CESTA NCH3	0,00	0,00	STA
SO102	POLNÍ CESTA RCV16	0,00	0,00	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Polní cesty NCH3, RCV16, Cehnice - 2021/02

Objekt: 001 - Ostatní a vedlejší náklady - NCH3, RCV16

Místo: Cehnice
Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 1. 2021
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000		0,00	
2	K	011324000	Archeologický průzkum	kus	1,000		0,00	
3	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	3,000		0,00	
VV "v sutí, vykopávkách nebo ornici" 3					3,000			
4	K	011701000AD	Laboratorní zkoušky pro stanovení receptury úpravy podloží pojivem	kus	2,000		0,00	
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	329,000		0,00	
VV "vytyč. body stavby, osa+krajnice SO101" 27+164+ "SO102" 8+43					242,000			
VV "lomové body hranic pozemků: SO101+102" 62+25					87,000			
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000		0,00	
VV "skutečné zaměření celé stavby" 1					1,000			
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	
VV 1 "kpl"					1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	15,000		0,00	
P Poznámka k položce: Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy								
VV "NCH3 hlavní trasa" 3+6+ "větev B" 1+2+ "RCV16" 1+2					15,000			
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00	
D VRN6 Územní vlivy								0,00
11	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000		0,00	
12	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000		0,00	
13	K	46001001AD	Vytyčení ochranného pásma vzdušného vedení VN a vytyčení výškového odstupu 6m od vedení	km	0,500		0,00	
14	K	46001002AD	Vytyčení podzemního NN vedení E.ON	km	0,100		0,00	
15	K	46001005AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích a NN kabelů CETIN	km	0,100		0,00	
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
16	K	072002001AD	Silniční provoz - "vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací"	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111115 "uzavření konců cest" 6+ "NCH3 silnice" 2+ "RCV16 silnice" 2		10,000			
18	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	840,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111215 "uzavření konců cest" 6*120+ "NCH3 silnice" 2*30+ "RCV16 silnice" 2*30		840,000			
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121111 "uzavření konců cest" 6+ "NCH3 silnice" 10+ "RCV16 silnice" 7		23,000			
20	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	1 230,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121211 "uzavření konců cest" 6*120+ "NCH3 silnice" 10*30+ "RCV16 silnice" 7*30		1 230,000			
21	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211112 "uzavření konců cest" 5		5,000			
22	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	600,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211212 "uzavření konců cest" 5*120		600,000			
23	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913321111 "NCH3 silnice" 9+ "RCV16 silnice" 9		18,000			
24	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	540,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913321211 "NCH3 silnice" 9*30+ "RCV16 silnice" 9*30		540,000			
25	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítlny včetně akumulátoru	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913331115 "NCH3 silnice" 5		5,000			
26	K	913331215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115	kus	150,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913331215 "NCH3 silnice" 5*30		150,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD Polní cesty NCH3, RCV16, Cehnice - 2021/02

Objekt:

SO101 - POLNÍ CESTA NCH3

Místo: Cehnice

Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/120001101 "v místě kabelů CETIN" 10			
					10,000			
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	648,170		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252205 "odkopávky z řezů pro konstrukci hlavní trasy" 465			
					465,000			
					66,000			
					70,370			
					46,800			
3	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	110,320		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104 "trativody" (22,7+22,1+221,5+134,4+108,6+100,8+ "větev B" 43+36,4)* "rozměry" 0,4*0,4			
					110,320			
4	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	122,290		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254 "hloubení příkopu na konci větve B" 27,2*0,7			
					19,040			
					58,500			
					8,000			
					5,400			
					31,350			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC P VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204 Poznámka k položce: □ Rozsah položky je pro všechno hloubení rýh dohromady. "hloubení pro popustek DN300" 0,8*1,5*8			
					9,600			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	19,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 "pažení pro troubu propustku DN300" 1,5*6,4*2			
					19,200			
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	19,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,132		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ Objem položky se odečítá z přesunů výkopku na skládku, měrný objem sutí nastaven na -1.					
	VV		"zásypy pro popustek DN300" 6,4*0,8*1,1		5,632			
	VV		"zásypy pro popustky DN600" 3*4		12,000			
	VV		"zásypy u žlabu DN300" 1		1,000			
	VV		"zásypy nad vsakovacími jímkami" 3*0,5		1,500			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	92,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
	P		Poznámka k položce:☐ Objem položky se odečítá z přesunů výkopku na skládku, měrný objem sutí nastaven na -1.					
	VV		"ochranná mez" 92		92,000			
10	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	92,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103					
	VV		"ochranná mez" 92		92,000			
11	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	247,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111					
	P		Poznámka k položce:☐ "Použije se výkopek z trasy, objem se odečítá z množství výkopku."					
	VV		"násypy v hlavní trase" 139 + "trase větve B" 108		247,000			
12	M	58344229	šterkodř frakce 0/125	t	444,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344229					
	VV		247*1,8		444,600			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	779,348		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104					
	P		Poznámka k položce:☐ Automaticky sečtený objem výkopku ze všech položek v dílu 1 a 46M.					
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 131,524		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	P		Poznámka k položce:☐ Automaticky sečtený objem výkopku ze všech položek v dílu 1 a 46M je násoben koeficientem 13 pro přesun na celkovou vzdálenost 14 km na skládku TSST v bývalé pískovně u Strakonice.					
	VV		779,348*13 'Přepočtené koeficientem množství		10 131,524			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	779,348		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 402,826		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	P		Poznámka k položce:☐ Násobeno koeficientem 1,8 t/m3.					
	VV		779,348*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 402,826			
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	4 231,775		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					
	VV		"plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 3432,37* "koeficient šířky vrstvy" 1,15		3 947,226			
	VV		"sjezdy" 182+45		227,000			
	VV		"podklad pod čela propustků DN600" 0,8*(1,8+1,8+2,6+2,6)		7,040			
	VV		"podklad pod čela propustků DN300" 0,8*(1,1+1,3)		1,920			
	VV		"plocha čel žlabu DN300" 0,66*0,77+ 0,72*0,82		1,099			
	VV		"lože trub DN300" (8-0,8-0,8)*0,6		3,840			
	VV		"lože trub DN600" 3*(15-0,8-0,8)*0,75		30,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"lože žlabu DN300" 20*0,66		13,200			
	VV		"dlažby u žlabu DN300" 0,5*0,3*2		0,300			
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	335,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111						
	VV		"svahy zářezů tělesa hlavní trasy" 66+ "přikopů" 214+ "větev B příkop" 55		335,000			
19	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	490,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101						
	VV		"svahy násypů hlavní trasy" 270+ "ochranných mezí" 149+32+ "větev B" 39		490,000			
20	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	193,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182111111						
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Včetně materiálu nutného k uchycení rohože (4 skoby nebo kolíky na m2). "svahy ochranných mezí" 149+32* "koeficient plochy rohože" 1,4		193,800			
21	M	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	193,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61894013						
22	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	113,320		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111						
	VV		"trativody" (22,7+22,1+221,5+134,4+108,6+100,8+ "větev B" 43+36,4)* "rozměry" 0,4*0,4		110,320			
	VV		"vsakovací jímky" 3*1		3,000			
23	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 427,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121						
	VV		"trativody" (22,7+22,1+221,5+134,4+108,6+100,8+ "větev B" 43+36,4)*2 + "na koncích" 0,6*8*2		1 388,600			
	VV		"vsakovací jímky" 3*(6,5)*2		39,000			
24	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	1 427,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311060						
25	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	689,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216						
	VV		"trativody" (22,7+22,1+221,5+134,4+108,6+100,8+ "větev B" 43+36,4)		689,500			
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							0,00	
26	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	287,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251102						
	VV		"křoviny a stromy do 10 cm" 25+260		285,000			
	VV		"stromy obvodu do 31 cm" 1+1		2,000			
27	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	287,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111209111						
28	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	287,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501						
29	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101						
	VV		"stromy obvodu přes 31cm do 94cm" 24		24,000			
30	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112111111						
	VV		24+1		25,000			
31	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401						
32	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201101					
34	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421					
35	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102					
VV			"stromy obvodů přes 94cm do 155cm" 1			1,000		
36	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402					
37	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412					
38	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201102					
39	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422					
40	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931					
41	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951					
42	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971					
43	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932					
44	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952					
45	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972					
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					0,00
46	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	4 690,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151124					
VV			"plocha sejmutí ornice" 4690			4 690,000		
47	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	2 345,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105					
VV			"objem ze sejmutí ornice*2cesty" 4690*0,25*2			2 345,000		
48	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 172,500		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 "objem ze sejmutí ornice" 4690*0,25		1 172,500			
49	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 412,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181301111 "ROZPROSTŘENÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE" (1172,5-875*0,15)/0,1 "tloušťka rozprostření přebytké ornice"		10 412,500			
50	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	875,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182301132 "ohumusování, hlavní trasa+větev B" 776+99		875,000			
51	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 125,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451122 "plocha ohumusování" 875 "okolní plocha pozemku" 3250		875,000 3 250,000			
52	M	005724801AD	osiva pícnin směsi travní luční	kg	61,875		0,00	
			VV "plocha založení trávníku" 4125* 0,015 "kg/m2"		61,875			
D	5		Komunikace				0,00	
53	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	1 516,490		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001201 ("plocha ŠD21" 3947,226- "plocha pod násypy" 156)* "tloušťka" 0,4		1 516,490			
54	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	98,572		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58591003 "objem stabilizované zeminy" 1516,49 * "podíl" 0,05* "hmotnost" 1,3		98,572			
55	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	156,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564581111 "drenážní a stabilizační vrstva pod násypem" 156		156,000			
56	M	58344009AD	kamenivo drcené hrubé frakce 63-250	t	84,240		0,00	
			VV 156*0,3*1,8		84,240			
57	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	343,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122 "drenážní a stabilizační vrstva pod násypem" 156*2 "vrstvy"* 1,1 "koeficient šířky vrstvy"		343,200			
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	454,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 "sjezdy, hlavní trasa" 11+21+9+15+15+15+15+4+9+7+11+9+25+16 "sjezdy, větev B" 4+7+7+27 "sjezdy, hlavní trasa, VÝMĚNA PODLOŽÍ" 182 "sjezdy, větev B, VÝMĚNA PODLOŽÍ" 45		182,000 45,000 182,000 45,000			
59	K	564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	m2	3 947,226		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861112 "plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 3432,37* "koeficient šířky vrstvy" 1,15		3 947,226			
60	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	227,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111 "sjezdy, hlavní trasa" 11+21+9+15+15+15+15+4+9+7+11+9+25+16 "sjezdy, větev B" 4+7+7+27		182,000 45,000			
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 775,607		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111 "plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 3432,37* "koeficient šířky vrstvy" 1,1		3 775,607			
62	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 569,665		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135121 "plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 3432,37* "koeficient šířky vrstvy" 1,04		3 569,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	343,150		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111					
		VV	("krajnice levá" 546,9+ "krajnice pravá" 581,2)* 0,25 "m"		282,025			
		VV	("větev B, levá" 132+ "pravá" 112,5)* 0,25 "m"		61,125			
64	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	68,630		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569903311					
		VV	("krajnice levá" 546,9+ "krajnice pravá" 581,2)* 0,05 "m3/m"		56,405			
		VV	("větev B, levá" 132+ "pravá" 112,5)* 0,05 "m3/m"		12,225			
65	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	123,534		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344171					
		VV	"objem zemních krajnic" 68,63 * 1,8 "kg/m3"		123,534			
66	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	3 706,960		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112					
		VV	"plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 3432,37* "koeficient šířky vrstvy" 1,08		3 706,960			
67	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 590,765		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109					
		VV	"plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 3432,37* "koeficient šířky vrstvy" 1,04		3 569,665			
		VV	"oprava vozovky, ZÚ" 17,5*0,5 + "KÚ" 24,7*0,5		21,100			
68	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 453,470		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121					
		VV	"VĚTEV A, délka*šířka" 614,74*4+ "výhybny" 46+46+46		2 596,960			
		VV	"větev A, rozjezdy" 59+10+41+50+66+59+14+65		364,000			
		VV	"VĚTEV B, délka*šířka" 128,47*3+ "v obloucích" 45+ "v rozjezdech" 19+22		471,410			
		VV	"oprava vozovky, ZÚ" 17,5*0,5 + "KÚ" 24,7*0,5		21,100			
69	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	0,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/594511111					
		VV	"dlažby u žlabu DN300" 0,5*0,3*2		0,300			
70	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	0,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599632111					
		VV	"dlažby u žlabu DN300" 0,5*0,3*2		0,300			
71	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	0,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451319777					
		VV	"dlažby u žlabu DN300" 0,5*0,3*2* "příplatek za 2x10mm" 2		0,600			
D 8 Trubní vedení							0,00	
72	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	10,059		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315114					
		VV	"podklad pod čela žlabu DN300" 0,66*0,77+ 0,72*0,82		1,099			
		VV	"podklad pod čela propustků DN600" 0,8*(1,8+1,8+2,6+2,6)		7,040			
		VV	"podklad pod čela propustku DN300" 0,8*(1,1+1,1,3)		1,920			
73	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,360		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111					
		VV	"lože trub DN300" (8-0,8-0,8)*0,6*0,05		0,192			
		VV	"lože trub DN600" 3*(15-0,8-0,8)*0,75*0,05		1,508			
		VV	"lože žlabu DN300" 20*0,66*0,05		0,660			
74	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	26,360		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171					
		VV	"obetonování propustku DN300" (8-0,8-0,8)*0,35		2,240			
		VV	"obetonování propustků DN600" 3*(15-0,8-0,8)*0,6		24,120			
75	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	4,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obetonování žlabu DN300" 20*0,21		4,200			
76	K	919511118AD	Čela propustků z lomového kamene upraveného, zděná a vyplněná betonem C25/30XF3, včetně kompletních nákladů na bednění a spárování	m3	12,720		0,00	
	VV		"čela propustků DN600, průřez" 1,2* "délka čela"(1,8+1,8+2,6+2,6)		10,560			
	VV		"čela propustku DN300, průřez" 0,9* "délka čela" (1,1+1,3)		2,160			
77	K	919511119AD	Čela propustků a žlabů z betonu prostého C30/37XF4, včetně kompletních nákladů na bednění	m3	0,869		0,00	
	VV		"čela žlabu DN300" (0,76+0,82)*0,55		0,869			
78	K	919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919551012					
	VV		"vřetev B, propustek DN300" 8		8,000			
79	M	56241110	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 300mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56241110					
	VV		"vřetev B, propustek DN300" 8		8,000			
80	K	919551014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919551014					
	VV		3*15		45,000			
81	M	28614158	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x600mm s hrdlem SN10	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614158					
	VV		"počet propustků" 3* "trub na propustek" 3* "délka jedné trouby" 6		54,000			
82	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113112					
83	M	14040	žlab odvodňovací beton se skleněnými vlákny, pozink. hrana, typ 010, bez spádu dna, 100 x 36 x 34 cm	kus	20,000		0,00	
84	M	14068	pororošt litinový odvodňovací žlabu DN300, černý, oka 20/30, tř. E600, 50 x 34,9 x 2 cm	kus	40,000		0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
85	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111					
	VV		"Z11g - sjezd na silnici III/1424" 2+ "stávající sjezd" 2		4,000			
86	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445158					
	VV		"sloupek Z11g červený" 2+2		4,000			
87	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111					
	VV		"přesun B13" 1		1,000			
88	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112					
	VV		"přesun B13" 1		1,000			
89	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225					
90	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	44,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211					
	VV		"ZÚ" 17,5+2*0,5 + "KÚ" 24,7+2*0,5		44,200			
91	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	44,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
	VV		"ZÚ" 17,5+2*0,5 + "KÚ" 24,7+2*0,5		44,200			
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
92	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	27,200		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107343					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"asfaltový sjezd na začátku trasy" 27,2		27,200			
93	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	21,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154112					
VV			"oprava vozovky, ZÚ" 17,5*0,5 + "KÚ" 24,7*0,5		21,100			
94	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132					
VV			"přesun B13" 1		1,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
95	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,769		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875					
VV			"celková tonáž suti v tomto dílu" 10,851- "tonáž betonu" 0,082		10,769			
96	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,082		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861					
VV			"tonáž suti z betonu" 0,082		0,082			
97	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	10,851		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321511					
98	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	141,063		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321519					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 13 pro přesun na celkovou vzdálenost 14km na skládku TSST v bývalé pískovně u Strakonici.					
VV			10,851*13 *Přepočtené koeficientem množství		141,063			
D 998			Přesun hmot				0,00	
99	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 811,358		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
P			Poznámka k položce: □					
P			Automaticky sečtená hmotnost (dodávaných materiálů) ze všech položek rozpočtu.					
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
100	K	460150243	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150243					
VV			"ochránění kabelů CETIN vč. kopaných sond" 11		11,000			
101	K	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421082					
VV			"ochránění CETIN" 11		11,000			
102	K	460510274	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vypárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460510274					
103	M	345751310	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345751310					
104	M	345751320	spojka kabelového žlabu PVC (100x100)	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345751320					
VV			5 "ks spojka na 11 m žlabu"		5,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	460560223	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460560223

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD Polní cesty NCH3, RCV16, Cehnice - 2021/02

Objekt:

SO102 - POLNÍ CESTA RCV16

Místo: Cehnice

Datum: 14. 1. 2021

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/120001101 VV "v místě kabelů CETIN" 10					10,000			
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	310,370		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204 VV "odkopávky z řezů pro konstrukci hlavní trasy" 67 VV "odkopávky pro sjezdy" 9,5*0,25+ 59*0,40 VV "odkopávky pro výměnu" 719,9*0,3+ 9,5*0,15					67,000 25,975 217,395			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,560		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101 VV "trativody" (8+11,5)* "rozměry" 0,4*0,4 VV "vyvedení žlabu" 2*0,4*0,55					3,120 0,440			
4	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	95,095		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251253 VV "hloubení příkopu" 125,73* "průměrný objem" 0,65 VV "zatrubněný příkop DN400" (39-0,8)*0,7*0,5					81,725 13,370			
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	72,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111 VV "násypy v hlavní trase" 72					72,000			
6	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	129,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344229 VV 72*1,8					129,600			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	412,425		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104								
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 361,525		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Automaticky sečtený objem výkopku ze všech položek v dílu 1 a 46M je násoben koeficientem 13 pro přesun na celkovou vzdálenost 14 km na skládku TSST v bývalé pískovně u Strakonice.					
VV			412,425*13 'Přepočtené koeficientem množství		5 361,525			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	412,425		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	742,365		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
P			Poznámka k položce:☐ Násobeno koeficientem 1,8 t/m3.					
VV			412,425*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		742,365			
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	854,754		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					
VV			"plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 698,555* "koeficient šířky vrstvy" 1,15		803,338			
VV			"štěrkový sjezd" 9,5		9,500			
VV			"plocha čela zatrubnění " 0,8*1,52		1,216			
VV			"lože žlabu DN200" 20*0,56		11,200			
VV			"zatrubněný příkop DN400" (39-0,8)*0,7		26,740			
VV			"přípojka žlabu" 2*0,4		0,800			
VV			"podklad pod šachtu zatrubnění" 1,4*1,4		1,960			
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	249,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111					
VV			"svahy zářezů tělesa a příkopů" 249		249,000			
13	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	77,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101					
VV			"svahy násypů tělesa a svahy valu" 77		77,000			
14	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,120		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111					
VV			"trativody" (8+11,5)* "rozměry" 0,4*0,4		3,120			
15	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	41,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121					
VV			"trativody" (8+11,5)*2 + "na koncích" 0,6*2*2		41,400			
16	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	41,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311060					
17	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	19,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216					
VV			"trativody" (8,0+ 11,5)		19,500			
18	M	28613321	odbočka drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 45° DN 150	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613321					
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
19	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	443,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251102					
VV			"křoviny a stromy do 10 cm a ořezání" 53+55+37+35+263		443,000			
20	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	443,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111209111					
21	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	443,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501					

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 007,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123					
		VV	"plocha sejmutí" 1086-79		1 007,000			
23	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	302,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105					
		VV	"objem ze sejmutí ornice*2cesty" 1007*0,15*2		302,100			
24	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	151,050		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
		VV	"objem ze sejmutí ornice" 1007*0,15		151,050			
25	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	976,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181301111					
		VV	"ROZPROSTŘENÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE" (151,05-356*0,15)/0,1 "tloušťka rozprostření přebytké ornice"		976,500			
26	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	356,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351123					
		VV	"ohumusování ve svazích" 77+249+ "v rovině" 30		356,000			
27	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	666,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122					
		VV	"plocha ohumusování" 356+ "okolní plocha pozemku" 310		666,000			
28	M	005724801AD	osiva pícnin směsi travní luční	kg	9,990		0,00	
		VV	"plocha založení trávníku" 666* 0,015 "kg/m2"		9,990			
		D 5	Komunikace				0,00	
29	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	103,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564581111					
		VV	"drenážní a stabilizační vrstva pod násypem" 103		103,000			
30	M	58344009AD	kamenivo drcené hrubé frakce 63-250	t	55,620		0,00	
		VV	103*0,3*1,8		55,620			
31	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	226,600		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122					
		VV	"drenážní a stabilizační vrstva pod násypem" 103*2 "vrstvy"* 1,1 "koeficient šířky vrstvy"		226,600			
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
		VV	"štěrkový sjezd" 9,5 + "VÝMĚNA" 9,5		19,000			
33	K	564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	m2	803,338		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861112					
		VV	"plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 698,555* "koeficient šířky vrstvy" 1,15		803,338			
34	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	9,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111					
		VV	"štěrkový sjezd" 9,5		9,500			
35	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	719,900		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116					
		VV	"výměna podloží" (150*3,5+ "v rozjezdu" 42+ "asf. sjezdy" 59)* "koef. šířky" 1,15		719,900			
36	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	768,411		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111					
		VV	"plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 698,555* "koeficient šířky vrstvy" 1,1		768,411			
37	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	726,497		0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135121 "plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 698,555* "koeficient šířky vrstvy" 1,04				726,497	
38	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	78,700		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111 "krajnice celk. délka" 314,8* 0,25 "m"				78,700	
39	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	15,740		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569903311 "krajnice celk. délka" 314,8* 0,05 "m3/m"				15,740	
40	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	28,332		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344171 "objem zemních krajnic" 15,74 * 1,8 "kg/m3"				28,332	
41	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	754,439		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 "plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 698,555* "koeficient šířky vrstvy" 1,08				754,439	
42	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	738,797		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109 "plocha ACO11+ bez opravy vozovky" 698,555* "koeficient šířky vrstvy" 1,04				726,497	
			VV "oprava vozovky" 24,6*0,5				12,300	
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	710,855		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121 "délka*šířka" 170,73*3,5+ "v rozjezdu" 42+ "asf. sjezdy" 59				698,555	
			VV "oprava vozovky" 24,6*0,5				12,300	
D 8			Trubní vedení				0,00	
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,920		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101 "přípojka žlabu" 2*0,4*0,35				0,280	
			VV "dosypání podél obetonování trub DN400" (39-0,8)*0,2				7,640	
45	M	58344155	Štěrkodrt' frakce 0/22	t	14,256		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344155 "objem obsypu" 7,92 * 1,8 "t/m3"				14,256	
46	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	0,640		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315114 "podklad pod čelo zatrubnění" 0,8*0,8				0,640	
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,625		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111 "zatrubněný příkop DN400" (39-0,8)*0,7*0,05				1,337	
			VV "přípojka žlabu" 2*0,4*0,15				0,120	
			VV "žlab DN200" 6*0,56*0,05				0,168	
48	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	20,180		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623171 "zatrubněný příkop DN400" (39-0,8)*0,5				19,100	
			VV "obetonování žlabu DN200" 6*0,18				1,080	
49	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315221 "napojení žlabu" 2				2,000	
50	M	28611165	Trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611165 "přípojka žlabu" 2 + "ztratiné" 1				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390410					
		VV	"zatrubněný příkop DN400" 39		39,000			
52	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28617047					
		VV	"délka zatrubnění" 39+ "ztratné" 3		42,000			
53	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315221					
54	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611361					
55	K	919511118AD	Čela propustků z lomového kamene upraveného, zděná a vyplněná betonem C25/30XF3, včetně kompletních nákladů na bednění a spárování	m3	1,368		0,00	
		VV	"čelo zatrubnění, průřez" 0,9* "délka čela" 1,52		1,368			
56	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113112					
		VV	"žlab DN200, vnější šířky 260 mm" 6		6,000			
57	M	14040	žlab odvodňovací beton se skleněnými vlákny, pozink. hrana, typ 010, bez spádu dna, 100 x 36 x 34 cm	kus	5,000		0,00	
58	M	14041	žlab odvodňovací beton se skleněnými vlákny, pozink. hrana, typ 010L, bez spádu dna, 100 x 36 x 34 cm, spodní vývod DN150	kus	1,000		0,00	
59	M	12082	čelní stěna uzavřená - pozinkovaná ocel, pro odvodňovací žlab, typ 010, 26x32 cm	kus	2,000		0,00	
		VV	"stěny na obou koncích" 2		2,000			
60	M	12068	pororošt litinový, tř. E600, oka 20/30 mm, 50x24,9x2 cm	kus	12,000		0,00	
		VV	"délka žlabů" 6* "krytů na 1m" 2		12,000			
61	M	12099AD	nátrubek PVC DN150 pro napojení žlabu svislým odtokem	kus	1,000		0,00	
62	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	1,960		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315115					
		VV	"podklad pod šachtu zatrubnění" 1,4*1,4		1,960			
63	K	894302162	Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,176		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894302162					
		VV	"stěny šachty zatrubnění" (1,2+0,8)*0,3*1		0,600			
		VV	"dno šachty zatrubnění" 1,2*1,2*0,4		0,576			
64	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894502201					
		VV	"stěny šachty zatrubnění" (4*1,2+4*0,8)*1		8,000			
65	K	894812699AD	Napojení potrubí na stávající betonovou kanalizaci nebo šachtu vč. utěsnění	kus	5,000		0,00	
		VV	"stávající a nová napojení do betonové šachty zatrubnění" 5		5,000			
66	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104111					
67	M	552423320	mříž D 400 - plochá 800x800 4-stranný rám	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/552423320					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
68	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111					
		VV	"Z11g - sjezd na silnici III/1424" 2		2,000			
69	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445158					
		VV	"sloupek Z11g červený" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213 "obruba silniční u připojení" 8		8,000			
71	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031 8+ "ztratiné" 1		9,000			
72	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	29,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211 24,6+2*0,5+ "napojení na cestu NCH3" 3,5		29,100			
73	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 24,6+2*0,5+ "napojení na cestu NCH3" 3,5		29,100			
D 96							0,00	
74	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	79,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107343 "bourání asfaltu na připojení" 79		79,000			
75	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	12,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154112 "oprava vozovky v napojení" 24,6*0,5		12,300			
76	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111 "obruba na začátku trasy" 17		17,000			
77	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130901121 "bourání stávající šachty zatrubnění" 1,5		1,500			
D 997							0,00	
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,685		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 "tonáž suti z betonu" 3,485+4,2		7,685			
79	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,231		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 "celková tonáž suti v tomto dílu" 33,916- "tonáž betonu" 7,685		26,231			
80	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	33,916		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321511					
81	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	440,908		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997321519 Poznámka k položce:☐ Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 13 pro přesun na celkovou vzdálenost 14km na skládku TSST v bývalé pískovně u Strakoníc. VV 33,916*13 'Přepočtené koeficientem množství		440,908			
D 998							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 499,506		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111 P Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Automaticky sečtená hmotnost (dodávaných materiálů) ze všech položek rozpočtu.								
D M Práce a dodávky M							0,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
83	K	460150243	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150243 VV "ochránění kabelů CETIN vč. kopaných sond" 22+12 34,000								
84	K	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421082 VV "ochránění CETIN" 22+12 34,000								
85	K	460510274	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460510274								
86	M	345751310	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345751310								
87	M	345751320	spojka kabelového žlabu PVC (100x100)	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345751320 VV 16 "ks spojek na 34 m žlabu" 16,000								
88	K	460560223	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460560223								