
VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA RCV16, kategorie P 4,0/30
dl.170,73m, š. 3,5m + 2x 0,25m krajnice
PD Polní cesty RCV17, RCV18 a RCV21, Cehnice
SO 101 Polní cesta NCH3
P(4,5/30) dl. 614,74m
SO 101/SO 102
SO 102 Polní cesta RCV16
P(4,5/30) dl. 614,74m P(4,0/30) dl. 170,73 m
4210 SJM Jůn, Jůnová
stávající sjezd z polní cesty RCV20
4213 obec Cehnice
4214 Otmar Aleš
sjezd z polní cesty NCH3
4209 obec Cehnice
4212 Stanislav Louženský
4295 obec Cehnice
4216 František Záveský
4207 František Záveský
4208 SJM Janáček, Janáčková
1012/1 Bohumil Janáček
4201 obec Cehnice
860/50 Karel Tomášek Emilie Tomášková
4202 Karel Tomášek Emilie Tomášková
861 Bohumil Janáček
4203 SJM Janáček, Janáčková
868/2 Bohumil Janáček
4229 SÚS JčK
R=1250,00
R=1000,00
R=15,00
R=160,00
R=80,00
km 0,170 73
km 0,045 00
od km 0,005 93
0,0
0,1
směr centrum obce >>>
v případě realizace RCV16 až po dokončení NCH1
přiznutí hrany asfaltových vrstev dl.3,5m
zalití pružnou asfaltovou zálivkou dl.3,5m
niveleta pod vysokým napětím zvýšena o 0,18m
zřízení šikmého zemního čela o sklonu 1:1
seříznutí zatrubnění podle slonu čela
Rozhled dle ČSN 73 6101, dovolená rychlost 30km/h, kategorie dle ČSN 73 6101 tabulka 10 požadovaná délka rozhledu pro zastavení D=20m.
Bez překážek v rozhledu.
betonový obrubník silniční 0,15 x 0,25 x 1,00m
osazený do betonové opěry, beton třídy C12/15
převýšený 0,12m
oříznutí hrany asfaltových vrstev dl.24,6+2x0,5m
frézování asfaltové vrstvy š.0,5m; tl.9,04m
obnova obrusné vrstvy š. 0,5m; tl. 0,04m
zalití pružnou asfaltovou zálivkou dl.25,6m
příčný odvodňovací žlab DN 200 dl. 6,0m
(260x1000x320mm, hloubka 265mm, TYP 010)
s krytem na zatížení E 600,
vyvedený do stávající šachty zatrubnění
dle vyjádření CETIN a.s. - stranové přeložení
mimo těleso nově budované cesty a
ochránění stávajícího sdělovacího vedení
uložením do chráničky dl.30,5m
od km 0,005 93
zatrubnění stávajícího příkopu dl. 39,0m
napojení na stávající zatrubnění
podélný tratvod 0,40 x 0,40m dl. 8,0+11,5 m
z kameniva fr. 16/32, flexibilní dren. trubka DN150
obalený v separační geotextilii 200g/m²
vyvedený do stávajícího zatrubnění
oříznutí větví mladé smrčky 37 m2
kácení porostu trnky, vrby, šípek 263 m2
kácení porostu zlatice, mladé ořechy 35 m2
kácení porostu listnaté stromy - živí plot 55 m2
mezistání obrubník ABO 1-15
mezistání obrubník ABO 1-15
mezistání obrubník ABO 1-15