




Detail uložení žlabu:




RD300V: Standardní 2m díl:



Kladečské plány:

Polní cesta VC14
ŽLAB MONOBLOK – 5,5m
SYSTÉM: Monoblock RD 300, D400–F900



POKLÁDKA ŽLABŮ

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO – DRÁŽKA
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU
- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNÍŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU
- VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 MM POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLOCHY
- PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU
- DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHDNÉ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE

POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ KÓTY UDÁVAJÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY TVAROVEK, ČÍSLO UDÁVÁ TYP ŽLABU

C.

vedoucí projektant	Bc. Pipa		
zodp. projektant	Bc. Pipa		
vypracoval/CAD	Bc. Pipa		
kontroloval	Ing. Sedlák		
Objednatel: ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka H. Brod			formát 2 A4
akce			datum 07/2020
POLNÍ CESTA VC14 V K.Ú. ÚHOŘILKA			stupeň DSP+PDPS
			zak.č. 2020-000050
obsah			paré č.
ŽLAB MONOBLOK			měřítko 1:50, 20
			č. výkresu C.5.