


Vzorový příčný řez



| | |
|--|---------|
| | 120 MPa |
| | 70 MPa |
| | 45 MPa |

Skladba "A"

- Asfaltový nátěr dvouvrstvý
- Penetrační makadam tl. 100mm
- Vibrovaný štěrk tl. 200mm
- Štěrkodrt ŠD_B tl. 150

- Sanace podloží lomovým kamenem neupraveným 0/250mm na požadovanou únosnost dle výsledků zatěžovacích zkoušek pláň tl. 250mm, uloženým na ochrannou vrstvu štěrkodrti 0/32 tl. 50mm, tloušťku vrstvy nutno korigovat dle konkrétních podmínek geologického profilu tak, aby v tloušťce sanace nezůstávaly jakékoli organické látky
- Polyesterová výztužná geotextilie schopná přenášet tahová napětí včetně horního překrytí celé sanační vrstvy hm. 800g/m²

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fy P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

| | | | |
|-------------------|---|-------------|----------------------|
| Zodp. projektant: | Petr Vlášek | Navrhl: | Ing. Michal Těšínský |
| Kontroloval: | Ing. Ondřej Peckert | Vypracoval: | Ing. Michal Těšínský |
| Místo: | k.ú. Sedlo u Číměře | Obec: | Obec Číměř |
| Investor: | Česká republika - SPÚ, Pobočka J. Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec | | |



Projektová a inženýrská kancelář
Nádražní 249/II, 377 01 J. Hradec

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

| | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|
| Stavba: | Cesty VC12-R, VC15-R, VC19-R, VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře | Kooperace: | č. paré: |
| | | Jiří Houdek ČKAIT 0100743 | |
| Oddíl: | D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Cesta VC12-R | Stupeň PD: DSP | |
| | | Formát: 1xA4 | |
| Obsah výkresu: | Vzorový příčný řez | Čís.zak.: J-09/21 | Čís.arch.: J-09/21 |
| | | Datum: 06/2021 | Č. výkresu: |
| | | Měřítko: 1:50 | 07 |