




Sjezd na komunikaci III/12850




Situace sjezdu \_1:500



Púdorys sjezdu \_1:100



Řez B-B osou propustku \_1:100




Řez A-A osou sjezdu \_1:100

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

- A Skladba komunikace "A" penetrační makadam - viz výkres vzorového příčného řezu
- 01 Krajinice zemní zhutněná se zpevněním šterkodrtí 0/32
- 02 Železobetonová roura hrdlová DN 0,8m, obetonovaná betonem C25/30 XC2 XA1 XF3, minimální krytí 100mm, šikmá četa 1:2
- 04 Opevnění z lomového kamene tl. 200mm, výplň spár cementovou maltou, podklad hutný štěrpkopiskový podsyp tl. 100mm
- 05 Dopravní značení - Z11-směrový sloupek červený
- 06 Podélná drenáž komunikace - flexibilní perforovaná PVC trubka DN 160 + šterkový obrys s obalem propustnou geotextilií - provedení dle systémového řešení výrobce drenážního systému, se zaústěním do navrhované krajinné zeleně
- 07 Zaústění podélné drenáže komunikace do navrhované krajinné zeleně - vsakovací pás, šterk 16/32 obalený propustnou geotextilií. Zaústění drenáže provedeno osazením odboček do trasy drenážního potrubí až 25m.
- Svahování / příkop - terénní úpravy / vyrovnání v okolí cesty
- Rozhledový trojúhelník
- Vytyčovací bod

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

- Stávající komunikace III. třídy
- Stávající nezpevněná vyjetá cesta
- Stávající svahování / příkop - terénní úpravy
- Katastr - hranice pozemků
- Vrstevnice - celá
- Vrstevnice - poloviční



Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

Zodp. projektant: Petr Vlášek	Navrhl: Ing. Michal Těšínský
Kontroloval: Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval: Ing. Michal Těšínský
Místo: k.ú. Sedlo u Čiměř	Obec: Obec Čiměř
Investor: Česká republika - SPÚ, Pobočka J. Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec	

Stavba: Cesty VC12-R, VC15-R, VC19-R, VC20-R v k.ú. Sedlo u Čiměř

Odíl: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
D.1 Cesta VC12-R

Obsah výkresu: Sjezd na komunikaci III/12850

Projektivní a inženýrská kancelář Nádražní 249/II, 377 01 J. Hradec VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA	Č. paré: J. Houdek ČKAIT 0100743
---	-------------------------------------

Stupeň PD: DSP  
Formát: A4  
Čís. zak.: J-09/21  
Datum: 06/2021  
Měřítko: 1:100, 1:500

Č. výkresu: 08