


Situace stavby - část 2_km 0,30000-0,60000



14-Dub o=3,80m

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

- A Skladba komunikace "A" penetrační makadam - viz výkres vzorového příčného řezu
- 01 Krajnice zemní zhutněná se zpevněním šterkordtří 0/32
- 08 Vsakovací zařízení - šterkové pole umístěné v trase příkopu cesty pro průběžné zasakování srážkových vod. Šterk 16/32 obalený z bočních a spodní strany propustnou geotextilií. Velikost šterkového pole 6000x2000x1000mm (odvodňovaná plocha cesty 400m²)
- 11 Příčné odvodňovací žlábký kamenné ve staničení 0,566 - 0,898 á22m. Žlábký dlážděné š. 1m dlážděné z lomového kamene tl. 200mm do betonového lože tl. 150mm na podkladní vrstvy skladby cesty, výplň spár cementovou maltou.
- Svahování / příkop - terénní úpravy / vyrovnání v okolí cesty
- Vytyčovací bod


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

- Stávající nepevněná vyjetá cesta
- Stávající svahování / příkop - terénní úpravy
- Stávající oplocení / elektrický ohradník
- Odstrňované oplocení / elektrický ohradník
- Stávající solitérní zeleň
- Kácená solitérní zeleň
- Katastr - hranice pozemků
- Vrstevnice - celá
- Vrstevnice - poloviční

SEZNAM SOUŘADNIC

č. bodu	y	x
11	714274,050	1163140,894
12	714338,345	1163108,326
13	714469,428	1163041,926
14	714486,766	1163034,155
15	714542,127	1163012,438

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv



Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zodp. projektant:	Petr Vlášek	Navrhl:	Ing. Michal Těšínský
Kontroloval:	Ing. Ondřej Peckert	Vypracoval:	Ing. Michal Těšínský
Místo:	k.ú. Sedlo u Číměře	Obec:	Obec Číměř
Investor:	Česká republika - SPÚ, Pobočka J. Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec		

Stavba: **Cesty VC12-R, VC15-R, VC19-R, VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře**

Oddíl: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.4 Cesta VC20-R

Obsah výkresu: **Situace stavby - část 2_km 0,30000-0,60000**

P-atelier JH s.r.o.
Projektová a inženýrská kancelář
Nádražní 249/II, 377 01 J.Hradec
V S E C H N A P R Á V A V Y H R A Z E N A

Kooperace:	č. paré:
Jiří Houdek ČKAIT 0100743	
Stupeň PD: DSP	
Formát: 4xA4	
Čís.zak.: J-09/21	Čís.arch.: J-09/21
Datum: 06/2021	Č. výkresu:
Měřítko: 1:500	03