

# Bilance zemních prací - VC30 Skalice

Staničení	Délka	Výkop			Násyp			Svahování násypů			Odstranění ornice		
		m2	Ø m2	m3	m2	Ø m2	m3	m	Ø m	m2	m2	Ø m2	m3
0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
20,00	20,00	0,06	0,03	0,60	0,12	0,06	1,20	1,70	0,85	17,00	1,69	0,85	16,90
40,00	20,00	0,07	0,07	1,30	0,11	0,12	2,30	1,45	1,58	31,50	1,23	1,46	29,20
60,00	20,00	1,35	0,71	14,20	0,20	0,16	3,10	1,16	1,31	26,10	1,20	1,22	24,30
80,00	20,00	1,40	1,38	27,50	0,21	0,21	4,10	1,20	1,18	23,60	1,21	1,21	24,10
100,00	20,00	1,67	1,54	30,70	0,23	0,22	4,40	1,11	1,16	23,10	1,21	1,21	24,20
120,00	20,00	1,73	1,70	34,00	0,23	0,23	4,60	1,12	1,12	22,30	1,21	1,21	24,20
140,00	20,00	1,40	1,57	31,30	0,22	0,23	4,50	1,53	1,33	26,50	1,21	1,21	24,20
160,00	20,00	1,32	1,36	27,20	0,22	0,22	4,40	1,19	1,36	27,20	1,21	1,21	24,20
180,00	20,00	0,90	1,11	22,20	0,19	0,21	4,10	1,11	1,15	23,00	1,21	1,21	24,20
200,00	20,00	0,65	0,78	15,50	0,21	0,20	4,00	1,36	1,24	24,70	1,21	1,21	24,20
220,00	20,00	0,10	0,38	7,50	0,33	0,27	5,40	1,75	1,56	31,10	1,21	1,21	24,20
240,00	20,00	0,03	0,07	1,30	1,16	0,75	14,90	2,78	2,27	45,30	1,20	1,21	24,10
255,10	15,10	0,00	0,02	0,23	0,00	0,58	8,76	0,00	1,39	20,99	0,00	0,60	9,06
263,30	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280,00	40,00	0,00	0,00	0,00	4,10	2,05	82,00	9,10	4,55	182,00	1,46	0,73	29,20
300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2,64	3,37	67,40	7,36	8,23	164,60	1,37	1,42	28,30
320,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1,93	2,29	45,70	7,50	7,43	148,60	1,26	1,32	26,30
340,00	20,00	0,03	0,02	0,30	1,66	0,00	0,00	7,52	7,51	150,20	1,23	1,25	24,90
360,00	20,00	0,00	0,02	0,30	1,91	0,00	0,00	7,60	7,56	151,20	1,26	1,25	24,90
380,00	20,00	0,55	0,28	5,50	0,24	0,00	0,00	1,12	4,36	87,20	1,21	1,24	24,70
400,00	20,00	1,22	0,89	17,70	0,26	0,00	0,00	1,10	1,11	22,20	1,21	1,21	24,20
420,00	20,00	0,55	0,89	17,70	0,22	0,00	0,00	1,10	1,10	22,00	1,21	1,21	24,20
440,00	20,00	0,82	0,69	13,70	0,18	0,20	4,00	1,12	1,11	22,20	1,21	1,21	24,20
460,00	20,00	1,15	0,99	19,70	0,20	0,19	3,80	1,10	1,11	22,20	1,21	1,21	24,20
480,00	20,00	1,65	1,40	28,00	0,25	0,23	4,50	1,12	1,11	22,20	1,21	1,21	24,20
500,00	20,00	1,73	1,69	33,80	0,25	0,25	5,00	1,12	1,12	22,40	1,21	1,21	24,20
520,00	20,00	1,68	1,71	34,10	0,25	0,25	5,00	1,12	1,12	22,40	1,21	1,21	24,20
540,00	20,00	1,32	1,50	30,00	0,23	0,24	4,80	1,10	1,11	22,20	1,21	1,21	24,20
560,00	20,00	1,05	1,19	23,70	0,20	0,22	4,30	1,10	1,10	22,00	1,21	1,21	24,20
580,00	20,00	0,80	0,93	18,50	0,20	0,20	4,00	1,35	1,23	24,50	1,21	1,21	24,20
600,00	20,00	0,95	0,88	17,50	0,20	0,20	4,00	1,35	1,35	27,00	1,21	1,21	24,20
620,00	20,00	1,70	1,33	26,50	0,24	0,22	4,40	1,10	1,23	24,50	1,21	1,21	24,20
640,00	20,00	1,72	1,71	34,20	0,25	0,25	4,90	1,10	1,10	22,00	1,21	1,21	24,20
660,00	20,00	1,65	1,69	33,70	0,25	0,25	5,00	1,14	1,12	22,40	1,21	1,21	24,20
680,00	20,00	1,46	1,56	31,10	0,22	0,24	4,70	1,10	1,12	22,40	1,21	1,21	24,20
700,00	20,00	1,40	1,43	28,60	0,22	0,22	4,40	1,10	1,10	22,00	1,21	1,21	24,20
720,00	20,00	1,44	1,42	28,40	0,23	0,23	4,50	1,10	1,10	22,00	1,21	1,21	24,20
740,00	20,00	2,27	1,86	37,10	0,26	0,25	4,90	1,11	1,11	22,10	1,51	1,36	27,20
760,00	20,00	3,50	2,89	57,70	0,31	0,29	5,70	1,16	1,14	22,70	1,97	1,74	34,80
764,85	4,85	0,00	1,75	8,49	0,00	0,16	0,75	0,00	0,58	2,81	0,00	0,99	4,78
<b>Celkem</b>	<b>823,25</b>			<b>759,81</b>			<b>339,51</b>			<b>1 660,40</b>			<b>933,54</b>

Staničení	Délka	Doplnění zeminou (ŠD)		
		m2	Ø m2	m3
0,00		0,00		
20,00	20,00	0,38	0,19	3,80
40,00	20,00	0,35	0,37	7,30
60,00	20,00	0,00	0,18	3,50
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220,00	20,00	0,30	0,15	3,00
240,00	20,00	2,72	1,51	30,20
280,00	40,00	6,70	4,71	188,40
300,00	20,00	4,79	5,75	114,90
320,00	20,00	2,58	3,69	73,70
340,00	20,00	1,58	2,08	41,60
360,00	20,00	2,02	1,80	36,00
380,00	20,00	0,00	1,01	20,20
<b>Celkem</b>	<b>240,00</b>			<b>522,60</b>