

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Žim

Cesta vedená ve směru stávající polní cesty v úvozu, vedoucí od křižovatky se silnicí III/25830 u Žimu, ukončena je opět výjezdem na silnici III/25830 za obcí Záhoří. Parametry jsou P 4,5/30 s oboustrannými 0,5 m krajnicemi navrhovaný povrch penetrační makadam, vsakování vody částečně do terénu, částečně do odvodňovacích příkopů s pěti propustky, dvěma výhybnami a hospodářskými sjezdy. V trase je kromě výhyben navrženo místy rozšíření jízdního pruhu pro usnadnění míjení protijedoucích vozidel. Na začátku cesty, v oblasti křižovatky s polní cestou DPC 1 a silnicí je nutné pod silnicí vybudovat trubní propust (mostek), kterým bude řešeno odvedení povrchových vod z prostoru nátokové hrany křižovatky polních cest. Hrana bude opatřena hlubokým příkopem. Dále budou naprofilovány a obnovené příkopy při silnici III. tř, jejich zaústění je řešeno do nově navržené horské vpusti napojené skrz šachtu do propustky. Výtok propustky je řešen do nově vytvořené vodoteče. V trase je pak navržen odvodňovací příkop chránící cestu před vodou. Na konci cesty je navržen oboustranný vsakovací příkop a to z důvodu nemožnosti odvedení vod mimo těleso polní cesty.

Vedlejší polní cesta VPC 1 v k.ú. Žim

Cesta vedená v ose bývalé královské cesty, napojují se na HPC 1 v k.ú. Žim a na katastrální hranici (Žim – Bořislav) na VPC 2 v k.ú. Bořislav. Parametry jsou P 4,0/30 s oboustrannými 0,5 m krajnicemi, navrhovaný povrch penetrační makadam, vsakování vody částečně do terénu, částečně do odvodňovacího příkopu s výhybnou.

Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Bořislav

Cesta vedená v ose bývalé královské cesty, napojují se na VPC 1 v k.ú. Žim v místě katastrální hranice (Žim – Bořislav). Dále pak se napojuje na stávající lesní cestu CS 6. Tento úsek propojí cestní síť Žimu s již vybudovanými zařízeními v obci Bořislav (VHO Bořislav) Parametry jsou P 4,0/30 s oboustrannými 0,5 m krajnicemi, navrhovaný povrch penetrační makadam, vsakování vody do terénu, bez výhybny.

Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.

- Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména s ohledem na to, že je stavba prováděna ve II ochranném pásmu CHKO České středohoří, důsledném vedení přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.