

Vypracování PD pro provedení stavby – Cesta na Oboře Dobromilice

SO 101 Polní cesta C50

R E K A P I T U L A C E

Výkop	739 m ³
Odstranění humózní vrstvy tl.200 (km 0,000 – 0,435) tl.300 (km 0,735 – 0,779)	2 067 m ²
Odstranění konstrukčních vrstev tl. 250 mm km 0,735 – 0,779 navážka cihel a kamení	82 m ²
Štěrkodrt' – hutněná (krajnice) tl. 90mm	165 m ²
Dosypání štěrku	69 m ³
Zásyp zpětný	115 m ³
Svahování násypu	520 m ²
Úprava pláň násypu	339 m ²
Ohumusování, osetí	705 m ²
Osetí zbytku parcely	1273 m ²
Výkop pro drén - km 0,220 – 0,750	121 m ³

Skladba cesty:

Km 0,000 – 0,175

Asfaltový beton	ACO 11	40 mm	525 m ²
Postřík spoj. emulzí	PS-E	0,3kg/m ²	
Asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	525 m ²
Postřík infiltrační	PI	2,5kg/m ²	
Vibrovaný štěrk	VŠ	150 mm	787,5 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	787,5 m ²

Km 0,175 – 0,779

Vibrovaný štěrk	VŠ	200 mm	3427,6 m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	3427,6 m ²

Napojení:

km 0,000	plocha 47 m ²	výkop 2,4 m ³
----------	--------------------------	--------------------------

Výhybna:

km 0,138 – 0,174	LS	plocha 68 m ²	-
km 0,676 – 0,712	PS	plocha 68 m ²	-

Rozšíření ve směrovém oblouku:

LS km 0,005 – 0,035	plocha 36 m ²	-	-
PS km 0,045 – 0,085	plocha 12 m ²	výkop 1,5 m ³	-
LS km 0,115 – 0,138	plocha 4 m ²	-	-
PS km 0,712 – 0,727	plocha 21 m ²	výkop 10,8 m ³	-
LS km 0,735 – 0,763	plocha 13 m ²	-	-